

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRAS, UNIK. NR. 3497-6004-8019, A. BARANAUSKO A.2, ANYKŠČIAI

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
<u>1. Paruošiamieji darbai</u>					
1.1.	Statybvietės įrengimas ir išardymas (įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus)		m ²	900	
1.2.	Inventorinių klojinių įrengimas perdangos konstrukcijoms		m ²	90	
1.3.	Esamų patalpų grindų apsaugojimas: - OSB 10mm plokštės - Polietileno plėvelė		m ² m ²	80 100	
1.4.	Šviestuvų atjungimas/prijungimas perkėlus juos 0,5 m žemiau: - Šviestuvai - Elektros laido montavimas ir pajungimas		vnt m	5 10	
1.5.	Ortakių prailginimas D150		m	2	
<u>2. Esamų konstrukcijų išardymas</u>					
2.1	Esamų mūro kolonų demontavimas		m ³	1,2	
2.2	Išėmų silikatinių plytų/betoninių blokų mūro sienose įrengimas		m/m ³	35/1,2	
2.3	Mūro ir gelžbetonio atliekų pakrovimas ir išvežimas utilizuoti iki 20 km atstumu		t	7,0	
<u>3. Plieninių atramų įrengimas</u>					
3.1	Metalinių antkolonių įrengimas ant mūro kolonų - HEB200 plienas S355JR - Armatūra B500B D12 - Plokštelės S235JR - Virinimo darbai		kg kg kg m	200 5 150 4,5	
3.2	Monolitinių pagalvių betonavimas - Betonas C30/37 XC1 - Armatūros gaminiai B500B D12, D10		m ³ kg	0,5 40	
3.3	Metalinės sijos įrengimas įbetonuojant ją mūro sienose - UPN200 plienas S235JR, L=4,88m - Armatūros lankstiniai B500B D6 - Virinimo darbai - Betonas C30/37 XC1		kg kg m m ³	124 5 2 0,2	
<u>4. Monolitinės perdangos įrengimas</u>					
4.1	Monolitinės perdangos h=150mm įrengimas - Betonas C30/37 XC1 - Armatūros gaminiai		m ³ kg	14,0 1800	
4.2	Inventorinių klojinių įrengimas monolitinėms konstrukcijoms		m ²	90	
<u>5. Baigiamieji darbai</u>					
5.1	Patalpų valymas		m ²	500	
5.2	Lubų/sienų dažymas		m ²	500	Balta spalva

Pastabos:

1. Skaičiuojant samatą vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet brėžiniuose, aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose pateikta informacija.

2. Rangovas turi tiesiogiai ir netiesiogiai perskaičiuoti ir įvertinti darbų, susijusių su pastato laikančiųjų konstrukcijų įrengimu, sąnaudas pagal pasirinktą darbų atlikimo technologiją.
3. Gaminant surenkamus gaminius būtina vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet ir brėžiniais.
4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
5. Visi rangovo pakeitimai projektinių medžiagų į gersnių savybių medžiagas ir kurie nesusilpnina konstrukcijos, bet padidina kiekius, turi būti suderinti su užsakovu ir SKPDV.
6. Pateikti kiekiai nuo faktinių gali skirtis iki 15%.
7. Rangovas turi parengti ir priduoti kadastrinių matavimų ir išpildomąją dokumentaciją bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
8. Rangovas turi statybas užregistruoti VĮ Registrų centre.