

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ANYKŠČIŲ J. BILIŪNO GIMNAZIJOS BENDRABUTIS, UNIK. NR. 4400-0248-2613:5870, LIUDIŠKIŲ G. 53,
ANYKŠČIAI

Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis, mm	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
					vieneto	viso	
1	Statybvietės įrengimas ir išardymas (įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus)			300			m²
2	Esamų mūro ir betono konstrukcijų demontavimas numatomų prieduobių zonoje			2,0			m³
3	Inventorinių klojinių įrengimas monolitinėms konstrukcijoms			20			m²
4	Išėmų silikatinių plytų/betoninių blokų mūro sienose įrengimas			1,0			m³
5	Mūro ir gelžbetonio atliekų pakrovimas ir išvežimas utilizuoti iki 20 km atstumu			3,0			t
6	Augalinio sluoksnio nukasimas hvid=15 cm, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 1 km sandėliavimui			50/7,5			m²/m³
7	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje			15,0			m³
8	Mineralinių medžiagų mišinio 16/32 pagrindo sl. h= 25 cm įrengimas prieš įrengiant prieduobes pamatus			1,5			m³
9	Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš įrengiant pamatus - Betonas C20/25			1,0			m³
10	Esamų patalpų grindų apsaugojimas: - OSB 10mm plokštės - Polietileno plėvelė			100			m²
11	Patalpų valymas			200			m²
Prieduobės Nr. 1 įrengimas							
1	Prieduobės dugno įrengimas	Armatūra Ø 12 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1		0,64		53,12 26,80	Tinklai Lankstiniai m³
2	Prieduobės sienų įrengimas	Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1		1,46		160,42 48,71 26,64	Tinklai Lankstiniai Lankstiniai m³
3	Prieduobės perdangos įrengimas	Armatūra Ø 12 B500B Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1	1940	2 0,80	1,73	37,76 9,22 3,46	Tinklai Lankstiniai Tiesus m³
4	Kopetėlės			1		44,02	vnt
5	Sienų padengimas hidroizoliacine danga (išorė)			11,00			m²
6	Drenažinės membranos įrengimas			11,00			m²
7	G/B pamatų sienų ardymas įrengiant angas			0,60			m³
8	Atšokusio tinko nuo cokolio nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių			20,00			m²
9	300mm pločio nuogrindos įrengimas iš betoninių plytelių prieduobės perimetru			1,50			m²

10	Įlipimo liukas	800x600	1			Komplektas
11	Atsarginio įėjimo/išėjimo durys	1940x800				Komplektas (matmenys koreguojami pagal numatytą angos dydį)

Pastabos:

1. Skaičiuojant samatą vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet brėžiniuose, aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose pateikta informacija.
2. Rangovas turi tiesiogiai ir netiesiogiai perskaičiuoti ir įvertinti darbų, susijusių su pastato laikančiųjų konstrukcijų įrengimu, sąnaudas pagal pasirinktą darbų atlikimo technologiją.
3. Gaminant surenkamus gaminius būtina vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet ir brėžiniais.
4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
5. Visi rangovo pakeitimai projektinių medžiagų į gersnių savybių medžiagas ir kurie nesusilpnina konstrukcijos, bet padidina kiekius, turi būti suderinti su užsakovu ir SKPDV.
6. Pateikti kiekiai nuo faktinių gali skirtis iki 15%.
7. Rangovas turi parengti ir priduoti kadastrinių matavimų ir išpildomąją dokumentaciją bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
8. Rangovas turi statybas užregistruoti VĮ Registrų centre.