

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SVĖDASŲ J. TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJA, UNIK. NR. 3493-7004-9017, J. TUMO VAIŽGANTO G. 103,
SVĖDASAI

Pozicija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos		Ilgis, mm	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
					vieneto	viso	
1	Statybvietės įrengimas ir išardymas (įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus)			700			m²
2	Esamų mūro ir betono konstrukcijų demontavimas numatomų prieduobių zonoje			5,0			m³
3	Inventorinių klojinių įrengimas monolitinėms konstrukcijoms			50			m²
4	Išėmų silikatinių plytų/betoninių blokų mūro sienose įrengimas			3,0			m³
5	Mūro ir gelžbetonio atliekų pakrovimas ir išvežimas utilizuoti iki 20 km atstumu			10			t
6	Augalinio sluoksnio nukasimas hvid=15 cm, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 1 km sandėliavimui			100/15			m²/m³
7	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje			30,0			m³
8	Laiptų atraminės sienutės paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove			15,0			m²
9	Nuvalytų laiptų atraminės sienutės paviršių gruntavimas			15,0			m²
10	Nuvalytų laiptų atraminės sienutės paviršių glaistymas t=5 mm			15,0			m²
11	Laiptų atraminės sienutės paviršių padengimas elastiniais apsauginiais dažais			15,0			m²
12	Esamų angų užmūrijimas silikatinių plytų mūru			2,0			m³
13	Mineralinių medžiagų mišinio 16/32 pagrindo sl. h= 25 cm įrengimas prieš įrengiant prieduobes pamatus			3,0			m³
14	Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš įrengiant pamatus - Betonas C20/25			1,0			m³
15	Esamų patalpų grindų apsaugojimas: - OSB 10mm plokštės - Polietileno plėvelė			200			m²
16	Patalpų valymas			500			m²
Prieduobės Nr. 1 įrengimas							
1	Prieduobės dugno įrengimas	Armatūra Ø 12 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1		0,64		53,12 26,80	Tinklai Lankstiniai m³
2	Prieduobės sienų įrengimas	Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1		1,46		160,42 48,71 26,64	Tinklai Lankstiniai Lankstiniai m³
3	Prieduobės perdangos įrengimas	Armatūra Ø 12 B500B Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1	1940	2 0,80	1,73	37,76 9,22 3,46	Tinklai Lankstiniai Tiesus m³

4	Kopetėlės			1		44,02	vnt
5	Sienų padengimas hidroizoliacine danga (išorė)			11,00			m ²
6	Drenažinės membranos įrengimas			11,00			m ²
7	G/B pamatų sienų ardymas įrengiant angas			0,60			m ³
8	Atšokusio tinko nuo cokolio nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių			20,00			m ²
9	300mm pločio nuogrindos įrengimas iš betoninių plytelių prieduobės perimetru			1,50			m ²
10	Įlipimo liukas	800x600		1			Komplektas
11	Atsarginio įėjimo/išėjimo durys	1940x800					Komplektas (matmenys koreguojami pagal numatytą angos dydį)
Prieduobės Nr. 2 įrengimas							
1	Prieduobės dugno įrengimas	Armatūra Ø 12 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1		0,93		77,72 30,50	Tinklai Lankstiniai m ³
2	Prieduobės sienų įrengimas	Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 10 B500B Armatūra Ø 12 B500B Betonas C30/37-XD1	500	16 0,76	0,444	79,60 28,16 7,10	Tinklai Lankstiniai Tiesus m ³
5	Sienų padengimas hidroizoliacine danga (išorė)			5,00			m ²
6	Drenažinės membranos įrengimas			5,00			m ²
7	G/B pamatų sienų ardymas įrengiant angas			0,60			m ³
8	Atšokusio tinko nuo cokolio nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių			5,00			m ²
9	300mm pločio nuogrindos įrengimas iš betoninių plytelių prieduobės perimetru			1,50			m ²
Sąramos įrengimas							
1	Sąramos įrengimas	UPN220 S235JR Sriegtas strypas D16 Plokštelė S235JR Betonas C30/37-XD1	1500 200 280x50x10 0,15	2 6 4	44,22	88,44 30,50 1,10	vnt vnt vnt m ³

Pastabos:

1. Skaičiuojant samatą vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet brėžiniuose, aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose pateikta informacija.
2. Rangovas turi tiesiogiai ir netiesiogiai perskaičiuoti ir įvertinti darbų, susijusių su pastato laikančiųjų konstrukcijų įrengimu, sąnaudas pagal pasirinktą darbų atlikimo technologiją.
3. Gaminant surenkamus gaminius būtina vadovautis ne tik kiekių žiniaraščiu, bet ir brėžiniais.
4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
5. Visi rangovo pakeitimai projektinių medžiagų į gersnių savybių medžiagas ir kurie nesulpnina konstrukcijos, bet padidina kiekius, turi būti suderinti su užsakovu ir SKPDV.
6. Pateikti kiekiai nuo faktinių gali skirtis iki 15%.
7. Rangovas turi parengti ir priduoti kadastrinių matavimų ir išpildomąją dokumentaciją bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
8. Rangovas turi statybas užregistruoti VĮ Registrų centre.