



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2026 m. gegužės d. Nr.
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52 ir 53 punktais bei atsižvelgdama į UAB „SPKT“ 2026-05-04 atliktą dalinės ekspertizės aktą Nr. 192-1-25,

t v i r t i n u:

Kultūros paskirties, kurio unikalus Nr. 3497-6004-8019, adresas A. Baranausko a. 2, Anykščiai, ypatingojo statinio paprastojo remonto techninio darbo konstrukcinės dalies su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi projektą (dalinės ekspertizės aktas pridedamas).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Vilma Vilkickaitė

DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS

2026 05 04 Nr. 192-1-25

Dėl „Kultūros paskirties statinio, kurio un. Nr. 3497-6004-8019,
A. Baranausko a. 2, Anykščiai, paprastojo remonto projektas“
ypatingojo statinio paprastojo remonto techninio darbo projekto
konstrukcinės dalies su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi

Ekspertizei pateikto projekto apžvalga

1. Statytojas (užsakovas) – Anykščių rajono savivaldybės administracija.
2. Projektuotojas – Eugenijus Gudonis. Statinio projekto vadovas E. Gudonis (kval. atestato Nr. 39427), konstrukcijų SPDV E. Gudonis (kval. atestato Nr. 31509), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies SPDV M. Laučys (kval. atestato Nr. 39427).
3. Projekto ekspertizei pateikta: techninio darbo projekto konstrukcinė dalis (statinio projekto, bylos žymuo TDP-SK (I-TOMAS), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (TDP-SSK (I tomas).
 - Projekto Nr. EG-P.25-03.1-TDP-SK; lapų skaičius – 60;
 - Projekto sudėties žiniaraštis (1 lapas);
 - Užsakovo užduotis (1 lapas); Anykščių rajono savivaldybės administracija;
 - Aiškinamasis raštas Nr. EG-P.25-03.1-TDP-SK-AR (6 lapai);
 - Techninės specifikacijos Nr. EG-P.25-03.1-TDP-SK-TS (34 lapai);
 - Brėžinių žiniaraštis Nr. EG-P.25-03.1-TDP-SK-BŽ (1 lapas);
 - Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. EG-P.25-03.1-TDP-SK-MŽ (1 lapas);
 - **Brėžiniai nuo** Nr. EG-P.25-03.3-PRP-SK-Br-01 iki Nr. EG-P.25-03.3-PRP-SK-Br-05. Rūsio konstrukcijų planas ir pjūviai. Monolitinė pagalvė C-4. Antkolonis AN-1. Perdangos konstrukcija; Plieninė sija.
 - Priedas Nr. 1. Pagrindinės techninės charakteristikos: Statinių konstrukcijų ekspertizės ir remonto projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos (8 lapai), 2025-06-10
4. Privalomieji techninio darbo projekto rengimo dokumentai:
 - Užsakovo užduotis; Anykščių rajono savivaldybės administracija.
 - NT registro išrašas apie statinius 2026-02-09 Nr. 90/337. Pastatas -Kultūros rūmai, A. Baranausko a. 2, Anykščiai, bendras plotas – 3940,58 m², pagrindinis plotas- 2590,23 m², tūris –24079 m³; Rūsio plotas -843,08 m².
 - Remontuojamų patalpų su perdangimų įrengimu plotas – 90,0 m².
 - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Statinys. Registro Nr. 90/337. Lapų skaičius :22.;
 - Pastato (patalpų) pagrindiniai rodikliai: bendrasis plotas – 3940,58 m² pagrindinis plotas-2590,23 m², rūsio plotas -843,08 m², tūris –24079 m³; užstatytas plotas -2176,00 m², aukštų skaičius –2 a., statinio aukštis – 10,80 m; Statybos metai-1976 m. Remontuojamų patalpų plotas- 90 m².
 - Statinio projektuotojo Eugenijus Gudonis, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr. 00004809 išduotas „IfP&C Insurance AS“ galioja nuo 2025-10-27 iki 2026-10-26;
 - Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas.
5. Trumpa techninio darbo projekto apžvalga:

Projekto tikslas pastato rūsyje įrengti patalpas tenkinančias III lygio priedangoms keliamus reikalavimus.

Vidinės pastato rūsio sienos silikatinių plytų mūro, kurių storis kinta nuo 12,5 cm iki 38,0 cm storio. Mūro sienos nepažeistos klimatinių veiksnių. Neleistinų poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ keliamus reikalavimus.

Patalpoje Nr. 1, kur numatoma priedanga, yra įrengta plieninių UPN skerspjuvio Nr. 22 sijų ir medinių konstrukcijų perdanga, kuri paremta ant tarpinių 38,0x38,0 cm skerspjuvio mūro kolonų ir

vidinių laikančiųjų mūro sienų. Plieninių perdangos konstrukcijų būklė gera, pažaidų ar didelių deformacijų nepastebėta. Grindys ant grunto, nešiltintos, būklė patenkinama. Grindų danga įrengta iš monolitinio betono sluoksnio. Dalyje patalpų įrengta grindų danga, dalyje patalpų grindų dangos nėra.

Siekiant užtikrinti konstrukcijoms keliamus medžiagiškumo reikalavimus patalpoje numatoma įrengti naują monolitinę gelžbetoninę perdangą po esama plieninių ir medinių konstrukcijų perdanga.

Nauja monolitinė perdanga įrengiama iš C30/37-XC1 klasės betono 150 mm storio besiremianti į laikančiąsias rūsio patalpų sienas ir mūro kolonas. Įrengiant monolitinę perdangą pažeminamos esamos mūro kolonos, prieš tai išramstant esamą perdangą. Pažeminus mūro kolonas, virš jų įrengiamos monolitinės pagalvės su plieniniais antkoloniais, kurie sujungiami virinimo būdu su esamomis plieninėmis sijomis. Monolitinės pagalvės projektuojamos 200 mm aukščio, iš C30/37-XC1 klasės betono, armuojamos d10B500B armatūros apkabomis ir iškišant užlenktus d12B500B armatūros strypus į monolitinę perdangą. Plieniniai antkoloniai projektuojami iš dvitėjinio HEB200 profilio ir 16 mm storio plieninės plokštelės, plieno klasė S235. Įrengus antkolonius perdangos išramstymas demontuojamas ir suformuojamos nišos laikančiosiose mūro sienų konstrukcijose perdangos atrėmimui. Įrengus klojinių sistemą sudedami armatūros tinklai ir armatūros lankstiniai perdangos perimetru suformuojant perdangos armatūros karkasą. Monolitinė perdanga armuojama dviem pagrindiniais armatūros tinklais: viršutiniu d12/d12/200/200 ir apatiniu d12/d12/200/200 bei armatūros lankstiniais. Įrengus armatūrą perdanga užbetonuojama. Monolitinė plokštė atremiama ant mūrinių sienų, kolonų ir ant plieninės lovio UPN200 profilio sijos, plieno klasė S235.

Šamata sudaryta pagal 2025.10 kainas:

Šamatinė kaina	- 22,108 tūkst. Eur.
Statybos montavimo darbai	- 18,271 tūkst. Eur.
Įrenginiai	- 0,000 tūkst. Eur.
Projektavimo ir inž. paslaugos	- 1,827 tūkst. Eur.
Užsakovo rezervas	- 2,010 tūkst. Eur.

DALINĖ PROJEKTO EKSPERTIZĖ

Projekto dalys pataisytos pagal privalomas pastabas projekto ekspertizės metu

Ekspertizės išvada

„Kultūros paskirties statinio, kurio un. Nr. 3497-6004-8019, A. Baranausko a. 2, Anykščiai, paprastojo remonto projektas“ ypatingojo statinio paprastojo remonto techninio darbo projekto konstrukcinė dalis su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi atitinka Reglamento (ES) 305/2011(5.17) nustatytus esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Techninio darbo projekto konstrukcinę dalį su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi galima tvirtinti.

Direktorius, projekto konstrukcinės dalies ekspertizės vadovas
(kval. atestato Nr. 20009, galioja neterminuotai)
el. p. spkt.uab@gmail.com

V. Merkevičius
tel. 85 2619356

Konstrukcinės dalies ekspertė R. Malinovskaja
(kval. atestato Nr. 30718, galioja neterminuotai)
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalies ekspertizės vadovas V. Merkevičius
(kv. atest. Nr. 9561)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl techninio projekto patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-13 Nr. 1-AJ-235
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 14:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 14:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-13 14:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ekspertizės išvada_Anykščiai priedanga_KC_2026-05.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-13 nuorašą suformavo Reda Kruopė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“