

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALOČIŲ
MIESTELIO KATILINĖS KATILO REMONTO**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Objekto pavadinimas: Pasvalio r. sav. administracijos Saločių katilinės katilo remontas.

2 Objekto vieta: Gedimino g. 12 LT-39426, Saločių mstl., Pasvalio r.

3 Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1 LT-39143, Pasvalys.

4 Finansavimo šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

5 Darbų apimtys:

5.1 Pagaminti Katilo SLV-01P-8500x2 cikloninį šilumokaitį.

5.2 Iki fizinių darbų pradžios pateikiamas supaprastintas projektas, apimantis techninėje specifikacijoje išvardintų darbų apimtį.

Kadangi katilo SLV-01P-8500x2 tikslių įrenginio brėžinių nėra išlikę, rangovas turės pats parengti gamybinius brėžinius, naujam katilui pagaminti.

5.3 Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas atlikti darbų apimtį. Visos išlaidos, susijusios su objekto apžiūra, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Susitikimai vyks su kiekvienu tiekėju atskirai. Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos susitikimai neprotokoluojami.

5.4 Pagaminus sumontuoti ir atlikti bandymus.

6 Gaminiai ir medžiagos:

Eil.	Reikalaujami parametrai
1.	Metalas
1.1.	Naudoti P265GH ar geresnės markės plieną.

7 Darbų sauga: Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbuviui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai ir pakviestieji, laikosi išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tu, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“).

8 Objekto užbaigimas:

8.1 Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, atlikti technologiniai bei hidrauliniai bandymai, pasirašytas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8.2 Tiekėjas atsako už darbų metu tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytą žalą.

8.3 Objekto perdavimo Užsakovui metu objektas turi būti švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai.

8.4 Po pilno darbų atlikimo privaloma pateikti išpildomąją dokumentaciją, brėžinius pagal kuriuos buvo atlikti darbai, metalų sertifikatai (lietuvių kalba).

9 Aplinkos apsaugos kriterijai

9.1 Po įrengimo tiekėjas privalo parengti eksploatacijos instrukciją su energinio efektyvumo rekomendacijomis.

9.2 Darbų metu susidariusios atliekos privalo būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

10 **Terminai:** darbus privaloma atlikti per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Neatlikus darbų laiku, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas. Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo (netinkamos oro sąlygos, užsakovo vėlavimas pateikti projektui įgyvendinti reikalingus dokumentus ir kt.) darbų atlikimo terminas, gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, o darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas turi būti fiksuojamas rašytiniu šalių papildomu susitarimu.

PRIDEDAMA:

1. Sudegusio katilo nuotraukos.

Parengė:

Renatas Gritėnas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir plėtros skyrius, Energetikos inžinierius

Tel. +37069000830

El. p. renatas.gritenas@pasvalys.lt





