

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė** Vietinės reikšmės kelio AL 0438 Privažiuojamasis kelias prie Alytaus nuo kelio 129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė paprastojo remonto darbai (Pradžios koordinatės X: 6028896 Y: 506641 Pabaigos koordinatės X: 6028304 Y: 507299)

**Statinys** 1 Susisiekimo komunikacijos

**Žiniaraštis** 1 Susisiekimo komunikacijos

| Suma žiniaraščiui |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 0,00 EUR      |         |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| Sąm. eil.         | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Darbai          |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |               |         |
| 1                 |             | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu ir išvežimas                                                                                                                                 | 100 m2   | 58,8   |               |         |
| 2                 |             | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, ir paskleidimas vietoje k9=1.15 (gatvės išplatinimas)                                                                                                          | m3       | 158,9  |               |         |
| 3                 |             | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės (gatvės išplatinimas)                                                                                                                                    | m2       | 444,0  |               |         |
| 4                 |             | 30 cm storio grunto sutankinimas (gatvės išplatinimas)                                                                                                                                                               | m3       | 133,2  |               |         |
| 5                 |             | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas (storis 32 cm) naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 (gatvės išplatinimas) | m3       | 156,3  |               |         |
| 6                 |             | Viensluoksniu 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45 (gatvės išplatinimas)                                                                                                              | m2       | 325,0  |               |         |
| 7                 |             | 6cm dangos sluoksniu iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas (gatvės išplatinimas)                                                                                                                                | m2       | 259,0  |               |         |
| 8                 |             | Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu budu                                                                                                                                                   | t.m2     | 5,88   |               |         |
| 9                 |             | Išlyginamojo sluoksniu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (kartu su nuvažomis iki sklypo ribos)                                                                                                                       | t        | 802,43 |               |         |
| 10                |             | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija                                                                                                                                                                 | t.m2     | 5,88   |               |         |
| 11                |             | Kelkraščių dangos įrengimas 5 cm storio iš 80 proc. skaldos ir 20 proc. augalinio grunto k9=1.15                                                                                                                     | 100 m2   | 8,96   |               |         |
| 12                |             | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksniu storis 6.00 cm) k9=1.15                                                                                                          | 100 m2   | 3,52   |               |         |
| 13                |             | Žolės užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                                                                                                                | 100 m2   | 3,52   |               |         |
| Skyriuje 1        |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |               | 0,00    |
| Žiniaraštyje 1    |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |               | 0,00    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 0,00        |
| <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>     | <b>0,00</b> |