

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
1.5 2	Purpurinis gluosnis 'Gracilis' - Salix purpurea 'Gracilis', C5, 60-100	18	
	'Paprastasis sausmedis - Lonicera xylosteum, C5, 60-100	5	
1	Žoliniai augalai: Diemedis (kiečio rūšis) - Artemisia abrotanum, C2	26	

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
	Jukalapė zunda - Eryngium yuccifolium, C2	4	
	Zunda 'Big Blue' - Eryngium x zabelii 'Big Blue', C2	2	
	Kekinė katžolė 'Alba' - Nepeta racemosa 'Alba', C2	14	
	Ilgalapė mėta 'Budlėja' - Mentha longifolia 'Buddleja', C2	27	

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
	Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau' - Deschampsia cespitosa 'Goldtau', C2	59	
0.9	Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls' - Sucisella inflexa 'Frosted Pearls', C2	28	
	Kraujalakė 'Burr Blanc' - Sanguisorba 'Burr Blanc', C2	2	
0.45	Žalių varpinių augalų mišinys: rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis, pusiau viršalis), nereikšlus), C1, 70 proc. **sodinamas pramaišiui su** drėbūnu (Heterolepsis airoides), C1, 30 proc.	1146	

Želdynų plotas 211 kv. m
Atsiejama veja

Žiedo želdinių vizualizacija

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	
Data	Numeris
2023-11-09	TIIS1-20231106-077195

PASTABOS:
1. Augalo (augalų) nuoroda plane žymi augalų kiekį, augalo pavadinimą, o prie krūmų nurodytas ir apytikris paaugusio augalo lajos skersmuo metrais.
2. Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose reikėtų užvežti apie 30 cm juodžemio/kompostinės žemės, kuri kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.
3. Krūmams nuošli dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai pršieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodinus krūmus, šaknis tvirtais apspausti.
4. Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, sodinti paliekant didesnius tarpus iki krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kad paaugę diemedžiai, ratenai, mėtos, katžolės, šluotsmilgės, kraujalakės užima apie 0,7-0,9 kv.m plotą. Viksvas sodinti kas 35-40 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir gėlėmis neapsodintas vietas.
5. **Svarbu sodinant augalus, kad jie nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi būti lygus planuojamo grunto paviršiui**. Jei aplink krūmų kamienus ties šaknimis užberiama daugiau nei du centimetrai žemių, gali nustoti augti ir žūti.
6. **Augalų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi apkarpyti, sujudinti**, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. Sodinant į duobes galima įberti augimą stimuliuojančių priemonių.
7. **Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti**.
8. **Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti**. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3cm frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis.
9. Nerandant nurodytos rūšies augalų, pakaitalus derinti su projekto autore.
10. Taip pat **žr. Augalų paletę, Preliminarią augalų sąmatą ir Aiškinamąjį raštą**.
11. Visas augalų vietas tikslinti, jei pažymėtos vietos sutampa inžinerinių komunikacijų liukais, įrenginiais ir pan.
12. Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdinių zonose. Nors visi žoliniai augalai ištvermingi, atsparūs mindymui, sausrai ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus.
13. Augalų sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi ne mažesnę nei penkerių metų šios srities patirtį ir bent vieną atestuotą šios srities specialistą, ir želdynais turėtų rūpintis bent vienerius metus po įrengimo. Žalių zonų grunto paruošimo darbus (užtikrinti, kad šiose zonose apie 40 cm gylyje nebūtų likę statybinio grunto, pripildyti žalias zonas reikalingu tinkamo juodžemio/kompostinės žemės sluoksniu) turi atlikti tik augalų sodinimo įmonė.
14. Siekiant užtikrinti želdynų kokybę, rekomenduojama želdynus vienerius metus po įrengimo reguliariai laistyti (ypač pirmą pavasarį po įrengimo (vasario- birželio mėn.), kol augalai įsišaknys.

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 65, LT-02120 Vilnius, Tel. Nr. 8 699 19380 Įm. kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė		
	Arch.	A. Šarkauskas	*Dokumento pavadinimas* **ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:350, bendra želdinių schema**	Laida 0
	PI	G. Janulytė		
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz.	A. Grabauskienė		
Statytojas ir (arba) savakovas			*Dokumento žymuo*	Lapas / Lapų
LT	**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		**UL-23-0026-01-TDP-S.B-13**	1 / 1



Želdynų plotas 77,15 kv. m

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGA!,O DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA	ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
1.5	*Krūmai:*						
	Purpurinis gluosnis 'Gracilis' - Salix purpurea 'Gracilis', C5, 60-100	1			Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau' - Deschampsia cespitosa 'Goldtau', C2	15	
2	Paprastasis sausmedis - Lonicera xylosteum, C5, 60-100	1		0.9	Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls' - Sucisella inflexa 'Frosted Pearls', C2	3	
1	*Žoliniai augalai:*						
	Diemedis (kiečio rūšis) - Artemisia abrotanum, C2	9		0.45	Žalių varpinių augalų mišinys: rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis, pusiau viržalis), nereiklus), C1, 70 proc. **sodinamas pramaišiui su** drėbūnu (Heterolepsis airoides), C1, 30 proc.	401	
	Kekinė katžolė 'Alba' - Nepeta racemosa 'Alba', C2	4					
	Ilgalapė mėta 'Budlėja' - Mentha longifolia 'Buddleja', C2	12					

PASTABOS:
1. Augalo (augalų) nuoroda plane žymi augalų kiekį, augalo pavadinimą, o prie krūmų nurodytas ir apytikris paaugusio augalo lajos skersmuo metrais.
2. Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose reikėtų užvežti apie 30 cm juodžemio/kompostinės žemės, kuri kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.
3. Krūmams ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodinus krūmus, šaknis tvirtais apspausti.
4. Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, sodinti paliekant didesnius tarpus iki krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kad paaugę diemedžiai, ratenai, mėtos, katžolės, šluotsmilgės, kraujalakės užima apie 0,7-0,9 kv.m plotą. Viksvas sodinti kas 35-40 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir gėlėmis neapsodintas vietas.
5. **Svarbu sodinant augalus, kad jie nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi būti lygus planuojamo grunto paviršiui**. Jei aplink krūmų kamienus ties šaknimis užberiama daugiau nei du centimetrai žemių, gali nustoti augti ir žūti.
6. **Augalų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi apkarpyti, sujudint**i, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. Sodinant į duobes galima įberti augimą stimuliuojančių priemonių.
7. **Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti**.
8. **Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti**. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3cm frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis.
9. Nerandant nurodytos rūšies augalų, pakaitalus derinti su projekto autore.
10. Taip pat **žr. Augalų paletę, Augalų žiniaraštį, Preliminarią augalų sąmatą, Želdinių vizualizaciją ir Aiškinamąjį raštą**.
11. Visas augalų vietas tikslinti, jei pažymėtos vietos sutampa inžinerinių komunikacijų liukais, įrenginiais ir pan.
12. Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdinių zonose. Nors visi žoliniai augalai ištvermingi, atsparūs mindymui, sausrai ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus.
13. Augalų sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi ne mažesnę nei penkerių metų šios srities patirtį ir bent vieną atestuotą šios srities specialistą, ir želdynais turėtų rūpintis bent vienerius metus po įrengimo. Žalių zonų grunto paruošimo darbus (užtikrinti, kad šiose zonose apie 40 cm gylyje nebūtų likę statybinio grunto, pripildyti žalias zonas reikalingu tinkamo juodžemio/kompostinės žemės sluoksniu) turi atlikti tik augalų sodinimo įmonė.
14. Siekiant užtikrint želdynų kokybę, rekomenduojama želdynus vienerius metus po įrengimo reguliariai laistyti (ypač pirmą pavasarį po įrengimo (vasario- birželio mėn.), kol augalai įsišaknys.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinierinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	
Data	Numeris
2023-11-09	TIIIS1-20231106-077195

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel. Nr. 8 699 19380 Įm. kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch. G. Šarkauskienė		
	Arch. A. Šarkauskas	*Dokumento pavadinimas* **ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:200, želdynai Nr. 1 ir 2**	Laida 0
	PI G. Janulytė		
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz. A. Grabauskienė		
LT	*Statytojas ir (arba) užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-14**	Lapas 1 / Lapų 1

Želdynų plotas 40,5 kv. m

Atsėjama veja 37,1 kv.m

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGA'.O DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
1.5 / 2	*Krūmai:*		
	Purpurinis gluosnis 'Gracilis' - Salix purpurea 'Gracilis', C5, 60-100	6	
	Paprastasis sausmedis - Lonicera xylosteum, C5, 60-100	2	
1	*Žoliniai augalai:*		
	Diemedis (kiečio rūšis) - Artemisia abrotanum, C2	5	
	Kekinė katžolė 'Alba' - Nepeta racemosa 'Alba', C2	3	
	Ilgalapė mėta 'Budlėja' - Mentha longifolia 'Buddleja', C2	4	

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
	Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau' - Deschampsia cespitosa 'Goldtau', C2	14	
0.9	Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls' - Sucisella inflexa 'Frosted Pearls', C2	6	
0.45	Žalių varpinių augalų mišinys: rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis, pusiau visžalis), nereiklus), C1, 70 proc. **sodinamas pramaišiui su** drėbūnu (Heterolepsis airoides), C1, 30 proc.	206	

PASTABOS:

1. Augalo (augalų) nuoroda plane žymi augalų kiekį, augalo pavadinimą, o prie krūmų nurodytas ir apytikris paaugusio augalo lajos skersmuo metrais.
2. Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose reikėtų užvežti apie 30 cm juodžemio/kompostinės žemės, kuri kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.
3. Krūmams ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodinus krūmus, šaknis tvirtais apspausti.
4. Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, sodinti paliekant didesnius tarpus iki krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kad paaugę diemedžiai, ratenai, mėtos, katžolės, šluotsmilgės, kraujalakės užima apie 0,7-0,9 kv.m plotą. Viksvas sodinti kas 35-40 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir gėlėmis neapsodintas vietas.
5. **Svarbu sodinant augalus, kad jie nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi būti lygus planuojamo grunto paviršiui**. Jei aplink krūmų kamienus ties šaknimis užberiama daugiau nei du centimetrai žemių, gali nustoti augti ir žūti.
6. **Augalų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi apkarpyti, sujudinti**, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. Sodinant į duobes galima įberti augimą stimuliuojančių priemonių.
7. **Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti**.
8. **Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti**. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3cm frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis.
9. Nerandant nurodytos rūšies augalų, pakaitalus derinti su projekto autore.
10. Taip pat **žr. Augalų paletę, Augalų žiniaraštį, Preliminarią augalų sąmatą, Želdinių vizualizaciją ir Aiškinamąjį raštą**.
11. Visas augalų vietas tikslinti, jei pažymėtos vietos sutampa inžinerinių komunikacijų liukais, įrenginiais ir pan.
12. Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdinių zonose. Nors visi žoliniai augalai ištvermingi, atsparūs mindymui, sausrai ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus.
13. Augalų sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi ne mažesnę nei penkerių metų šios srities patirtį ir bent vieną atestuotą šios srities specialistą, ir želdynais turėtų rūpintis bent vienerius metus po įrengimo. Žalių zonų grunto paruošimo darbus (užtikrinti, kad šiose zonose apie 40 cm gylyje nebūtų likę statybinio grunto, pripildyti žalias zonas reikalingu tinkamo juodžemio/kompostinės žemės sluoksniu) turi atlikti tik augalų sodinimo įmonė.
14. Siekiant užtikrint želdynų kokybę, rekomenduojama želdynus vienerius metus po įrengimo reguliariai laistyti (ypač pirmą pavasarį po įrengimo (vasario- birželio mėn.), kol augalai įsišaknys.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinierinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)

Data	Numeris
2023-11-09	TIIS1-20231106-077195

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel. Nr. 8 699 19380 Įm. kodas: 300149157	
25326	SPV	V. Aleksandrovas
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė
	Arch.	A. Šarkauskas
	PI	G. Janulytė
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz.	A. Grabauskienė
LT	*Statytojas ir (arba) užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**	

Statinio projekto pavadinimas

KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)

Dokumento pavadinimas

ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:200, želdynai Nr. 3, 4 ir 5

Laida: 0

Dokumento žymuo

UL-23-0026-01-TDP-S.B-15

Lapas: 1 | Lapų: 1

PASTABOS:

1. Augalo (augalų) nuoroda plane žymi augalų kiekį, augalo pavadinimą, o prie krūmų nurodytas ir apytikris paaugusio augalo lajos skersmuo metrais.
2. Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose reikėtų užvežti apie 30 cm juodžemio/kompostinės žemės, kuri kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.
3. Krūmams ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodinus krūmus, šaknis tvirtais apspausti.
4. Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, sodinti paliekant didesnius tarpus iki krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kad paaugę diemedžiai, ratenai, mėtos, katžolės, šluotsmilgės, kraujalakės užima apie 0,7-0,9 kv.m plotą. Viksvas sodinti kas 35-40 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir gėlėmis neapsodintas vietas.
5. **Svarbu sodinant augalus, kad jie nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi būti lygus planuojamo grunto paviršiui**. Jei aplink krūmų kamienus ties šaknimis užberiama daugiau nei du centimetrai žemių, gali nustoti augti ir žūti.
6. **Augalų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi apkarpyti, sujudinti**, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. Sodinant į duobes galima įberti augimą stimuliuojančių priemonių.
7. **Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti**.
8. **Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti**. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3cm frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis.
9. Nerandant nurodytos rūšies augalų, pakaitalus derinti su projekto autore.
10. Taip pat **žr. Augalų paletę, Augalų žiniaraštį, Preliminarią augalų sąmatą, Želdinių vizualizaciją ir Aiškinamąjį raštą**.
11. Visas augalų vietas tikslinti, jei pažymėtos vietos sutampa inžinierinių komunikacijų liukais, įrenginiais ir pan.
12. Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdinių zonose. Nors visi žoliniai augalai ištvermingi, atsparūs mindymui, sausrai ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus.
13. Augalų sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi ne mažesnę nei penkerių metų šios srities patirtį ir bent vieną atestuotą šios srities specialistą, ir želdynais turėtų rūpintis bent vienerius metus po įrengimo. Žalių zonų grunto paruošimo darbus (užtikrinti, kad šiose zonose apie 40 cm gylyje nebūtų likę statybinio grunto, pripildyti žalias zonas reikalingu tinkamo juodžemio/kompostinės žemės sluoksniu) turi atlikti tik augalų sodinimo įmonė.
14. Siekiant užtikrint želdynų kokybę, rekomenduojama želdynus vienerius metus po įrengimo reguliariai laistyti (ypač pirmą pavasarį po įrengimo (vasario- birželio mėn.), kol augalai įsišaknys.



ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGA(,O DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
1.5	*Krūmai:*		
	Purpurinis gluosnis 'Gracilis' - Salix purpurea 'Gracilis', C5, 60-100	3	
2	Paprastasis sausmedis - Lonicera xylosteum, C5, 60-100	1	
1	*Žoliniai augalai:*		
	Diemedis (kiečio rūšis) - Artemisia abrotanum, C2	12	
	Jukalapė zunda - Eryngium yuccifolium, C2	4	
	Zunda 'Big Blue' - Eryngium x zabelii 'Big Blue', C2	2	
	Kekinė katžolė 'Alba' - Nepeta racemosa 'Alba', C2	7	
	Ilgalapė mėta 'Budlėja' - Mentha longifolia 'Buddleja', C2	10	

Želdynų plotas
95 kv. m

Atsėjama veja
50 kv. m

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
	Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau' - Deschampsia cespitosa 'Goldtau', C2	27	
0.9	Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls' - Sucisella inflexa 'Frosted Pearls', C2	16	
	Kraujalakė 'Burr Blanc' - Sanguisorba 'Burr Blanc', C2	2	
0.45	Žalių varpinių augalų mišinys: rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis, pusiau viszalis), nereiklus), C1, 70 proc. **sodinamas pramaišiui su** drėbūnu (Heterolepsis airoides), C1, 30 proc.	480	

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinierinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Numeris
2023-11-09	TIIIS1-20231106-077195

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

URBANLINE
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius,
Tel. Nr. 8 699 19380
Įm. kodas: 300149157

25326	SPV	V. Aleksandrovas
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė
	Arch.	A. Šarkauskas
	PI	G. Janulytė
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz.	A. Grabauskienė

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio projekto pavadinimas
KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)

Dokumento pavadinimas
ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:200, želdynai Nr. 6,7 8 ir 9

Laida: 0

Dokumento žymuo
UL-23-0026-01-TDP-S.B-16

Lapas: 1 | Lapų: 1



Želdynų plotas 11,5 kv. m

Atsėjama veja

ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA	ŽYMĖJIMAS	SODINAMO AUGALO PAVADINIMAS ir PERKAMO AUGALO DYDIS (vazono dydis žymimas litrais, pvz. *C5*, o/arba aukštis cm, *pvz. 60-100*	KIEKIS vnt.	NUOTRAUKA
1.5	*Krūmai:* Purpurinis gluosnis 'Gracilis' - Salix purpurea 'Gracilis', C5, 60-100	8			Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau' - Deschampsia cespitosa 'Goldtau', C2	3	
				0.9	Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls' - Sucisella inflexa 'Frosted Pearls', C2	3	
	Žoliniai augalai: Ilgalapė mėta 'Budlėja' - Mentha longifolia 'Buddleja', C2	1		0.45	Žalių varpinių augalų mišinys: rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis, pusiau viržalis), nereiklus), C1, 70 proc. **sodinamas pramaišiui su** drėbūnu (Heterolepsis airoides), C1, 30 proc.	59	

PASTABOS:

1. Augalo (augalų) nuoroda plane žymi augalų kiekį, augalo pavadinimą, o prie krūmų nurodytas ir apytikris paaugusio augalo lajos skersmuo metrais.
2. Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose reikėtų užvežti apie 30 cm juodžemio/kompostinės žemės, kuri kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.
3. Krūmams ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodinus krūmus, šaknis tvirtais apspausti.
4. Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, sodinti paliekant didesnius tarpus iki krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kad paaugę diemedžiai, ratenai, mėtos, katžolės, šluotsmilgės, kraujalakės užima apie 0,7-0,9 kv.m plotą. Viksvas sodinti kas 35-40 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir gėlėmis neapsodintas vietas.
5. **Svarbu sodinant augalus, kad jie nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi būti lygus planuojamo grunto paviršiui**. Jei aplink krūmų kamienus ties šaknimis užberiama daugiau nei du centimetrai žemių, gali nustoti augti ir žūti.
6. **Augalų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi apkarpyti, sujudint**i, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. Sodinant į duobes galima įberti augimą stimuliuojančių priemonių.
7. **Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti**.
8. **Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti**. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3cm frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis.
9. Nerandant nurodytos rūšies augalų, pakaitalus derinti su projekto autore.
10. Taip pat **žr. Augalų paletę, Augalų žiniaraštį, Preliminarią augalų sąmatą, Želdinių vizualizaciją ir Aiškinamąjį raštą**.
11. Visas augalų vietas tikslinti, jei pažymėtos vietos sutampa inžinierinių komunikacijų liukais, įrenginiais ir pan.
12. Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdinių zonose. Nors visi žoliniai augalai ištvermingi, atsparūs mindymui, sausrai ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus.
13. Augalų sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi ne mažesnę nei penkerių metų šios srities patirtį ir bent vieną atestuotą šios srities specialistą, ir želdynais turėtų rūpintis bent vienerius metus po įrengimo. Žalių zonų grunto paruošimo darbus (užtikrinti, kad šiose zonose apie 40 cm gylyje nebūtų likę statybinio grunto, pripildyti žalias zonas reikalingu tinkamo juodžemio/kompostinės žemės sluoksniu) turi atlikti tik augalų sodinimo įmonė.
14. Siekiant užtikrint želdynų kokybę, rekomenduojama želdynus vienerius metus po įrengimo reguliariai laistyti (ypač pirmą pavasarį po įrengimo (vasario- birželio mėn.), kol augalai įsišaknys.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinierinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	
Data	Numeris
2023-11-09	TIIS1-20231106-077195

Laida	Išleidimo data	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval. patv. dok. Nr.			*Statinio projekto pavadinimas*
	URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel. Nr. 8 699 19380 Įm. kodas: 300149157		**KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas*
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas	**01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė	
	Arch.	A. Šarkauskas	*Dokumento pavadinimas* **ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:200, želdynas Nr. 10** — Laida: 0
	PI	G. Janulytė	
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz.	A. Grabauskienė	
LT	*Statytojas ir (arba) užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-17** — Lapas: 1; Lapų: 1

Deschampsia cespitosa 'Goldtau' (Kupstinė šluotsmilgė 'Goldtau'), auga iki 1,2m, žydi VIII-IX mėn..

Sanguisorba 'Burr Blanc' (Kraujalakė 'Burr Blnc'), žydi VII-VIII, auga iki 1,3 m aukščio

Artemisia abrotanum (Diemedis), kvapnus, lengvais, pilkšvais lapais, žydi VIII-IX mėn., auga apie 1m aukščio

Mentha longifolia 'Buddleia' (Ilgalapė mėta 'Budlėja'), žydi visą sezoną, auga iki 0,8m aukščio

Eryngium yuccifolium (Jukalapė zunda), žydi VII-VIII, auga iki 1m aukščio

Eryngium x zabelii 'Big Blue' (Zunda 'Big Blue'), žydi VII-VIII, auga iki 1m aukščio

Salix purpurea 'Nana' (Purpurinis gluosnis 'Nana') krūmas pilkšvais lapais, auga iki 1,5 m

Nepeta racemosa 'Alba' (Kekinė katžolė 'Alba'), sausras toleruojantis augalas, žydi visą sezoną, 0,5-0,7m aukščio

Sporobolus airoides (Drėbūnas), varpinis augalas, rugpjūtį žydi puriais, švidiniais žiedynais, žydėjimo metu iki 0,7m

Sucisella inflexa 'Frosted Pearls' (Pelkinis ratenas 'Frosted Pearls'), nereiklus, auga iki 0,7 m, žydi VII-IX mėn.

Sesleria autumnalis (Rudeninis melitas), pusiau viržalis varpinis augalas, auga iki 0,45m, žydi VI mėn..

Paprastasis sausmedis (Lonicera xylosteum), pamiškės aplinkai tinkantis krūmas, žydi VI mėn, auga apie 2m aukščio, ažūriškas karkasas

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel. Nr. 8 699 19380 Įm. kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė		
	Arch.	A. Šarkauskas	*Dokumento pavadinimas* **AUGALŲ PALETĖ**	Laida 0
	PI	G. Janulytė		
Nr. 38, išd. 2018-04-19	Krašt. diz.	A. Grabauskienė		
LT	*Statytojas ir (arba) užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-18**	Lapas 1 / Lapų 1



0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	*Laida*
			AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMO ĮRANGOS IŠDĖSTYMO SCHEMA	0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-19**	*Lapas* 1 / *Lapų* 4



Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMO ĮRANGOS IŠDĖSTYMO SCHEMA		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-23-0026-01-TDP-S.B-19	2	4



Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMO ĮRANGOS IŠDĖSTYMO SCHEMA		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-23-0026-01-TDP-S.B-19	3	4



Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMO ĮRANGOS IŠDĖSTYMO SCHEMA		0
Dokumento žymuo	*Lapas*	*Lapų*
UL-23-0026-01-TDP-S.B-19	4	4







	-	** FTP Cat 5e* *(Jei kabelio ilgis iki 100 m., įrenginėjam FTP Cat 5e.)* *(Jei kabelis 100m., ar daugiau įrenginėjam* *šviesolaidinį kabelį (4 skaidulos, v*
	-	*Indukcinės kilpos kabelis*
	-	*Elektros kabelis 3x2,5*
CV	-	*CCTV kamera*
SC	-	*Komutacinė spinta*
E-LD	-	*Įvažiavimo švieslentė*

PASTABOS:

1. *Betonas: C20/25, XC2; Pamatai turi būti gerai sutankinti giluminiu betono vibratoriumi;*
2. *Visų pamatų gylis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm;*
3. *Pamatų paviršius turi būti horizontalus;*
4. *Pamato viršus turi būti iškilęs 1-2 cm aukščiau paviršiaus;*
5. *Pamatų armuoti nereikia;*
6. *Gofros turi būti išvestos iš pamatų centro.*

PASTABOS:

1. *Įrangos, kuri tvirtinama ant pamatų, kabeliai paliekami su 2 m. atsarga.*
2. *Įrangos, kuri montuojama ant stulpų, kabeliai paliekami su 6 m. atsarga.*

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**		
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas*		
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas	**01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		*Laida*
			SILPNŲJŲ SROVIŲ IR ELEKTROS KABELIŲ SCHEMA		0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-20**	*Lapas* 1	*Lapų* 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamas dangos paviršius ašyje
	Projektuojamos dangos paviršius ašyje
KP	Kreivės pradžia
KV	Kreivės vidurys
KG	Kreivės galas
H	Aukštis, m
R	Kreivės spindulys, m
L	Kreivės ilgis, m

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas	
	PI	G. Janulytė	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas / *Laida* **IŠILGINIS PROFILIS, Mh 1:1000, Mv 1:100** / 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-21**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1



SL1
MODULINIS TIESUS SUOLAS
VAIZDAS PLANE

SL1 Suolo moduliai

žym.	*pavadinimas*	*suma vnt.*
LPC150t	Suol okomplektacija	1
LPC71	Porankis	1
LPC72	Poranksi	1

PASTABOS:
1. Viso projekte suolų SL1 - 4 vnt.
2. Detaliau suolo parametrus žiūrėti projekto Techninėse specifikacijose ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė		
	Arch.	A. Šarkauskas	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas*	*Laida*
	PI	G. Janulytė	**SUOLAS SL1 M 1:50**	0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-10**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1





Modulis LPC130-ae
Lenktas

SL2
MODULINIS APVALUS SUOLAS
VAIZDAS PLANE

SL2 Suolo moduliai

žym.	*pavadinimas*	*suma vnt.*
LPC130-ae		8

PASTABOS:
1. Viso projekte suolų SL2 - 1 vnt.
2. Detaliau suolo parametrus žiūrėti projekto Techninėse specifikacijose ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

0	2023-10		Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė		
	Arch.	A. Šarkauskas	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas*	*Laida*
	PI	G. Janulytė	**SUOLAS SL2 M 1:100**	0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-11**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1



SL3
MODULINIS ILGAS SUOLAS
VAIZDAS PLANE

SL3 Suolo moduliai

žym.	*pavadinimas*	*suma vnt.*
LPC110-a		1
LPC110-e		3
LPC150-a		3
LPC150-e		2

PASTABOS:
1. Viso projekte suolų SL3 - 1 vnt.
2. Detaliau suolo parametrus žiūrėti projekto Techninėse specifikacijose ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Kontininkų g.)**	
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas		
A 2231	Arch.	G. Šarkauskienė		
	Arch.	A. Šarkauskas	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **SUOLAS SL3 M 1:100**	*Laida* 0
	PI	G. Janulytė		
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-01-TDP-S.B-12**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių skirtingų kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. **Informacija apie želdinių būklę pateikiama UAB "Želdynų vizija" ekspertinėje išvadoje "Dėl Kontininkų g. (fragmento), Palangos m. želdinių".**
9. **Plane pažymėti nesaugotini medžiai (kiti nepažymėti medžiai yra saugotini).**
10. **Plane pažymėti medžiai, kurių skersmuo <15 cm (kiti nepažymėti medžiai yra >15 cm skersmens).**
11. **Esami medžiai nekertami.**

SITUACIJOS SCHEMA



Rekonstruojama Kontininkų g. atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Numeris
2023-11-09	TIIIS1-20231106-077195

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	NEPATENKINAMOS / BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
	NESAUGOTINAS MEDIS
	MEDIS, KURIO SKERSMUO <15 CM
V1	PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS
F1	PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
FS1	PROJEKTUOJAMAS SLĖGINIS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
L1	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
AL1	UŽKANAVĖS GATVĖS PROJEKTE SUPROJEKTUOTAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
E1	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
	ESAMO VANDENTIEKIO ARBA NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU LED ŠVIESTUVU
E1	PROJEKTUOJAMOS 0,4 kV KABELINĖS LINIJOS
E2	PROJEKTUOJAMOS 0,4 kV APŠVIETIMO KABELINĖS LINIJOS
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDELIS D110MM
	PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS D40MM
PTŠ	PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
	10 kV KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)
	PROJEKTUOJAMI 10 kV KABELIAI (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)
	KABELIS KABELIŲ APSAUGOS GAUBTE (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	ESAMI PASTATAI
0+20	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo, pakelti per 5 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo, pakelti per 2 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15,30, pakelti per 10 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15,30, važiuojamosios dalies lygyje)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA
	PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ PARKAVIMO STOVAI
	PROJEKTUOJAMA DEKORATYVINIŲ ŽELDINIŲ ZONA APJUOSTA SUOLU
	PROJEKTUOJAMAS ILGAS SUOLAS IŠ JUNGIAMŲJŲ MODULIŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
	PROJEKTUOJAMA ŽELDINIŲ TVORELĖ
	PROJEKTUOJAMAS INFORMACINIS STENDAS
	PROJEKTUOJAMA ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
Info tablo	PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIS INFO STENDAS PAPLŪDIMIO LANKYTOJAMS
P info	PROJEKTUOJAMAS INFORMACINIS TABLO AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOMS
V	PROJEKTUOJAMA VANDENS STOTELĖ - ATSIGERTI, PRISIPILDYTI, NUSIPLAUTI
Vk	PROJEKTUOJAMAS KOJŲ PLOVIMO DUŠELIS
EV	PROJEKTUOJAMA ELEKTROMOBILIŲ GREITOJO ĮKROVIMO STOTELĖ
P pay	NUMATOMA PARKOMATO VIETA
velo	PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ ORO PUNKTAS
	PROJEKTUOJAMA MOBILIŲJŲ TELEFONŲ PAKROVIMO STOTELĖ
	NUMATOMA VIETA KILNOJAMAM PREKYSTALIUI, ESANT POREIKIUI

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBAN LINE** Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS**	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	*Statinio numeris ir pavadinimas*
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas	-
	PI	G. Janulytė	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas / *Laida*
			ESAMŲ ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:500 / 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-23-0026-XX-TDP-S.B-25**	*Lapas* 1 / *Lapų* 2



PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. **Informacija apie žeėlinių būklę pateikiama UAB "Želdynų vizija" ekspertinėje išvadoje "Dėl Kontininkų g. (fragmento), Palangos m. želdinių".**
9. **Plane pažymėti nesaugotini medžiai (kiti nepažymėti medžiai yra saugotini).**
10. **Plane pažymėti medžiai, kurių skersmuo <15 cm (kiti nepažymėti medžiai yra >15 cm skersmens).**
11. **Esami medžiai nekertami.**

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	NEPATENKINAMOS / BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
	NESAUGOTINAS MEDIS
	MEDIS, KURIO SKERSMUO <15 CM
V1	PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS
F1	PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
FS1	PROJEKTUOJAMAS SLĖGINIS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
L1	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
AL1	UŽKANAVĖS GATVĖS PROJEKTE SUPROJEKTUOTAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
E1	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
	ESAMO VANDENTIEKIO ARBA NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU LED ŠVIESTUVU
E1	PROJEKTUOJAMOS 0,4 kV KABELINĖS LINIJOS
E2	PROJEKTUOJAMOS 0,4 kV APŠVIETIMO KABELINĖS LINIJOS
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDELIS D110MM
	PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS D40MM
PTŠ	PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
	10 kV KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)
	PROJEKTUOJAMI 10 kV KABELIAI (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)
	KABELIS KABELIŲ APSAUGOS GAUBTE (atskiru projektu Nr. UL-23-0026/2, AB ESO sąlygos Nr. ISK22-93653)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ESAMI PASTATAI
0+20	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,22, užapvalinto kampo, pakelti per 5 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,22, užapvalinto kampo, pakelti per 2 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,30, pakelti per 10 cm)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,30, važiuojamosios dalies lygyje)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA
	PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ PARKAVIMO STOVAI
	PROJEKTUOJAMA DEKORATYVINIŲ ŽELDINIŲ ZONA APJUOSTA SUOLU
	PROJEKTUOJAMAS ILGAS SUOLAS IŠ JUNGIAMŲJŲ MODULIŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
	PROJEKTUOJAMA ŽELDINIŲ TVORELĖ
	PROJEKTUOJAMAS INFORMACINIS STENDAS
	PROJEKTUOJAMA ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
Info tablo	PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIS INFO STENDAS PAPLŪDIMIO LANKYTOJAMS
P info	PROJEKTUOJAMAS INFORMACINIS TABLO AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOMS
V	PROJEKTUOJAMA VANDENS STOTELĖ - ATSIGERTI, PRISIPILDYTI, NUSIPLAUTI
Vk	PROJEKTUOJAMAS KOJŲ PLOVIMO DUŠELIS
EV	PROJEKTUOJAMA ELEKTROMOBILIŲ GREITOJO ĮKROVIMO STOTELĖ
P pay	NUMATOMA PARKOMATO VIETA
velo	PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ ORO PUNKTAS
	PROJEKTUOJAMA MOBILIŲJŲ TELEFONŲ PAKROVIMO STOTELĖ
	NUMATOMA VIETA KILNOJAMAM PREKYSTALIUI, ESANT POREIKIUI

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		*Laida*
ESAMŲ ŽELDINIŲ PLANAS, M 1:500		0
Dokumento žymuo	*Lapas*	*Lapų*
UL-23-0026-XX-TDP-S.B-25	2	2

SUSISIEKIMO DALIES PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą.

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KONTININKŲ GATVĖS UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO, PALANGOJE, TECHNINIO DARBO PROJEKTO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

2022 m. spalio d. Nr. A1-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738,

t v i r t i n u Kontininkų gatvės un. Nr. 4400-5327-8992 ruožo nuo Užkanavės g. iki Kontininkų g. 9 rekonstravimo, Palangoje, techninio darbo projekto techninę užduotį (pridedama).

Direktorė Akvilė Kilijonienė

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. spalio d. įsakymu
Nr. A1-

KONTININKŲ GATVĖS UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO, PALANGOJE, TECHNINIO DARBO PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Užsakovas (statytojas)	Palangos miesto savivaldybės administracija
2. Statinio pavadinimas	Kontininkų gatvės un. Nr. 4400-5327-8992 ruožo nuo Užkanavės g. iki Kontininkų g. 9 rekonstravimo, Palangoje, techninis darbo projektas
3. Statybos vieta	Kontininkų gatvės ruožas nuo Užkanavės g. iki Kontininkų g. 9, Palanga
4. Projektavimo pagrindas	2022-04-07 tarybos sprendimo Nr. T2-79 4.16 punktas
5. Finansavimo šaltinis	Projekto rengimas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
6. Projekto stadija	Techninis darbo projektas
7. Statybos rūšis	Gatvė – rekonstravimas, un. Nr. Nr. 4400-5327-8992, neypatingas. Lietaus nuotekos – nauja statyba, vandentiekis ir nuotekos – nauja statyba.
8. Statinio kategorija	Neypatingas (pagalbinė – D1)
9. Projektuojamos gatvės pagrindiniai techniniai rodikliai ir techninio darbo projekto sudėtis	9.1. Projektuojamos gatvės ilgis* – apie 425 m; 9.2. projektuojamos gatvės kategorija neypatingas; 9.3. privalomos techninio darbo projekto dalys pagal išduotas projektavimo sąlygas: 9.3.1. bendroji dalis; 9.3.2. architektūrinė dalis; 9.3.3. susisiekimo dalis; 9.3.4. elektroninių ryšių dalis; 9.3.5. darbų organizavimo dalis; 9.3.6. kainos nustatymo dalis; 9.3.7. lietaus nuotekų dalis (nauja statyba); 9.3.8. elektrotechnikos dalis; 9.3.9. gatvės apšvietimo dalis; 9.3.10. geologijos dalis; 9.3.11. vandentiekio ir nuotekų dalis; 9.3.12. gatvės želdinių tvarkymo dalis.
10. Projektuojamų gatvių danga	Gatvės važiuojamosios dalies dangos trinkelės, parkavimo vietos – betono trinkelės.
11. Pėsčiųjų takai	Betono trinkelės
12. Projektavimo sąlygos	12.1. AB „ESO“ 2022-08-30 elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) techninės sąlygos Nr. ISK22-93653; 12.2. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2022-09-02 raštas Nr. R; 12.3. UAB „Palangos vandenys“ 2022-09-16 Techninės sąlygos Nr. 275/22);

	12.4. Telia Lietuva, AB 2022-09-14 techninės projektavimo sąlygos Nr. 2022-03429.
13. Kitos projektavimo sąlygos	Rengiant techninį darbo projektą numatyti: 13.1. pėsčiųjų takų įrengimą trinkelėmis; 13.2. parkavimo vietas automobiliams; 13.3. greito elektromobilių įkrovimo stoteles; 13.4. pėsčiųjų takų pritaikymą žmonėms su negalia, įrengiant įspėjamuosius ir vedimo paviršius; 13.5. poilsio saleles su dviračių stovais, suoliukais ir šiukšliadėžėmis; 13.6. būtinas inžinerines eismo saugumo ir reguliavimo priemones (vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas). Kelio ženklų atramas projektuoti cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7021 (tamsiai pilka); 13.7. LED gatvės ir pėsčiųjų takų apšvietimą, pėsčiųjų perėjų kryptinius apšvietimus. Atramas projektuoti cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7021 (tamsiai pilka); 13.8. projektuoti naujus lietaus nuotekų tinklus, paviršinio vandens surinkimui ir nuvedimui nuo projektuojamos gatvės ir aikštelės; 13.9. vadovaujantis UAB „Palangos vandenys“ išduotomis sąlygomis suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus į lauko tualetą Kontininkų g. 24. Suprojektuoti trinkelių dangos prieigas prie lauko WC; 13.10. numatyti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį; 13.11. suprojektuoti požeminius konteinerius; 13.12. suprojektuoti paplūdimio prieigoms būtinus elektroninius informacinius stendus (su informacine elektronine tablo apie vandens ir oro temperatūrą, saulės aktyvumą ir t.t.), atskirą elektroninį tablo su informacija apie laisvą automobilių parkavimo vietų skaičių, parkavimo kainą; 13.13. esant poreikiui darbų vykdymo zonoje projektuoti patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/ apsaugojimą; 13.14. gatvės ir aikštelės darbų ribose projektuoti apželdinimą medžiais, daugiamečiais augalais, spręsti esamų medžių išsaugojimą; 13.15. rengiant architektūrinę gatvės projekto dalį derinti dangų, mažosios architektūros, gatvės elementų ir gatvės apželdinimo sprendinius.
14. Statinio ekspertizė	Privaloma
15. Eismo saugumo auditas	Privalomas
16. Viešinimo visuomenei procedūros	Privalomos
17. Geologija	Privaloma

18. Projektiniai pasiūlymai	Privaloma, ne mažiau kaip du.
19. Privalomieji techninio projekto rengimo dokumentai	19.1. Lietuvos Respublikos įstatymai, statybos techniniai reglamentai, higienos normos ir kiti galiojantys teisės aktai; 19.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 19.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 19.4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 19.5. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 19.6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 19.7. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; 19.8. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 19.9. Kiti teisės aktai bei techniniai reglamentai, reikalingi techniniam darbo projektui parengti, institucijų išduotos sąlygos; 19.10. Statybos įstatymas.
20. Projektinės dokumentacijos skaičius	20.1. 1 pilnos apimties Projekto komplektas prieš pateikiant jį bendrajai ekspertizei atlikti; 20.2. 3 kopijos (visų dalių) po statybą leidžiančio dokumento gavimo, analogiškos suformuotoms popierinėms byloms, įrašytos kompiuterinėse laikmenose (kompaktiniame CD diske). Minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – •.jpg, •.gif,• .tif, •.png, •.pdf., 1 kopija DWG formatu (brėžiniai).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KONTININKŲ GATVĖS UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO, PALANGOJE, TECHNINIO DARBO PROJEKTO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-07 Nr. (4.1.E) A1-1541
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Kilijonienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-06 17:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-06 17:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-24 15:35 - 2023-08-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 09:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-07 09:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220927.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-10-10 nuorašą suformavo Giedrius Ramonas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25326

Vitalijus Aleksandrovas

A.k. KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. vasario 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gruodžio 11 d.

22804

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas

A.k. KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

22805

Išduotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirmą kartą išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 2231

Gabrielė Šarkauskienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

L.e.p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA
Lietuvos architektų rūmai
VILNIUS

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2020 m. rugsėjo mėn. 14 d. posėdžio protokolas Nr. 169