ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-VKJ-171-Gesinimo sistemos išplėtimas atliekų bunkeryje pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	I dalis TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Atliekų bunkerio lafetas. Bendri klausimai	1. Prašome nurodyti, kurioje tiksliai vietoje turi būti numatomas įrengti naujas lafetas. 2. Ar naujas lafetas turi būti pajungtas kolektorinėje, ar gali būti pajungtas kaip atsišakojimas nuo esamo lafeto bunkeryje? 3. Prašome nurodyti, kada turės būti atlikti darbai. t.y. Ar veikiant procesams, ar technologinės pertraukos metu. Prašome nurodyti datas. 4. Prašome nurodyti, kieno rizika yra lafeto sulaužymas, jei jis bus sulaužytas krano naudojimo metu. 5. Ar lafetai yra naudojami tik gaisro atveju, ar naudojami ir kitai paskirčiai? 6. Šiuo metu yra įrengti 2 lafetai. Abu jie gali veikti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. Atsižvelgiant į esamus sprendinius, be to kad nereikalaujama atlikti naujų hidraulinių skaičiavimų, bei nekeičiami esami siurbliai ir kita susijusi įranga klausiame:	-	1. Numanoma ir preliminari lafeto vieta galėtų būti ant paaukštinimo link atliekų griebtuvo “garažo”. Tiksli vieta turėtų būti numatyta preliminariuose sprendiniuose ir projektavimo stadijoje įsivertinant rizikas. 2. Naujas lafetas galėtų būti pajungtas kaip atsišakojimas nuo esamo lafeto bunkeryje įsivertinus ar nenukentės vandens srautai ir kiekiai. 3. Darbai turės būti pradedami po projekto susiderinimo ir patvirtinimo. Lafetui įrengti bus derinamas laikas kartu su technologiniais procesais. Neatmetama galimybė pristabdyti technologinius procesus dėl naujos įrangos montavimo. Tikslios technologinės pertraukos laiko dar nėra paskelbta. 4. Rizikas dėl negarantinių defektų prisiims Užsakovas. 5. Pagal vidaus taisykles lafetai yra išbandomi, t.y. ne tik gaisro atveju. 6. a. taip, vienu metu turės veikti 2 iš trijų lafetai. b. pagal galimybes reiktų modernizuoti esama pultą. 7. Lafetas turėtų keisti tiek kryptį, tiek purškiamo vandens srovę. 8. Taip, lafetas turi būti suderinamas su kita pirkimo dalimi, kad būtų tinkamas putų gesinimo sistemai. 9. Elektrą atvesti turės rangovas, kuris įrenginės sistemą.

		a. Ar teisingai suprantame, kad vienu metu turės veikti tik 2 iš 3 lafetų ir visi 3 vienu metu neturės veikti? b. Ar atitinkamai reikia modernizuoti esamą lafetų valdymo pultą, ar reikia įrengti naują? 7. Ar lafetas nuotoliniu būdu turi keisti tik purškiamo vandens kryptį (į šonus, aukštyn-žemyn) ar taip pat nuotoliniu būdu turi keisti ir purškiamo vandens srovės tipą (kompaktinė-išpurslinta)? 8. Ar naujas lafetas turi būti suderinamas su kita pirkimo dalimi, kad būtų tinkamas putų gesinimo sistemai? 9. Kas atves elektrą, sistemos įrengimui? 10. Ar reikės atlikti 3D projektavimą ir atlikti naujus hidraulinius skaičiavimus? 11. Ar bus pateikti esamų sistemų 2D ir 3D redaguojamo formato brėžiniai? 12. Ar teikiant pasiūlymą, reikia pateikti siūlomo sprendinio aprašymą?		10.3D projektavimas nėra būtinas. Reikia įsivertinti galimus hidraulinius nuostolius. 11.Bus pateikti esamų sistemų brėžiniai 2D. 12.Rekomenduojama pateikti preliminarų sprendinio aprašymą.
2.	II dalis TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Putokšlio sistema. Bendri klausimai	1. Prašome nurodyti, kurioje vietoje bus galima montuoti putų rezervuarą. 2. Ar lafetai yra naudojami tik gaisro atveju, ar naudojami ir kitai paskirčiai? a. Jei taip, ar reikia įrengti putų apėjimą, kad jas neišleisti, kada jų nereikia? 3. Ar putų sistemą reikės įrengti ant naujai daromo lafeto? 4. Kas atves elektrą, sistemos įrengimui?	-	1. Putų rezervuarą galima montuoti prie gaisrinio vandentiekio kolektoriaus pirmame aukšte. 2. Pagal vidaus taisykles lafetai yra išbandomi. a. Reikalinga įrengti apėjimą, kad nepasileistų putos ne esant poreikiui. 3. Putų sistemą taip pat reiks įrengti ant naujai daromo lafeto. 4. Elektrą atvesti turės rangovas, kuris įrenginės sistemą. Abu etapus galima daryti lygiagrečiai arba antrąjį pirmiau. a. ir b. Darbai turės būti atliekami iškart po projekto susiderinimo ir patvirtinimo. Putokšlio sistemą įrengti galima ir derinant kartu veikiančius technologinius

		a. Prašome nurodyti etapų ir darbų eiliškumą (Ar pirma įrengiami lafetai ir tik tada putokšlis?. b. Prašome nurodyti, kada turės būti atlikti darbai. T.y. Ar veikiant procesams, ar technologinės pertraukos metu. Prašome nurodyti datas. 5. Ar reikės atlikti 3D projektavimą ir atlikti naujus hidraulinius skaičiavimus? 6. Ar bus pateikti esamų sistemų 2D ir 3D redaguojamo formato brėžiniai? 7. Ar teikiant pasiūlymą, reikia pateikti siūlomo sprendinio aprašymą?		procesus. Tikslios technologinės pertraukos laiko dar nėra paskelbta. 5. 3D projektavimas nėra būtinas. Reikia įsivertinti galimus hidraulinius nuostolius. 6. Bus pateikti esamų sistemų brėžiniai 2D 7. Rekomenduojama pateikti preliminarų sprendinio aprašymą.
3.	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti, ar rengiant pasiūlymą turi būti laikoma, kad esamos gaisrinės siurblinės našumo ir slėgio parametrai bei vandens rezervuaro naudingasis tūris yra pakankami numatomai lafetų ir putokšlio sistemos plėtrai. Jeigu projektavimo ir hidraulinių skaičiavimų metu būtų nustatyta, kad esami parametrai nepakankami reikiamam vandens ir putų tirpalo debitui, slėgiui arba veikimo trukmei užtikrinti, ar siurblinės ir (ar) rezervuaro keitimas ar papildymas turėtų būti laikomi Rangovo sutartinės apimties dalimi ir įvertinti II etapo pasiūlymo kainoje, ar šie darbai būtų derinami bei įkainojami atskirai kaip papildomi darbai? Šis patikslinimas yra labai svarbus pasiūlymo apimčiai ir kainai nustatyti, nes galimas esamos gaisrinės siurblinės ir (ar) vandens rezervuaro keitimas ar papildymas turėtų reikšmingą įtaką II etapo įrengimo	-	Turi būti laikoma, kad esamos gaisrinės siurblinės našumo ir slėgio parametrai bei vandens tūris yra pakankami lafetų ir putokšlio sistemos plėtrai. Prisijungimas numanomas pirmame aukšte ties kolektoriumi. Įrengiant papildomą lafetą preliminarus veikimo scenarijus toks: viso 3 lafetai, o dirba vienu metu 2. Projektavimo ir hidraulinių skaičiavimų metu vandens kiekiai neturėtų ženkliai keistis.

		darbų apimčiai ir bendrai pasiūlymo kainai.		
4.	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti projektavimo ir įrengimo darbų apimties ribas: ar pasiūlyme turi būti vertinama visa sistema nuo vandens paėmimo šaltinio, įskaitant rezervuarą, gaisrinę siurblinę ir tiekimo vamzdynus, iki vandens arba putų tirpalo išpurškimo per lafetus, ar darbų apimtis prasideda nuo prijungimo prie esamos vožtuvinės ir apima tik naujai įrengiamas sistemas?	-	Pasiūlyme vertinama darbų apimtis, kuri prasideda nuo prijungimo prie esamos vožtuvinės ir apima naujai įrengiamas sistemas, kartu prisijungiant prie esamų tiek mechaniniu, automatinių ir elektrinių sistemų.
5.	Techninė specifikacija	Prašome nurodyti, kas atsakingas už elektros maitinimo ir Procesų valdymo ir automatizacijos dalies (toliau – PVA) signalų atvedimą iki naujos įrangos: rangovas ar užsakovo elektrotechnikos ir automatikos rangovai.	-	Už elektros maitinimo ir PVA signalų atvedimą iki naujos įrangos ir valdymo pulto atsakingas yra rangovas.
6.	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kokia reikalaujama putokšlio koncentracija – 1 proc, 3 proc ar kita?	-	Putokšlio koncentracija turėtų būti tokia, kokią rekomenduotina tokio tipo statiniams, pagal uždengiamus plotus, storius ir išlaikymo laiką. Projektavimo stadijoje turi rekomenduoti projetuotojai.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161