

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

415 Mobilių tualetų įrengimas prie Kelmės rajono bažnyčių, Šaukėnai

Statiny

1 Mobilūs tualetai prie Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Kražių ir Šaukėnų bažnyčių

Žiniaraštis

1 Tualetas prie Šaukėnų bažnyčios

2026.08.14

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektra								
1		Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.035				
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2, k9=1.15	100m3	0.02				
3		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0.4				
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.4				
5		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.035				
6		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.02				
7		Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.035				
8		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.9				
9		ESO elektros įvado įrengimas (darbus užsakovas atliks savo jėgomis)	vnt.	1.0				

Skyriuje 1

2 Nuotekos								
1		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylis tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant grunto k ₉ =1.15	km	0.025				
2		Smėlio pasluoksnis	m ³	5.0				
3		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k ₉ =1.15	m	25.0				
4		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.25				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.8				

Skyriuje 2

3 Vandentiekis								
1		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k9=1.15	km	0.03				
2		Smėlio pasluoksnis	m3	6.0				
3		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	30.0				
4		Polietileninių trišakių pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.2				
5		Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt	1.0				
6		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.3				
7		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.0				

Skyriuje 3

4 Aikštelė								
1		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.15				
2		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	0.11				
3		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0.07				
4		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.26				
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.3				
6		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0.22				
7		Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	4.0				
8		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.0				
9		Suolo montavimas (PRITAIKYTA)	vnt	1.0				
10		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt	2.0				
11		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03, k9=1.15	m3	1.0				
12		Informacinio stendo montavimas su maketavimu k8=1.15	vnt	1.0				
13		Šiukšliadėžės įrengimas	kompl.	1.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14		(PRITAIKYTA) Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15	m3	1.4				
15		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6.0				

Skyriuje 4**Viso žiniaraštyje 1**

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statyb vietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Kęstutis Leškys

