

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

413 Mobilių tualetų įrengimas prie Kelmės rajono bažnyčių, Užventis

Statinyss

1 Mobilūs tualetai prie Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Kražių ir Šaukėnų bažnyčių

Žiniaraštis

1 Tualetas prie Užvenčio bažnyčios

2026.08.14

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektra								
1		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.025				
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2, k9=1.15	100m3	0.015				
3		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0.3				
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.3				
5		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.025				
6		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.015				
7		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.025				
8		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.5				
9		ESO elektros įvado įrengimas (darbus užsakovas atliks savo jėgomis)	vnt.	1.0				

Skysriuje 1

2 Nuotekos								
1		Grindinio iš lauko akmenų išardymas mechanizuotai k ₉ =1.15	m ³	45.0				
2		II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais k ₉ =1.15	t. m ³	0.1				
3		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k ₉ =1.15	km	0.1				
4		Smėlio pasluoksnis	m ³	20.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	10.0				
6		Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.95				
7		Nuotekų siurblinė su montavimo darbai	vnt.	1.0				
8		Vamzdiniai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių (D 50mm) k9=1.15	m	85.0				
9		Lauko akmenų grindinio atstatymas, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	1.6				

Skyriuje 2**3 Vandentiekis**

1		Vamzdiniai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	90.0				
2		Polietileninių trišakių pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.2				
3		Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt	1.0				
4		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0.9				

Skyriuje 3**4 Aikštelė**

1		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.1				
2		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	0.2				
3		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0.07				
4		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.26				
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.25				
6		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0.2				
7		Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	4.0				
8		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.8				
9		Suolo montavimas (PRITAIKYTA)	vnt	1.0				
10		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt	2.0				
11		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03, k9=1.15	m3	1.0				
12		Informacinio stendo montavimas su	vnt	1.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		maketavimu (PRITAIKYTA) k8=1.15						
13		Šiukšliadėžės įrengimas	kompl.	1.0				
		(PRITAIKYTA)						
14		Gelžbetoninės pamatų plokštės,	m3	1.4				
		įrengiant klojinius iš skydų, paduodant						
		betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15						
15		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	8.0				
		atstumu automobiliais-savivarčiais,						
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3						
		talpos kaušais						

Skyriuje 4

5 Apšvietimas								
1		Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams	km	0.09				
		kasimas 0,25m3 talpos kaušu						
		ekskavatoriais I-II grupės grunte						
		k9=1.15						
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0.08				
		nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) ,						
		kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2,						
		k9=1.15						
3		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų	100m	0.9				
		vamzdžių klojimas tranšėjose, kai						
		vamzdžio išorinis skersmuo daugiau						
		63 mm iki 75 mm						
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose,	100m	1.35				
		blokuose, laidadėžėse, kai kabelio						
		masė iki 1kg						
5		Signalinės juostos paklojimas	km	0.09				
		tranšėjoje virš pakloto kabelio						
		k9=1.15						
6		Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų,	vnt.	3.0				
		kurių masė iki 0.5t, montavimas						
7		Kontaktinio tinklo metalinių atramų,	vnt.	3.0				
		kurių masė iki 1 t, pastatymas,						
		išgręžiant iškasas k9=1.15						
8		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių	vnt	3.0				
		apšvietimui montavimas ant įrengtų						
		apšvietimo atramų						
9		Vejos mažų plotų atnaujinimas,	100m2	0.5				
		papildant 10 cm augalinio grunto						
		sluoksniu k9=1.15						

Skyriuje 5

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statyb vietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM**Bendra vertė su PVM**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Kęstutis Leškys

