

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ ĮRENGINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-09-
Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. -12, LT-69443 Kazlų Rūda
2.	Pirkimo objektas	Kazlų Rūdos sporto aikštynų paprastojo remonto darbai.
3.	Statinių (objektų) adresai / darbų atlikimo vietos	1. Krepšinio aikštelė, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. 2. Krepšinio aikštelė, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. 3. Krepšinio aikštelė, adresu Maironio g. 28A, Kazlų Rūda – Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla.
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio(-ių) kategorija(-os)	Neypatingieji statiniai (sporto aikštynai)
6.	Lėšų pobūdis	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės lėšos
7.	Rangovo pasirinkimas	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
8.	Esama situacija / Statinių (objektų) būklė	1. Krepšinio aikštelėje, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav. rangovas tinklinio - teniso stovų su tinklu montavimą. Perdažyti krepšinio stovus, pakeisti krepšinio lentas, lankus ir tinklelius. 2. Krepšinio aikštelėje, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav. rangovas privalo atlikti tinklinio - teniso stovų su tinklu montavimą, 2 vnt. krepšinio stovų su lentomis, lankais ir tinkliukais montavimą. 3. Krepšinio aikštelėje, adresu Maironio g. 28A, rangovas tinklinio - teniso stovų su tinklu montavimą.
9.	Perkami darbai	1. Perkami sporto aikštynų paprastojo remonto darbai. 2. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. 3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. 4. Rekomenduojama rangovui prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektus vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei aplinkybes. Dėl objektų apžiūros laiko rangovas turi susitarti su Užsakovo paskirtu atsakingu atstovu - Kazlų Rūdos sporto centro vedėju ūkio reikalams Sauliumi Papečkiu (kontaktinis tel. +370 621 69945).

10.	Darbų užduotis ir reikalavimai	1. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Aušros g. 2, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.: 1.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas: • 2 stovai; • 1 tinklas; • įbetonuojamos gilzės; • visi tvirtinimo elementai. • Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus. 1.2. Krepšinio esamų (2 vnt.) stovų atnaujinimo darbai: • Esamų metalinių krepšinio stovų nušveitimas. • Korozijos pašalinimas. • Paviršiaus paruošimas. • Dažymas milteliniu būdu pilka spalva (artima dabartinei stovų spalvai). 1.3. Krepšinio lentų ir lankų pakeitimas Sumontuoti ant esamų stovų: • 2 vnt. krepšinio lentų; • matmenys – 1050 × 1800 mm; • grūdinto stiklo, stiklo storis – ne mažiau kaip 12 mm; • atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; • 2 vnt. sustiprintų spyruokliuojančių lankų; • Lankai sustiprinti, pagaminti iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), • vamzdelinis tinklelio tvirtinimas; • tinkleliai; • visi montavimui reikalingi laikikliai ir tvirtinimo elementai. • Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis). • Krepšinio stovo apsauga, užmaunama ant stovo vamzdžio, apsaugo krepšininkus nuo galimų traumų atsitrenkiant į krepšinio stovą. Visa įranga turi būti suderinama su esamais stovais. 2. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav.: 2.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas • Sumontuoti mobilių tinklinio ir teniso stovų komplektą. • 2 vnt. stovų; • tinklas; • įbetonuojamos gilzės; • visi montavimo ir tvirtinimo elementai. • Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus. 2.2. Naujų krepšinio stovų (2 vnt.) įrengimas: • Privalo būti pašalinti 2 vnt. esami krepšinio stovai; • Jų vietoje turi būti įbetonuojami krepšinio stovai (2 vnt.): • pagaminti iš plieninio profilio konstrukcijos; • pagrindinio stovo profilio matmenys – ne mažesni kaip 150 × 150 mm; • stovo konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos; • paviršius padengtas milteliniu būdu atsparia danga, skirta naudoti lauko sąlygomis; • spalva – pilka arba derinama su Užsakovu. 2.3. Krepšinio lentų ir lankų pakeitimas
-----	--------------------------------	--

		Ant esamų krepšinio stovų sumontuoti: • 2 vnt. krepšinio lentų; • matmenys – 1050 × 1800 mm; • grūdinto stiklo, stiklo storis – ne mažiau kaip 12 mm; • atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; • 2 vnt. sustiprintų spyruokliuojančių lankų; • Lankai sustiprinti, pagaminti iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), • vamzdelinis tinklelio tvirtinimas; • tinkleliai; • visi montavimui reikalingi laikikliai ir tvirtinimo elementai. • Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis). • Krepšinio stovo apsauga, užmaunama ant stovo vamzdžio, apsaugo krepšininkus nuo galimų traumų atsitrengiant į krepšinio stovą. Visa įranga turi būti suderinama su esamais stovais. 3. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Maironio g. 28A, Kazlų Rūda: 3.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas: • 2 stovai; • 1 tinklas; • įbetonuojamos gilzės; • visi tvirtinimo elementai. • Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus.
11.	Bendrieji reikalavimai	Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatas 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei turėti gamintojo atitikties dokumentus.
12.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	Susidariusias atliekas, šiukšles ir panaudotas medžiagas iš objekto išsiveža rangovas ir likviduoja teisės aktų numatyta tvarka. Visi darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis gamintojų technologinių reikalavimų. Defektai garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.“.

13.	Dokumentacijos pateikimas	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata. Naudojamų medžiagų techninių duomenų lapai.
14.	Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Dokumentų, darbų aktų ir sąskaitų apsikeitimas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis, mažinant popieriaus naudojimą. Darbams reikalingų medžiagų pristatymas ir darbuotojų atvykimas bus planuojami racionaliai, siekiant sumažinti transporto reisų skaičių ir kuro sąnaudas. Darbų metu susidariusios pakuočių ir kitos atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams. Medžiagos bus naudojamos racionaliai, siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir išvengti perteklinio sunaudojimo. Komunikacija su užsakovu, darbų derinimas ir ataskaitų teikimas bus vykdomi elektroninėmis priemonėmis.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskienė

Parengė:

Saulius Papečkys, Kazlų Rūdos sporto centro vedėjas ūkio reikalams.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ ĮRENGINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-04 Nr. Vd-3043
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 16:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-04 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-09-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-04 nuorašą suformavo Ingrida Černiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-04)