

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė

302 Medžiokalnīs

Statinyš

1 Medžiokalnio aplinkos sutvarkymas

Žiniaraštis

1 Medžioklanio aplinkos sutvarkymo darbai

2026.01.22

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pėsčiųjų tako remonto darbai								
1		Pirminis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 55kW(75AJ) k9=1.15	t.m2	0.16				
2		Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas III grupės k9=1.15	100m2	1.6				
3		Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15	t.m2	0.16				
4		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.8				
5		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio k9=1.15	m3	48.0				
6		5 cm storio sluoksnio parkų takų dangos iš akmens nuosijų įrengimas k9=1.15	100m2	1.6				
7		Akmens plokščių takas k9=1.15	100m2	1.6				

Skyriuje 1

2 Privažiavimo kelio įrengimo darbai								
1		Plotų planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0.1485				
2		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovalu, kai vibrovalo masė iki 6t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0.7425				
3		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1.485				
4		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio su skaldyto žvyro priedais, permaišant mišinį autogreideriu (mišinio sudėtis 50/50%, sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	1.485				
5		Kelkraščio sustiprinimas smėlio - žvyro mišiniu su skaldos priedais (mišinio sudėtis 60/40%, sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	0.25				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 2

3 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas

1		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.4925				
2		Grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.495				
3		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolio masė iki 6t(III-IV grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0.495				
4		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	29.7				
5		Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0.297				
6		Dvisluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0.99				
7		Grindinio įrengimas iš betono korio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.99				
8		Suolų įrengimas	vnt.	2.0				
9		Suolai prie automobilių stovėjimo aikštelės	vnt	2.0				
10		Šiukšliadėžių įrengimas	kompl.	2.0				
11		Šiukšliadėžės prie automobilių stovėjimo aikštelės	vnt	2.0				

Skyriuje 3

4 Mažosios architektūros ir nurodomųjų ženklų įrengimas

1		Kelio ženklų, vieno skydelio ant vieno metalinio stovo, betonuojant pamatą, įrengimas rankiniu būdu k9=1.15	vnt.	2.0				
2		Stovų dviračiams statyti montavimo darbai (be dviračių stovų)	vnt	2.0				
3		Dviračių stovai	vnt	2.0				
4		Suolų įrengimas	vnt.	15.0				
5		Mediniai suolai	vnt	15.0				
6		Šiukšliadėžių įrengimas	kompl.	6.0				
7		Šiukšliadėžės	vnt	6.0				
8		Medinių sūpynių įrengimas	kompl.	2.0				
9		Medinės sūpynės	vnt	2.0				
10		Medinis stalas su suolais	vnt	1.0				
11		Medinių pavėsinių įrengimas	vnt	2.0				

Skyriuje 4

5 Mažųjų laiptų remontas

1		Laiptų ardymas	10m2	1.15				
2		Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas iš tašų ir lentų(ažuolo medienos)	m2	11.5				
3		Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(atspariais atmosferiniam poveikiui) du kartus k8=1.17	100m2	0.23				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 5

6 Tako tarp laiptų remontas

1		Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.12				
2		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.06				
3		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio k9=1.15	m3	3.6				
4		5 cm storio sluoksnio parkų takų dangos iš akmens nuosijų įrengimas k9=1.15	100m2	0.12				
5		Akmens plokščių takas k9=1.15	100m2	0.12				

Skyriuje 6

7 Pagrindinių laiptų remontas

1		Laiptų ardymas	10m2	3.0				
2		Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas, gaminant elementus iš tašų ir lentų(ąžuolo) k1=1.2, k2=1.2	m2	30.0				
3		Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) du kartus k8=1.17	100m2	0.6				

Skyriuje 7

8 Kiti paruošiamieji darbai

1		Sklypo (aikštelei) nužymėjimas k9=1.15	100m2	1.0				
2		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0.02				
3		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	3.0				
4		Metalinių polių mažajai architektūrai ir laiptams įsukimas į gruntą	10 vnt	19.6				
5		Medinių supynių, suolų, pavėsinių išardymas	vnt	10.0				
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.0				

Skyriuje 8

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Sezoniniai darbai
Specifiniai darbai
Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
Statyb vietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos

Viso:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Irmantas Kasparas