

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-07-29 11:02:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/820039**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2007-08-29**
Adresas: **Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: **4400-2307-2960**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7157/0012:7 Radviliškio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.9151 ha**
Kelių plotas: **0.1192 ha**
Užstatyta teritorija: **0.4159 ha**
Kitos žemės plotas: **0.3800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **25000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-31**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-31**

2.2.

Pastatas - Prekybos kioskas
Unikalus daikto numeris: **4400-1209-0470**
Paskirties grupė: **Komercinių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Prekybos**
Žymėjimas plane: **2E1/p**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **8.55 kv. m**
Pagrindinis plotas: **8.55 kv. m**
Tūris: **36 kub. m**
Užstatytas plotas: **14.00 kv. m**
Koordinatė X: **6184682.9**
Koordinatė Y: **473697.1**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8283 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **32 %**
Atkuriamoji vertė: **5619 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2007-09-27**
Vidutinė rinkos vertė: **1674 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-09-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-08-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 30VJ-(14.30.2.)-284**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-06**

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101539**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1209-0470, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-05-14 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-05-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101539**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. S-203 (25.1 E)/5MŽP-1-(15.5.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.008 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0372 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0024 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 V V
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174
 2023-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31
- 10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2023-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2307-2960, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2011-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2012-02-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 30VJ-(14.30.2.)-284
 Įrašas galioja: Nuo 2012-03-01
- 10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-1209-0470, aprašytas p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2007-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2009-05-19 Asmens prašymas Nr. 684582
 Įrašas galioja: Nuo 2009-05-21
- 10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-1209-0470, aprašytas p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2007-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2009-05-21

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100716284
 Įregistravimo pagrindas: 2025-01-30 Prašymas
 Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2025-01-21 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Radviliškio rajono savivaldybėje 3-20
 Įregistravimo data: 2025-02-05
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 373 kv. m, nuo 2025-02-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

VIOLETA KONKOVSKIENĖ

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Radviliškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Radviliškio rajono savivaldybė, 188726247, Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. informacija@radviliskis.lt, tel. +37042269003

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas „Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo lankymui projektas“.

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-66-250917-00036, 2025-09-17
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Radviliškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Radviliškio rajono savivaldybė, 188726247, Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. informacija@radviliskis.lt, tel. +37042269003

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas „Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo lankymui projektas“.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0012:7

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip, kelio apsaugos zona

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešosios erdvės sutvarkymo architektūrinės idėjos, laimėjusios pirmąją vietą devizu „ZUIKI“, sprendiniais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Numatytas apžvalgos bokštas (iki 23 m aukščio);

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto

teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ Pagrindinio brėžinio Teritorijų naudojimo reikalavimai (1 lentelė) nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Laisvo planavimo.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis;

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais;

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi; Pateikti galiojančias sutartis su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0012:7

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip, kelio apsaugos zona

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešosios erdvės sutvarkymo architektūrinės idėjos, laimėjusios pirmąją vietą devizu „ZUIKI“, sprendiniais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Numatytas apžvalgos bokštas (iki 23 m aukščio);

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ Pagrindinio brėžinio Teritorijų naudojimo reikalavimai (1 lentelė) nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Laisvo planavimo.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis;

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais;

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4

straipsnio 5 dalimi; Pateikti galiojančias sutartis su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-17 Nr. SRD-66-250917-00035
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	A V , Skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) A V , Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	A V , Radviliškio rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-17 15:05:14 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-17 15:05:20 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:43:13 – 2028-06-17 10:43:13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	I G , Vyriausioji specialistė I G , Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	I G LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-17 15:08:08 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-17 15:08:18 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-27 10:59:44 – 2029-02-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-17 Nr. SARD-66-250917-00036
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-17 15:30:08)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-17 15:30:08 Avilys SDP eDocs

Nr. 25-E-4074

Parengta: 2025-12-18

Galioja iki: 2026-12-18

ELEKTROS VARTOTOJO PRIJUNGIMO SĄLYGOS

KLIENTO PRIJUNGIAMO OBJEKTO DUOMENYS:

Klientas:	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys:	Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, Vilniaus m. sav., , violeta.konkovskiene@aplan.lt
Objekto pavadinimas:	Parkas
Objekto adresas:	Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, LT-82191 Radviliškis, Radviliškio r. sav.
Investicinio projekto Nr.:	E1N45011370

KLIENTO PARAIŠKOS NR. DUOMENYS:

	Leistina naudoti galia	Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
Nauja leistina naudoti galia (kW):	22	Trifazis
Iš viso leistina naudoti galia (kW):	22	Trifazis
Numatomas apskaitų skaičius:	1	
Komercinės apskaitos spintos spalva:	Standartinė spalva	

1. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma:

ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

2.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje: www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele. Jeigu pageidaujate, kad elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 660 01852.

2.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

2.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje <https://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje „Paraiškos“.

2.4. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852



www.eso.lt/savitarna/

įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Svarbi informacija

2.5. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

2.6. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarroje <https://www.eso.lt/savitarna> pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

2.7. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba.

2.8. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

2.9. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

2.10. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.

2.11. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.

2.12. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistiną naudoti galią.

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje (Konkreti vieta derinama projektavimo etape) įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 40 A automatinio jungiklio ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

3.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinės Rd-111 žemos įtampos skirstyklos laisvos prijungimo grupės. Prijungimui įrengti ne mažesnio kaip 95 mm² skerspjūvio kabelių liniją.

3.3. Transformatorinės Rd-111 žemos įtampos prijungimo grupėje įrengti saugiklių/kirtiklių bloką su saugikliais.


3.4. Elektros grandinėje atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus ir parinkti apsaugas pagal selektyvumą.



4. PRIEDAS PRIE PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR.

Paraiškos Nr.: 25-E-4074

Įkainių grupė: 2



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852



www.eso.lt/savitarna/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 M. KOVO 4 D. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. A-111 (8.2E) „DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-01 Nr. A-593 (8.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	R B Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti administracijos direktorės pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-01 16:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-01 16:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-11 18:07 - 2028-10-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-01 nuorašą suformavo A V
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-01 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

Vilnius

2025 m.

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Nr. P-0702/25

Užsakovas: UAB „Aplan“, Algirdas Kuoris

Statytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26 4400/2307-2960. Parkas.

1. Vykdam projektavimą, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.
2. Nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) esančios Maironio g. šulinio Nr. 61, (LKS 94) koordinatė (473196.42; 6184608.91) iki projektuojamo pastato, komutacinio mazgo suprojektuoti RKKS įvadą, panaudojant vamzdžius HDPE d-50 mm.
3. Sklype nuo įvado ar komutacinio mazgo, suprojektuoti ir įrengti vamzdyną vidaus telekomunikacijų tinklui, arba vidaus telekomunikacijų tinklą.
4. Elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.
5. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo sprendinius ir projektą derinti su Projektu_derinimas_Radviliskis@telia.lt;
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir tik gavus raštišką žemės darbų vykdymo leidimą.
7. Po elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbų atlikimo užsakovas turi pateikti įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę nuotrauką ir įsikirtimo į Telia RKKS vietos fotofiksaciją el. paštu Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt.
8. Nauja elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui / kabelių įvėrimui tik šalims pasirašius tinklo pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
9. Po prisijungimo sąlygų reikalavimų įvykdymo ir darbų pridavimo, nuomininkų (kitų operatorių) kabeliai į Telia ryšių kabelių kanalų sistemą gali būti įveriami tik įvykdžius šias sąlygas:
 - pateikus RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą;
 - suderinus su Telia projektą ir turint išduotą leidimą dirbti Telia RKKS;
 - sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus.

10. Prisijungimo sąlygų 5-9 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas esminiu prisijungimo sąlygų pažeidimu ir sąlygoja netesybų taikymą.
11. Telia paslaugų teikimas turi būti aptartas atskirai ir gali būti suteiktos, sutarus abiem šalims priimtinas sąlygas.

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius
P R , tel. nr. + , @l



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 025/100

Vandens tiekimui ir nuotekoms UAB „Radviliškio vanduo“ aptarnaujamoje teritorijoje

Objekto pavadinimas: kitos paskirties inžinerinis statinys

Objekto adresas: Vytauto Landsbergio – Žemkalnio g. 26, Radviliškis

Pareiškėjas: Radviliškio rajono savivaldybė

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI

Užsakovas privalo:

1. Vandentiekio įvado pajungimą atlikti nuo Maironio g. vandentiekio skirstomojo tinklo įrengiant šulinį su uždaromąją armatūra.
2. Įvado vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti EN 12201 standarto reikalavimus, geriamajam vandeniui tiekti.
3. Vandens apskaitos mazgą įrengti pagal STR 2.07.01.2003 reikalavimus už pirmos išorinės pastato sienos apšiltintoje patalpoje. Šalto vandens skaitiklį atsiimti iš UAB „Radviliškio vanduo“.
4. Centralizuotai tiekiamo vandens vamzdyną sujungti su vietinio (šulinio) vandens tiekimo sistema – draudžiama.

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI

Užsakovas privalo:

1. Atlikti nuotekų išvado prijungimo prie centralizuotų tinklų šiuo metu nėra galimybės.
2. Numatyti galimybę atsiradus centralizuotiems tinklams prijungti prie centralizuotų tinklų.

Kiti reikalavimai:

1. Įrengus tinklus, atlikti kontrolinę geodezinę nuotrauką, kurios 1 egz. pateikti UAB „Radviliškio vanduo“.
2. Sudaryti vandens ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Radviliškio vanduo“ pateikiant šias technines sąlygas.
3. Užkasant bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą, iškviešti UAB „Radviliškio vanduo“ atstovą, tel. 8 618 51984 arba 8 687 45263.
4. Žemės kasimo darbus derinti su AB „Telia Lietuva“, AB „ESO“, seniūnija ir kitais namų valdų sklypo ribose galimai esamų komunikacijų savininkais.
5. Projektą derinti su UAB „Radviliškio vanduo“.

Pastaba: Statytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti, kad su prisijungimo sąlygų reikalavimais sutinka arba nesutinka, neinformavus - laikysime, kad sąlygos statytoją tenkina. Sąlygos galioja iki 2026-10-02.

Sąlygas ruošė: _____

2025-10-02

Su sąlygomis

SUTINKU _____

2025 m. _____ mėn. _____ d.

(užsakovas ar jo įgaliotas asmuo)



**DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS**

DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2025 m. rugpjūčio 15 d. Nr. 25030-PV

Vilnius

SKIRIU Martyną Mačiulį (atestato Nr. 36890) eiti projekto vadovo pareigas rengiant projektą – „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas“.

PAVEDU UAB „Aplan“ direktoriui Martynui Mačiuliui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

UAB „Aplan“
Direktorius

Susipažinau
Projekto vadovas



Martynas Mačiulis

Martynas Mačiulis

Specialistas	
Vardas, Pavardė	Martynas Mačiulis

Teisės dokumentas			
Numeris	36890	Ar galioja	Taip
Pirmą kartą išduotas	2016-12-09		
Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestatas		

Suteikta teisė	
Nuo 2016-12-09 iki 2024-05-06	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties).
Nuo 2024-05-06 iki 2024-05-24	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Nuo 2024-05-24 iki 2024-07-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), inžineriniai tinklai (šilumos tinklai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Nuo 2024-07-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), inžineriniai tinklai (šilumos tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2022-02-10	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

**DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS**

DĖL PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2025 m. rugpjūčio 15 d. Nr. 25030-PDV
Vilnius

S K I R I U, rengiant projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas“, projekto dalies vadovą/ę:

1. sklypo sutvarkymo dalies - *Dalia Kriaučiūnienę (atestato Nr. A1511)*
2. architektūrinės dalies - *Dalia Kriaučiūnienę (atestato Nr. A1511)*
3. konstrukcijų dalies - *D. Kucevičių (atestato Nr. 274406)*
4. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies - *Jurgita Bružienė (atestato Nr. 34191)*
5. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies – *Renatą Untoną (atestato Nr. 32884)*
6. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies – *Mindaugą Laučį (atestato Nr. 33367)*

PAVEDU UAB „Aplan“ direktoriui Martynui Mačiuliui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

UAB „Aplan“
Direktorius



Martynas Mačiulis

Pritariu
Projekto vadovas



Martynas Mačiulis

2026 sausio mėn.

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė MARTYNAS MAČIULIS
Data: 2025-04-01 10:47:22

ĮGALIOJIMAS

DĖL UAB „APLAN“ ATSTOVAVIMO VYKDANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS

2025 m. balandžio 1 d. Nr. 20250401/01

UAB „Aplan“ (įmonės kodas 302638855), atstovaujama direktoriaus Martyno Mačiulio įgalioja Violetą Konkovskienę atstovauti įmonę atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus projekto koordinavimo ir vykdymo klausimais, t.y. bendrauti su Užsakovu, teikti įmonės vardu pasiūlymus, sutartis ir kitus dokumentus, pasirašyti, derinti ir tvirtinti visą reikiamą dokumentaciją, atstovaujant įmonę projektų rengimo, vykdymo klausimais, taip pat pasirašyti projekto bylas ir su tuo susijusius dokumentus, reikalingus projekto eigai, jų vykdymui, su sutarčių vykdymu susijusius dokumentus (darbų/medžiagų/prekių/įrangos/dokumentų perdavimo – priėmimo aktus, baigiamuosius atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus) ir visus kitus su įmonės veikla susijusius veiksmus objektuose, kuriuose yra priskirtas kaip Projekto vadovas ir/ar Projekto dalies vadovas ir/ar koordinatorius.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Direktorius

Martynas Mačiulis

aplan

Aplan, UAB
PVM mokėtojo kodas:
LT100008701014
Įmonės kodas: 302638855
www.aplan.lt
info@aplan.lt
+370 609 792 72
Ulonų g. 2, Vilnius

Elektroninio dokumento nuorodas



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, faks. (8 422) 69 000,

el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

UAB „Aplan“
Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
Įm. kodas: 302638855

2025-09- Nr. S- -(8.36)

ĮGALIOJIMAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188726247, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis), atstovaujama administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės bei vadovaudamasi 2025-07-15 Sutartimi Nr. SUT-2025-798 (11.31), įgalioja UAB „Aplan“ (juridinio asmens kodas 302638855, registruotos buveinės adresas – Ulonų g. 2, 08245 Vilnius), atstovaujamą direktoriaus Martyno Mačiulio, atstovauti statytojui – Radviliškio rajono savivaldybės administracijai – visose kompetentingose valstybės ir vietos valdžios institucijose bei visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose rengiant techninį darbo projektą (toliau – Projektą), pasirašyti ir pateikti prašymą dėl projektavimo sąlygų, sutikimų, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant Projektą (bet kuriai jo rengimo stadijai) ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo, Projekto suderinimo, parengtą projektą įkelti į IS „Infostatyba“ (įskaitant, bet neapribojant, teise pateikiamų dokumentų tikrumą patvirtinti elektroniniu parašu), atsiimti statybą leidžiantį dokumentą, imtis visų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti Projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Įgaliojimas galioja iki techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo procedūrų pabaigos (2026-02-13).

Administracijos direktorė

E I

Ai V, tel. +

, el. p. @

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮGALIOJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-04 Nr. S-2705 (8.36 Mr.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Valuckas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-04 10:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XA.dES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-04 10:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-12 09:22 - 2028-06-11 09:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-04 nuorašą suformavo Artūras Valuckas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai

Pavadinimas Pažinimo regykla

Kategorija Neypatingasis

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-2307-2960

Valstybinės žemės sklypas Ne

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0012:7

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai

Pavadinimas Terasa

Kategorija Neypatingasis

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-2307-2960

Valstybinės žemės sklypas Ne

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0012:7

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo lankymui projektas

Numeris 25030-PP Parengimo metai 2025

Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. *Building Information Modelling, toliau – BIM*) priemones Ne

Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme) Ne

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Ne

Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

Radviliškio rajono savivaldybė, 188726247, Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Pažinimo regykla, Neypatingasis, 7157/0012:7, Nėra, Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26; Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Terasa, Neypatingasis, 7157/0012:7, Nėra, Radviliškis, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26

Kontaktinė informacija

El. p. informacija@radviliskis.lt, tel. [+37042269003](tel:+37042269003)

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Aplan", 302638855

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė Martynas Mačiulis

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 36890

Galioja nuo 2024-07-12 Galioja iki Nėra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Nėra

Leidimą išdavė

pareigos A. V.

parašas

vardas, pavardė

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹ straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią, kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.


Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas

duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės <http://vtpsi.lrv.lt/> skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-05 Nr. LSNS-66-251205-00036
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	A V , Skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) A V , Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	A V , Radviliškio rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-05 11:35:12 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-05 11:35:24 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:43:13 – 2028-06-17 10:43:13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	I G , Vyriausioji specialistė I G , Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	I G LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-05 11:37:18 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-05 11:37:31 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-27 10:59:44 – 2029-02-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-05 12:12:08)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-05 12:12:08 Avilys SDP eDocs

Sklypo plotas 9151 m²


$$\begin{array}{r} 6184600 \\ + 473800 \\ \hline \end{array}$$

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
 PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLARYJE
 20 12 02 29
 Registracijos centro Sigulda filialas
 Inžinierė operatorė
Brigita Mikalaitienė
 (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Linijų ilgiai:	
12-13	25.28
13-14	13.49
14-15	14.48
15-16	18.21
18-1	5.96

Kadastro:	vietovė	Radviliškio m.	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.			7 1 5 7 0 0 1 2	7

Gatvė, namo Nr.	Maironio g. 171A
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Radviliškio
Apkritis	Siauliy

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-18		Valstybinis miškų fondas
18-1		V.Lansbergio-Zemkalnio gatvė

Su paženkliantomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis . . . 2011 . . . m.

... 04 ... mėn. 19 d. žemės sklypo pažėnklinimo-parodymo akte, ir nustatyto plotu sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas): *Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktorius*

Radviliškio rajono savivaldybė *Eugenijus Pranevičius* 2011-04-19
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

SUDERINTA

Valstybės imonė

~~Valstybės įmonė~~
~~ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI~~

~~SUDERINTA~~

Radviliškio r. savivaldybės administracijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos
skyriaus vyriausioji specialistė

20th m. - 04 Bl Mi P

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Radviliškio žemėtvarkos skyrius

Patikrino: *Vyriausiasis specialistas*

Suderino: . sk. . vedējas
(pareigos)

(parašas) ... V. A. Vally (vardas, pavardė)

Radvilisk (data)

žemėtvarkos
skyrius

UAB "GeoLinias"

LICENCIJOS NR.G-671-(657) ISDUOTA 2008.08.07

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data	Dokumentacija
Direktorius		L. V.	2011.04.19	
Matipinkas		L. V.	2011.04.19	

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 9151 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 7 1 5 7 0 0 1 2

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6184435.69	473609.35				
2	R	6184497.66	473626.49				
3	R	6184549.50	473640.60				
4	R	6184575.24	473653.98				
5	R	6184628.85	473658.93				
6	R	6184686.76	473685.37				
7	R	6184696.12	473691.58				
8	R	6184673.73	473735.45				
9	R	6184595.11	473748.70				
10	R	6184581.10	473724.01				
11	R	6184583.38	473685.63				
12	R	6184564.44	473655.63				
13	R	6184542.06	473643.87				
14	R	6184542.98	473657.33				
15	R	6184528.53	473658.32				
16	R	6184527.28	473640.15				
17	R	6184471.75	473625.64				
18	R	6184431.27	473613.35				
19	NK	6184590.83	473709.89				
20	NK	6184590.77	473714.50				
21	NK	6184585.96	473714.42				
22	NK	6184538.37	473651.18				
23	NK	6184538.67	473654.51				
24	NK	6184532.44	473654.90				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacijų sistema		Koordinatės X/Y		Planšetų nomenklatūra			
Sistema, kurioje vykdyti matavimai		X=6184602 Y=473679					
Valstybinė LKS-1994		X=6184602 Y=473679		54/56			
Žiniaraštį sudarė		L. Viliopas (parašas)		2M-ME-183 (kvail. pažymėjimo Nr.)	2011.04.19 (data)		


DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	1	I – Rysų linijų apsaugos zonos	24
2	2	II – Kelių apsaugos zonos	372
3	6	VI – Elektros linijų apsaugos zonos	80
4	27	XXVII – Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje	630
5			

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markseiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.



Koordinacių sistema: LKS-1994		Geoido modelis		Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			TIIS Suderinimo Nr.	
Aukščių sistema: LAS07		LIT20G		horizontalios padėties: 4		vertikalios padėties: 4		TIIS1-2024117-076476
PAREIGOS		PAVARDĖ		UAB "VILNIAUS TOPOGRAFIJA"				
Direktorius		V. A.		el. paštas: topografija@iti.lt www.topoplanai.lt tel. Nr.: 852733380, 868725855				
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjim		34		Objektas: Radviliskis, Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26				
Geodezininkas		V. A.		PLANO TIPAS Topografinis planas - pilno turinio				
UŽSAKOVAS		Objekto Nr.		Mastelis		Lapų sk. /Nr.		Data
privatus asmuo		-		1 : 500		1/1		2024-09





Lapų išdėstymo schema

2

Planų tipas: topografinis planas - pilnas turinys			
Objekto adresas			
Aukštųjų sistemų	Koordinatų sistema	Pagrindinio objekto tikslumas, cm	
UAS07	LKS-04	Ilometrai	10
MB "Gedainiai" m. k. 300995048, Sėmenės g. 102, Panevėžys, el. p. gedainiai@gmail.com Tel. Nr. +370 65212236			
Kv. pat. Nr.	Vardas, pavardė	Pardavėjas	Data
IGKV-1233	E. J.		2025-06
Užduoties		Maštelis	Lapų Nr.
Fizinis asmuo		1:500	A0, L1



440040596212

715700120002

Lapų išdėstymo schema

Plano tipas: Topografinis planas - ribotus laisvius					
Objekto adresas: Vilnius, Laisvės pr. 26, Radvilaitis					
Atskleidžiamas		Koordinatų sistema		Pagrindinio objekto tikslumas, cm	
UAS07	LKS-04	Horizontaliai	10	Vertikaliai	10
MB "Geotekas" m. k. 300995048, Semenukų g. 102, Panevėžys, el. p. geotekas@gmail.com Tel. Nr. +370 62312736					
Kv. plot. Nr.	Vardas, pavardė		Pardavė	Data	
GRV-1233	E J			2025-11-26	
Užduoties		Mastelis		Lapų Nr.	A.V.
Fotinis surašymas		1:500		A0.12	Lapų sk.
					2



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

**2025 M. KOVO 4 D. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. A-111 (8.2E)
„DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis:

1. P a k e i č i u Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninio darbo projekto techninę užduotį, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-111 (8.2E) „Dėl statinio projektavimo techninės užduoties patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A-568 (8.2E) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2025 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-111 (8.2E) „Dėl statinio projektavimo techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Administracijos direktorės pavaduotoja,
laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas

R B:

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-111 (8.2E)

(Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m. gruodžio d. įsakymo Nr. A- (8.2E) redakcija)

**RADVILIŠKIO MIESTO ANTANIŠKIŲ MIŠKE ESANČIO ŽEMĖS SKLYPO, VYTAUTO
LANDSBERGIO-ŽEMKALNIO G. 26, RADVILIŠKIO M., SUTVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMOUI TECHNINIO DARBO PROJEKTO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

I.	<u>BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ</u>
II.	<u>PASLAUGŲ APIMTIS</u>
III.	<u>PASLAUGŲ TRUKMĖ</u>
IV.	<u>BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS</u>
V.	<u>PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR NURODYMAI</u>

I.	BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ
1.	Projekto pavadinimas <i>(Projektuotojas projekto pavadinimą suformuoja pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą. Pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimą su Radviliškio rajono savivaldybės administracija</i>
	Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninis darbo projektas
2.	Statytojas (Užsakovas) Statytojas (Užsakovas) – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 188726247, Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
3.	Statinių pavadinimas Parenkami projekto rengėjo, atsižvelgiant į konkrečioje teritorijoje projektuojamus statinius
4.	Statinio statybos rūšis Nauja statyba
5.	Statinių kategorija nustatoma projektavimo metu (neypatingi ir nesudėtingieji statiniai, inžinieriniai statiniai).
6.	Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

7.	Statybos vieta Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m.
8.	Projekto tikslas
	Parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą vadovaujantis Radviliškio miesto Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešosios erdvės sutvarkymo architektūrinės idėjos konkurso, vykusio 2024 m. Radviliškio rajono savivaldybės patalpose, Aušros a. 10, Radviliškyje, pirmą vietą užėmusios UAB „Aplan“ architektūrinės idėjos devizu „ZUIKI“ sprendinių koncepcija (https://www.radviliskis.lt/naujienos/radviliskio-gyventojai-kvieciami-ivertinti-antaniskiu-estrados-atnaujinimo-idejas/). Architektūrinės idėjos konkurso koncepcija stengiasi buvusios Antaniškių miško vasaros estrados teritoriją prikelti naujam gyvenimui ir paversti patrauklia turistautojams zona, skirta pažintiniam Antaniškių miško lankymui: • Išnaudoti esamą kalvelę ir reljefe numatyti suprojektuoti amfiteatrą edukaciniams miško pažinimo tematikos renginiams; • Įrengti funkcinės zonas lankytojams užsiimti įvairiomis veiklomis, kur galima paiškylauti, pailsėti, sportuoti, žaisti, dalyvauti interaktyviose miško bei jo faunos bei floros pažinimo veiklose; • Teritorijoje suformuotas funkcinų veiklų zonas apjungti pasivaikščiojimo maršrutais: pažintiniu taku ant žemės per teritorijos funkcinės zonas ir 265 m ilgio pažintiniu taku, pakylančiu į 5 m aukštį nuo žemės paviršiaus (tako nuolydis nedidesnis 5 proc.), vedančiu aplink teritoriją ir įsiliejančiu į gamtą; • Į pažintinį taką integruotas lankytojų centro paviljonas su stogo terasa, įsiliejančia į teritorijos reljefą, kuriame gali būti numatytos patalpos, informaciniam turistų aptarnavimo centrui įrengti ir pan. • Numatytas miško pažinimo regyklos statinys (iki 23 m aukščio) pritaikytas gyvosios gamtos stebėjimui; • Įrengti funkcinės zonas lankytojams užsiimti įvairiomis veiklomis, kur galima paiškylauti, pailsėti, sportuoti, žaisti, dalyvauti interaktyviose miško bei jo faunos bei floros pažinimo veiklose; • Šalia projektuojamos pažinimo regyklos statinio formuojama iškylų zona, kurioje numatytos įrengti laužavietės ir sėdimos vietos poilsiauti; • Numatyta atnaujinti esantį grybo formos statinį – įkuriant informacinį centrą, kuriame būtų teikiama informacija apie naują kompleksą, veiklas, Antaniškių miško teritorijos istoriją.
9.	Reikalavimai statinių projektiniams sprendiniams:
	• Pertvarkyti Radviliškio miesto Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešąją erdvę ir pritaikyti ją miško lankymui, sukurti estetiškas, funkcionaliai saugias ir patrauklias viešąsias erdves, prieinamas visų amžių grupėms ir pritaikyti intensyvesniam naudojimui įrengiant būtiną infrastruktūrą, atitinkančią universalų dizaino principus. • Numatyti vaikų žaidimų ir poilsio aikšteles, sporto aikšteles (pagal poreikį ir galimybes). • Numatyti vietą turistinės iškylų zonai, kurioje numatytos įrengti laužavietės ir sėdimos vietos pailsėti. • Įvertinti esamus takus, suplanuoti jungtis su jais, skirtais poilsinei, turistinei pažintinio miško lankymo funkcijai. • Numatyti teritorijos papildymą susisiekimo komunikacijomis (takais, privažiavimais, automobilių stovėjimo vietomis), kitais inžineriniais ir laikiniais statiniais (WC, informaciniais stendais, ženklais, vaikų žaidimų elementais ir kita aktyviam poilsiui būdinga įranga).

- Numatyti normatyvinį apšvietimą (jeigu yra bendruomenės pageidavimas), naudojant „parkinio tipo“ šviestuvus (siūlymas – nuo saulės energijos), vaizdo stebėjimo kameras ir kitą poilsiavietėms būdingą infrastruktūrą.
- Sprendinius susieti su esama Antaniškių miško takų sistema (tvarkymo darbus atlieka VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninis padalinys).
- Dizainą, stilistiką, medžiagiškumą derinti prie bendros poilsiavietės ar stovyklavietės koncepcijos. Parengti savo siūlomų elementų vizualizaciją, nurodyti pilnas technines specifikacijas ir eksploatavimo būdą. Numatyti, kad visa poilsio įranga turi būti pagaminta ir/ ar pastatyta iš derančių tarpusavyje ilgaamžių medžiagų. Sprendiniams reikalingą įrangą (kaip parodomąją) galima parinkti iš gamintojų katalogų, trūkstamus elementus suprojektuoti individualiai, pateikti pilnas technines specifikacijas ir eksploatavimo būdą, taisykles.
- Nauji želdiniai projektuojami siekiant sukurti jaukias erdves, atskirti skirtingas zonas.
- Projektų sprendinius skirstyti į atskirus statybos darbų etapus, kad atskirų statinių ar jų grupių statyba galėtų būti užbaigiama atskirai (Atskirų statybos darbų eiliškumas ir apimtis derinama su Užsakovu projektavimo metu).

Projekto sprendiniai ir rodikliai turi atitikti Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“, patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymu 1V-188 „Dėl regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (aktualią redakciją) finansavimo gairių III skyriaus 3 punkte nurodytos finansuojamos veiklos 2.4 nuostatas ir rodiklius, būti vientisi ir tinkami finansuoti pagal finansavimo gaires.

Finansuojamos veiklos: viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos gamtos ir kultūros objektų lankymui, modernizavimas ar sukūrimas (taip pat pritaikymas neįgaliųjų poreikiams).

Viešąją turizmo infrastruktūrą laikomi nuosavybės teise valstybei ar savivaldybėms priklausantys stacionarūs ar laikini statiniai ir įrenginiai, kiti objektai (turizmo trasos, pėsčiųjų (dviračių) takai, poilsio, apžvalgos ir stovėjimo aikštelės, stovyklavietės (išskyrus tas, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos) ir jų įrenginiai, paplūdimių įrenginiai, informacijos, higienos ir atliekų surinkimo, kiti lankytojų aptarnavimo objektai), skirti gamtos ir kultūros objektams lankyti.

Gamtos ir kultūros objektų pritaikymu neįgaliųjų poreikiams laikomos investicijos į gamtos ir kultūros objektų prieinamumo neįgaliesiems didinimą, laikantis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimų. Įgyvendinant projektą pagal šiame papunktyje nurodytą veiklą, projekto veiklos turi apimti (bet nebūtinai tuo apsiriboti) statybos ir (ar) želdynų tvarkymo darbus.

Taip pat projekto sprendiniai turi atitikti finansavimo gairių III skyriaus 4, 6 ir 8 punktuose nustatytus reikalavimus dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, išipareigoja laikytis Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ 2 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ nustatytų reikalavimų.

Siekiant išlaikyti konkurso būdu nominuotos pirminės architektūrinės idėjos autentiškumą, rengiant projektinių pasiūlymų architektūrinius sprendinius įgyvendinančius šią idėją, ar ją tobulinant, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, techninio darbo projekto rengėjas privalo gauti architektūrinės idėjos (kūrinio) autorių sutikimą.“

10	Projektuotojas Renkamas viešųjų pirkimų atviro konkurso būdu.
11.	Žemės sklypo ir projektuojamo statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai – Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita – Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos – Žemės sklypo plotas: 0,9151 ha; – Žemės sklypo Kad. Nr.: 7157/0012:7; – Unikalus daikto Nr. 4400-2307-2960 – Statinių pavadinimas – <i>Parenkami projekto rengėjo, atsižvelgiant į konkrečioje teritorijoje projektuojamus statinius.</i> – Statinių kategorija – nustatoma projektavimo metu (ypatingi, neypatingi ir nesudėtingieji statiniai).
II.	PASLAUGŲ APIMTIS
	Projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – projektinių pasiūlymų, statybos techninio darbo projekto rengimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (jeigu reikalinga), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (jeigu reikalinga) parengimas, prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūrinių reikalavimų ir kitų suinteresuotų institucijų, kurių vykdomai veiklai gali turėti įtakos projektuojamo statinio sprendiniai, reikalavimų (projektavimo ar prisijungimo sąlygų) gavimas, jų patikslinimų ar pakeitimų gavimas, geologinių ir geotechninių, hidrogeologinių ir statybinių tyrimų, topografinių nuotraukų ir kitų reikalingų geodezinių, kartografinių darbų atlikimas (jeigu reikalinga) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas.
III.	PASLAUGŲ TRUKMĖ
	Paslaugų trukmė (<i>skaičiuojant su projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminu</i>) – 30 (trisdešimt) mėnesių, nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų (<i>neįskaičiuojant projekto vykdymo priežiūros paslaugų termino</i>) teikimo tarpiniai terminai (gairės arba etapai): 1. (T) Tyrinėjimų ir paruošiamųjų darbų paslaugos – 20 (dvidešimt) d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 2. (PP) Projektiniai pasiūlymai – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 3. (SL) Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 4. (TDP) Techninio darbo projekto parengimas (Statytojo tvirtinimas) – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 5. (PVP) Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų vykdymo pradžios iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos. Bet kuriuo atveju bendras Paslaugų (<i>neįskaičiuojant PVP paslaugų termino</i>) pratęsimo terminas visu sutarties vykdymo laikotarpiu negali viršyti sutartyje nurodyto maksimalaus galimo pratęsimo termino.
IV.	PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR NURODYMAI
	a) T - Tyrinėjimų ir paruošiamųjų darbų paslaugos
	Apimtis: - Projektuotojas šiuo Paslaugų teikimo etapu atlieka visus paruošiamuosius darbus, būtinus PP rengimui; - Projektuotojas atlieka visus veiksmus, kad būtų gauti (arba atnaujinti jau esami) teisės aktuose numatyti dokumentai, reikalingi projektavimo darbų pradžiai (pateikiami prašymai dėl prisijungimo sąlygų, projektinių pasiūlymų užduoties pateikimo ir kt. (toliau –

	Prisijungimo sąlygos), kurie privalo būti gauti. Projektuotojas Projekto valdytoji pateikia prašymus, paraiškas, suformuotas užduotis, kitus inicijavimo dokumentus ir juos pagrindžiančius skaičiavimus; - Projektuotojas užsako topografinį planą, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimus arba kitus būtinus tyrimus, kurie bus reikalingi projektavimo eigoje, esant pakankamam pagrindui užsakyti šiuos tyrimus; - Atlieka kitus reikalingus paruošiamuosius darbus, būtinus tinkamam visų Projektinių pasiūlymų darbų įgyvendinimui.
	b) PP – Projektiniai pasiūlymai
	Apimtis: - Atliekami kiti reikalingi paruošiamieji darbai, būtini tinkamam visų Techninio darbo projekto parengimo paslaugų įgyvendinimui; - Atliekamos visos PP viešinimo procedūros pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Suorganizuojamas ir vedamas viešas susirinkimas. Projektuotojas taip pat parengia iki viešo susirinkimo ir jo metu pateiktų pasiūlymų vertinimą su paaiškinimais (kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus ir pan.). PP vertinimas privalo būti suderintas su Projekto užsakovu; - Projektuotojo parengtas vertinimas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodyti dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui, siekiant gauti pritarimą parengtiems PP. Gavus pritarimą PP, teikiamas prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams gauti. Reikalavimai: PP bei juose pateikiama informacija privalo būti tiksli, išsami ir detali, kiek to reikalauja taikytini įstatymai bei kiti teisės aktai, bei kiek to reikia, kad juos būtų galima tinkamai suprasti ir įgyvendinti.
	c) SL – Statybą leidžiančio dokumento gavimas
	Apimtis: - Projektuotojas teikia PP naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimui; - Projektuotojas turi gauti visus būtinus ir teisėtus leidimus, išvadas, suderinimus ir (ar) sutikimus, reikalingus SLD gavimui ir statinio statybos darbų vykdymui.
	d) TP – Techninio darbo projekto parengimas (statytojo tvirtinimas)
	Apimtis: - Parengiamas Sutartyje, Techninėje užduotyje, Statybos techniniuose reglamentuose (STR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytos apimties techninis darbo projektas (toliau – TDP). TDP suderinamas su kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis TDP yra privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus. TDP privalu (raštu) suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju; - Projektuotojui gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo pritarimus, TDP pateikiamas (ir Užsakovo parinktam TDP bendrosios ir dalinės ekspertizės rangovui(-ams)). Projektuotojas įsipareigoja be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti TDP pagal atliktos TDP bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas. Patikslinus TDP pagal bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas – TDP pateikiamas Užsakovo ir Projekto valdytojo tvirtinimui; - Parengiami ir pateikiami visi kiti TDP tvirtinimui reikalingi dokumentai Užsakovo pasirašymui; - Projekto tvirtinimas (statytojo pritarimas parengtam projektui) yra TDP etapo užbaigimo faktas.

	Reikalavimai: - Projekto sudedamųjų dalių sprendiniuose turi būti nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai; - Numatytus statybos produktus, medžiagas, įrenginius, gaminius ir kt. turi tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai; - Projekto sprendiniai, pateikti medžiagų techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems; - Projekto dalys turi būti parengtos atsižvelgiant į STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede nurodytus TDP sudedamosioms dalims keliamus reikalavimus. Projekto sudėtyje turi būti parengtos statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, kraštovaizdžio architektūros (kaip sklypo plano dalies priedas) projekto dalys.- Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Projekto užsakovu gavus technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius architektūros reikalavimus. - Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų), kad viešo statybos darbų pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą; - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Projekto užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą; - Projektuotojas rengdamas TDP privalo numatyti priemones ir tinklus, reikalingus projektuojamo objekto teritorijos (ir esant poreikiui – statinio), stebėjimui ir apsaugai (stebėjimo perimetro poreikis ir apimtis tikslinami projektavimo eigoje); - Esant poreikiui, Projektuotojas turi atlikti gaisro apkrovų skaičiavimus, gaisro vertinimą (modeliavimą). - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir parengti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką) bei statybos techninės priežiūros darbų apimtį valandomis; - Projektuotojas taip pat atlieka visus kitus darbus, susijusius su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinančių institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir notarinio įforminimo organizavimas (notaro paslaugos)) klausimais ir pastabomis, kompensacijų apskaičiavimu (išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų atlikimu (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius teisės aktus ar pagal galiojančius teisės aktus Statytojas (Užsakovas) juos pavedė atlikti Projektuotojui); - Projektuotojas parengia atskirus žiniaraščius su atskiromis sąmatomis, jei bus projektuojami inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar kitos statinį aptarnaujančios infrastruktūros už sklypo ribų. Esant poreikiui, Projektuotojas pasirašo trišalę inžinerinių tinklų projektavimo sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir apmoka už prisijungimo sąlygų išdavimą. e) PVP – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Iki statinių statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: - Kalendorinį PVP paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą; - PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); - Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą
--	--

	PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitarę kitaip), o esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir dažniau; - Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; - Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo TDP sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama TDP projektinių sprendinių pakeitimų lentelė; - Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinių ir jų inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinių Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; - Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti TDP klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; - Esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai.
V.	BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
	- Projektuotojas yra atsakingas už Paslaugų, atitinkančių taikytinų teisės aktų reikalavimus, parengimą, jų teikimą derinančioms institucijoms, vertinantiems subjektams ir sąlygas ir reikalavimus išduodančioms institucijoms, tikslu gauti pritarimą parengtiems darbams; - Projektuotojas įsipareigoja teikti, pataisyti ir suderinti sprendinius pagal iš institucijų ir Projekto valdytojo gautus pasiūlymus, pastabas ir sąlygas, o, esant poreikiui, sprendinius teikti derinti pakartotinai, kol parengtiems sprendiniams bus pritarta; - Projektuotojas įsipareigoja teikti konsultacijas (žodžiu ir raštu) nedelsiant, bet per ne ilgesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą nuo prašymo dėl atsakymų dėl TDP sprendinių pateikimo, Projekto valdytoji vykdamas Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešojo pirkimo būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su TDP sprendiniais); - Projektuotojas privalo atsižvelgti į Konkurso techninėje užduotyje nurodytus projektuojamo Pastato patalpų plotų ir skaičiaus poreikius, kitus joje nurodytus poreikius ir uždavinius; - Statytojui (Užsakovui) paprašius, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 2 (dvejų) metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos laikotarpį; - Užsakovas turi teisę Paslaugų teikimo metu, po jų atlikimo bei su atlikimu susijusios dokumentacijos priėmimo (patvirtinimo) ir (ar) apmokėjimo pareikšti pretenzijas Projektuotojui dėl jau priimtų Paslaugų trūkumų, o Projektuotojas privalo ištaisyti nurodytus trūkumus be papildomo apmokėjimo;

	- Projektuojami sprendiniai turi atitikti taikytinų statybos techninių reglamentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Lietuvos standartų ir kitų TDP rengimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sąjungoje; - Rengiant TDP projektinius sprendinius numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimtys: 1. 2 (du) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg. formatu). 2. Visą projekto, taip pat ir sąmatų, kompiuterinį variantą – 2 komplektus skaitmeninėje laikmenoje.
--	--

Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 57171-2025

Užsakovas: UAB „APLAN“

Objektas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimų stadija: Projektiniai tyrimai

Geotechninė kategorija: Antra

Ataskaitos išleidimo data: 2026 m. sausio mėn.

Rangovas: UAB „Geoconsulting“

Direktorius/Tyrimų vadovas

Inžinierė geologė



 **T. Skara**

A. Bi

KLAIPĖDA, 2026

TURINYS

Tyrimų ataskaitos santrauka.....	3
---	----------

Aiškinamasis raštas

1. Įvadas.....	3
2. Darbų metodika.....	4
3. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą.....	6
4. Geologinė sandara.....	6
5. Hidrogeologinės sąlygos.....	7
6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	7
7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės.....	9
8. Geologiniai procesai ir reiškiniai.....	9
9. Išvados ir rekomendacijos.....	10
10. Literatūros sąrašas.....	11

Tekstiniai priedai

1. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1404841.....	13
2. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis.....	14
3. Įgaliojimai inžinerinių geologinių tyrimų užsakymui.....	16
4. Tyrimų taškų koordinacių ir altitudžių žiniaraštis.....	19
5. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra.....	20
6. Laboratorinių tyrimų rezultatai.....	23
7. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai.....	30

Grafiniai priedai

1. Tyrimų ploto schema vietovėje.....	1 lapas
2. Planas su tyrimų vietomis	1 lapas
3. Tyrimo gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis.....	5 lapai
4. Inžineriniai geologiniai pjūviai.....	3 lapai

Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio Vytauto Landsbergio Žemkalnio g. 26, Radviliškio mieste, inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 6-ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 20,0 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIInm₃), fluvioglacialinės nuogulos (fIIInm₃) ir glacialinės nuogulos (gIIInm₃). Tyrimų metu grūntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,6 – 4,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus.

Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirta 20 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Sluoksnių pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

IGS Nr.	Grunto tipas	Stratigrafinis indeksas	Grunto pavadinimas	$\bar{q}_c$, MPa	γ , kN/m ³	ϕ , °	E_0 , MPa
1	Mg	t IV	Mg	2.4	Netinkamas pamatams		
2	Sa	f III nm ₃	grsiSa	8.6	-	35-37	35
3			grsiSa	13.7	-	37-40	49
4			grsiSa	21.4	-	40-42	68
5		lg III nm ₃	SaFP	3.3	-	32-35	9
6			SaFP	8.6	-	35-37	35
7			SaFP	11.2	-	37-40	42
8			siSa	8.1	-	32-34	34
9			siSa	12.7	-	34-37	47
10			Cl	saCIL	0.8	20.0	-
11	saCIL			1.7	20.5	-	11
12	saCIL			3.3	20.8	-	22
13	SiL		saCIL	6.0	21.0	-	41
14		saSiL	11.9	21.0	-	58	
15		SiL	2.0	20.4	-	10	
16		SiL	3.5	20.6	-	17	
17		SiL	7.5	20.8	-	35	
18	Cl	g III nm ₃	ClM	1.9	20.4	-	12
19			saCIL	1.6	21.5	-	16
20			saCIL	10.8	22.7	-	78

Aiškinamasis raštas

1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio Vytauto Landsbergio Žemkalnio g. 26, Radviliškio mieste, inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją apie geologinę sklypo, kuriame yra projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai ir kuris bus pritaikomas lankymui, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB „Aplan“

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6184694	473692
2	6184671	473735
3	6184593	473747
4	6184579	473655

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: **1404841**. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti š. m sausio mėn. 5 dieną. Darbų vykdytojai:

- Inž. geologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
- Grėžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
- Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
- Inž. geologė A. Bičkauskienė – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.

Tyrimų metu 6 - ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimta 20 grunto mėginių ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1).

Lauko darbų metu išskirti gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2] standartu, o klasifikuoti remiantis LST EN ISO 14688-2:2018 [3] standartu ir Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ ir jos pakeitimo [7], [8] .

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT zondas į gruntą spaudžiamas „atskiro“ („stand alone“) tipo penetrometru (spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u_2 tipas, tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „subtraction“ tipo zondo S10CFIIP.S241361 (kūgio pagrindo plotas 10 cm^2 , kūgio kampas 60° , kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm^2 , maksimali apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20bar, leistina visų daviklių perkrova 150%), kurio metrologinė patikra pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai išgręžti sraigtiniu būdu gręžimo staklėmis VTX 800 (skersmuo 90mm) su intervaliu uždaro tipo gruntotraukio panaudojimu. Gręžimas vykdytas 1 – 2m ilgio reisiais. Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš

šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“ laboratorija. Bandymų rezultatų suvestinė lentelė ir bandymų protokolai pateikti 6 tekstiniam priede. Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliai gruntų klasifikavimui į klases:

- *granulimetrinė sudėtis* (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams neatliekama;
- *gamtinis tankis* (smulkūs gruntai), *kietųjų dalelių tankis* (smulkūs ir rupūs gruntai)
- *gamtinis, takumo* (smulkūs ir rupūs gruntai) *ir plastingumo drėgnis* (smulkūs gruntai).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis norminiais dokumentais [1-5] bei rekomendacijomis [6]. Naudota programinė įranga GME CPTask v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Excel), Autocad2011LT. Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo metodika.

Lauko darbų metu išskirti gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo skaičiavimo schemą išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jų išskyrimas, be geologinių požymių visumos, dar pagrįstas sudėties, fizinės būklės ir savybių vienodumu. Sudėties vienodumas nustatomas pirminių gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo. Pagal kūginio stiprio vertę gruntai skirstomi į skirtingos fizinės būklės sluoksnius (smėliai pagal tankumą, dulkis ir molis pagal stiprumą) [6], sluoksnių ribos (kraigas ir padas) tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose tyrimų taškuose atliktų bandymų duomenis Cpet-it programa, gautame duomenų masyve apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

$$\gamma = \rho \cdot g \text{ [kN/m}^3\text{];}$$

$$g = \text{laisvojo kritimo pagreitis [m/s}^2\text{]}$$

2. Efektyviosios vidinės trinties kampas φ' nustatomas žvyro ir smėlio gruntams pagal Eurokode 7 nurodytą metodiką (D priedas, lentelė D1) [5].

3. Deformacijų modulis E_o skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui

$$E_o = q_c;$$

Labai puriam smėliui ir žvyru

$$E_o = 1,5 q_c;$$

Puriam smėliui ir žvyru

$$E_o = 3,0 q_c;$$

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui

$$E_o = 7,8 \cdot q_c^{0,71};$$

Moreniniam smulkiesiems gruntams (smėlingam molingam dulkiui arba smėlingam dulingam moliui):

$$\text{kai } q_c < 2,5 \text{ MPa,}$$

$$E_o = 10,0 q_c;$$

$$\text{kai } q_c > 2,5 \text{ MPa,}$$

$$E_o = 12,0 \cdot q_c^{0,8}$$

Nemoreniniam dulingam moliui, smėlingam dulingam moliui

$$E_o = 7,0 q_c$$

Moreniniam molingam arba dulingam smėliui (plastingam gruntui)

ir nemoreniniam dulkiui

$$E_o = 5,0 q_c$$

Moliui be priemaišų (CI)

$$E_0 = 8,2 q_{c-3,1};$$

Pastaba: formulėse naudojama minimali kūginio stiprio vertė q_{cmin} .

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra Radviliškio mieste, Vytauto Landsbergio – Žemkalnio g. 26. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Rytų Žemaičių plynaukštės rajono Radviliškio zandrinės lygumos mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 125,1 – 127,8 m.

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Teritorijoje reljefas yra pakeistas, viršuje plyti dirbtinis gruntas. Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų >100m.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m

4. GEOLOGINĖ SANDARA

Sklypo geologinę sandarą iki 20,0 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIInm₃), fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIInm₃) ir glacialinės nuogulos (gIIIInm₃).

Technoegeninius darinius (tIV) sudaro: *Dirbtinis gruntas (Mg)*: supiltas/perkastas gruntas: smėlingas dulkingas molis, žvyringas dulkingas smėlis, dirvožemis, dumblas, tamsiai rudas, tamsiai pilkas. Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis – 0,5 – 3,4 m.

Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIInm₃) sudaro:

Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, rudas, rusvai pilkas, pilkas su rudu, vietomis su retu žvirgždu, drėgnas;

Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas;

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, rusvai pilkas, rudas, pilkas, vietomis su smėlio lėšiais;

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL), pilkai rudas, prisotintas vandeniu;

Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu;

Vidutinio plastiškumo molis (CIL), pilkai rudas.

Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose, įvairiame gylyje. Jo padas vietomis nepasiektas. Iširtas storis siekia 1,0 – 8,0 m.

Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIInm₃) sudaro *Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa)*, pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas. Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose, išskyrus Nr. 2. Jo storis - 0,3 – 1,8 m.

Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos glacialinės nuogulos (gIIIInm₃) sudaro *Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL)*, pilkai rudas, rudas, tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo ir žvyringo smėlio lėšiais. Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose, išskyrus Nr. 4 ir Nr. 6. Jo storis – 0,2 – 8,2 m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad įžemio gruntą sudaro limnoglacialinės nuosėdos, fliuvioglacialinės ir glacialinės nuogulos. Išskirti 9 litologinio grunto tipai. Ikikvarterinių uolienu nėra. Sąlygiškai silpni sluoksniai – dirbtinio grunto, puraus blogai išrūšiuoto mažai dulkingo – molingo smėlio ir silpno smėlingo mažo plastiškumo molio sluoksniai aptinkami visame tiriamajame plote, iki 0,9 – 3,4 m gylio. Pjūvyje paplitę subhorizontalūs, vientisi ir nevientisi sluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,6 – 4,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (122,9 – 125,2 m abs. a.). Požeminis vanduo susikaupęs dulkingo ir žvyringo dulkingo smėlio sluoksniuose. Priklausomai nuo sezoniškumo galima gruntinio vandens lygio kaita iki 0,5 – 1,0 m, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis žemėja, o drėgnuoju – kyla. Nustatytas dulkingo ir blogai išrūšiuoto mažai dulkingo – molingo smėlio filtracijos koeficientas k atitinkamai yra lygus – 0,7 – 3,6 m/d. Tikėtina, kad gruntinis vanduo drenuojasi link maždaug už 90 - 150 m į pietus ir rytus esančio melioracinio griovio. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nerasta.

Statybos metu iškasoje ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių, pasiekus gruntinį vandenį – ir gruntinis vanduo, vyks vandeningų gruntų šlaitų slinkimas.

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, išskirta 20 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr.	Sluoksnių geologinis aprašymas (pagal [2])
IGS 1	Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: smėlingas dulkingas molis, žvyringas dulkingas smėlis, dirvožemis, dumblas, tamsiai rudas, tamsiai pilkas. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis – 0,5 – 3,4 m.
IGS 2	Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 4. Jo storis – 1,3 m.
IGS 3	Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 3, 4, 5, 6, įvairiame gylyje. Jo storis – 0,3 – 1,5 m.
IGS 4	Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis – 0,3 m.
IGS 5	Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, pilkas su rudu, drėgnas, purus. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose, išskyrus Nr. 3 ir Nr. 6. Šio sluoksnių storis siekia 0,3 – 0,5 m.
IGS 6	Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, rudas, rusvai pilkas, vietomis su retu žvirgždu, drėgnas, vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 3, 5, 6. Jo storis siekia 0,2 – 0,4 m.
IGS 7	Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, su retu žvirgždu, drėgnas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 3. Jo storis - 0,6 m.
IGS 8	Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo. Šis sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2, 4, 6, įvairiame gylyje. Jo storis – 0,3 – 1,2 m.
IGS 9	Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose, įvairiame gylyje. Jo storis - 0,3 – 2,6 m.
IGS 10	Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, silpnas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 4, 5. Jo storis – 0,3 m.
IGS 11	Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, rusvai pilkas, pilkas, vietomis su smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 2, 5, 6. Jo storis – 0,3 – 1,2 m.
IGS 12	Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 4. Jo storis – 0,6 – 0,7 m.
IGS 13	Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas,

	labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 5. Jo storis – 0,5 – 0,7 m.
IGS 14	Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL), pilkai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis – 1,6 m.
IGS 15	Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 3. Sluoksnio storis – 0,3 – 1,5 m.
IGS 16	Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir Nr. 2. Jo storis – 0,2 – 1,3 m.
IGS 17	Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1, Nr. 3. Jo storis – 0,3 – 1,1 m.
IGS 18	Vidutinio plastiškumo molis (CIL), pilkai rudas, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir Nr. 2. Jo storis – 0,6 m.
IGS 19	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo ir žvyringo smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 3, 5.
IGS 20	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir Nr. 2. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis – 4,1 – 8,2 m.

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje. Pavadinimai pateikti ir pagal LST 1331:2022 [9].

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

IGS Nr.	Grunto tipas	Stratigrafinis indeksas	Grunto pavadinimas/ Jautrumas šalčiui	$\bar{Q}_c$, MPa	n	S	Q_{cmir} , MPa	γ , kN/m ³	ρ , Mg/m ³	ρ_{sr} , Mg/m ³	w, %	k, m/d	w _L , %	w _p , %	I _p , %	I _L vnt.d.	ϕ , °	E ₀ , MPa
1	Mg	t IV	Mg	2.4	716	2.32	2.3	Netinkamas pamatų pagrindui										
2	Sa	f III nm ₃	grsSa, SD ₀ , F ₃	8.6	169	2.36	8.3	-	-	2.66*	16.4*	-	-	-	-	-	35-37	35
3			grsSa, SD ₀ , F ₃	13.7	466	3.81	13.4	-	-	2.66*	12.2*	-	-	-	-	-	37-40	49
4			grsSa, SD ₀ , F ₃	21.4	31	1.18	21.0	-	-	2.66*	9.1*	-	-	-	-	-	40-42	68
5			SaFP, SD, F ₂	3.3	174	1.45	3.1	-	-	2.65*	12.9*	3.6*	-	-	-	-	32-35	9
6			SaFP, SD, F ₂	8.6	93	1.58	8.3	-	-	2.65*	9.9*	-	-	-	-	-	35-37	35
7			SaFP, SD, F ₂	11.2	61	1.72	10.8	-	-	2.65*	10.1*	-	-	-	-	-	37-40	42
8			siSa, SD ₀ , F ₃	8.1	407	1.44	8.0	-	-	2.66*	16.8*	0.7*	-	-	-	-	32-34	34
9			siSa, SD ₀ , F ₃	12.7	831	2.60	12.5	-	-	2.66*	17.3*	-	-	-	-	-	34-37	47
10	Cl	lg III nm ₃	saDL, ML, F ₃	0.8	37	0.10	0.8	20.0	2.04*	2.68*	15.6*	-	21.7*	14.5*	7.2*	0.15*	-	5
11			saDL, ML, F ₃	1.7	148	0.68	1.6	20.5	2.09*	2.68*	14.8*	-	20.7*	13.4*	7.3*	0.19*	-	11
12			saDL, ML, F ₃	3.3	187	0.70	3.2	20.8	2.12*	2.69*	17.9*	-	25.6*	15.4*	10.2*	0.25*	-	22
13			saDL, ML, F ₃	6.0	224	1.92	5.8	21.0	2.14*	2.68*	12.1*	-	18.3*	11.2*	7.1*	0.13*	-	41
14	SiL		saSiL, DL, F ₃	11.9	162	2.86	11.5	21.0	2.14*	2.67*	21.9*	-	22.1*	20.2*	1.9*	0.91*	-	58
15			SiL, DL, F ₃	2.0	217	0.51	1.9	20.4	2.08*	2.67*	21.7*	-	22.6*	19.1*	3.5*	0.74*	-	10
16			SiL, DL, F ₃	3.5	257	1.19	3.4	20.6	2.10*	2.67*	21.4*	-	22.4*	19.2*	3.2*	0.69*	-	17
17			SiL, DL, F ₃	7.5	183	4.95	6.9	20.8	2.12*	2.67*	21.0*	-	21.7*	18.3*	3.4*	0.79*	-	35
18	Cl	g III nm ₃	CIM, MV, F ₃	1.9	100	0.32	1.9	20.4	2.08*	2.72*	22.9*	-	39.4*	20.9*	18.5*	0.11*	-	12
19			saDL, ML, F ₃	1.6	273	0.67	1.6	21.5	2.19*	2.69*	13.4*	-	24.9*	10.4*	14.5*	0.21*	-	16
20			saDL, ML, F ₃	10.8	971	7.01	10.4	22.7	2.31**	2.69**	12.4**	-	24.8**	11.4**	13.5**	0.1**	-	78

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

** - pateiktas laboratorinių tyrimų rezultatų aritmetinis vidurkis

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų sklypas yra Radviliškio mieste, Vytauto Landsbergio – Žemkalnio g. 26. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Rytų Žemaičių plynaukštės rajono Radviliškio zandrinės lygumos mikrorajonui.
2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 125,1 – 127,8 m.
3. Sklypo geologinę sandarą iki 20,0 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIInm₃), fiuvioglacialinės nuogulos (fIIIInm₃) ir glacialinės nuogulos (gIIIInm₃).
4. Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta.
5. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,6 – 4,8 m m gylyje nuo žemės paviršiaus (122,9 – 125,2 m abs. a.).
6. Nustatytas dulkingo ir blogai išrūšiuoto mažai dulkingo – molingo smėlio filtracijos koeficientas k atitinkamai yra lygus – 0,7 – 3,6 m/d.
7. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirta 20 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (4 grafinis priedas).
8. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (4 lentelė).
9. Tyrimų sklype išskirtus sluoksnius IGS 1, IGS 5, IGS 10 sudaro labai silpni ir silpni gruntai, kurie teritorijoje aptinkami iki 0,9 – 3,4 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus.
10. Dulkingi gruntai (IGS 8 – IGS 9, IGS 14 – IGS 17) gali pasižymėti tiksotropinėmis savybėmis, t. y. jie gali būti jautrūs dinaminėms apkrovoms ir prie atitinkamų sąlygų gali prarasti nustatytas fizikines mechanines savybes (vibruojant - praskysti).
11. Vertinant inžinerinių geologinių sąlygų palankumą sumanytų statinių statybai ir naudojimui, reiktų įvertinti silpnų gruntų paplitimą.
12. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė

A. B

10. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
3. LST EN ISO 14688-2: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
4. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.
5. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
6. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. TAR, 2015-11-16, Nr. 18162.
7. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“
8. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1-216 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“
9. LST 1331:2022. Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

TEKSTINIAI PRIEDAI

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:57

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1404841

Vilnius

UAB „Geoconsulting“

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141884781,
adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Žolynų g. 29-1)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
ekogeologinį kartografavimą,
geologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Gj

G

(vardas ir pavardė)

UAB „Aplan“, [monės kodas: 302638855, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)]

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-11-04 11/04-2
Dokumento data | Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio – Žemkalnio g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo lankymui projektas

Tyrimų objekto adresas: Vytauto Landsbergio – Žemkalnio g. 26, Radviliškio m.

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):

UAB „Aplan“ (jm. kodas 302638855), Ulonų g. 2, Vilnius, +370 60979272, info@aplan.lt

Projektuotojo duomenys

UAB „Aplan“ (jm. kodas 302638855), Ulonų g. 2, Vilnius, +370 60979272, info@aplan.lt

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita.

Statinio paskirtis: 4.5. kitos paskirties inžineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): Nėra.

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): -

Statomų statinių užstatymo plotas: ~4000 m², aukštis 23 m.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: bus nustatomos projektavimo metu.

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6184694	473692
2	6184671	473733
3	6184593	473747
4	6184579	473655

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Išgręžti 6 gręžinius (Gr.1 – Gr.6). Gr.4, Gr.5, Gr.6 gręžinių ilgis 6,0 m, Gr.1 – 15,0 m, Gr.2 – 20 m, Gr.3 – 10,0m.
2. Atlikti 6 statinio zondavimo bandymus.

3. Turi būti pateiktas nagrinėjamo sklypo gruntų klasifikavimas pagal jautrumą šalėiui. Tai pateikti pagal LST 1331:2015, 5 lentelės nurodymus.
4. Gruntų fizinės mechaninės savybės (grunto tūrio masė p , vidinės trinties kampas φ (rūpiams gruntams), deformacijų modulis E , savitasis sunkis);
5. Teritorijos hidrogeologinių sąlygų įvertinimas (sutiktas gruntinio vandens lygis, prognozuojamas maksimalus vandens pakilimo lygis)
6. Turi būti pateiktas vieno gręžinio gruntų filtracijos koeficientas (kiekvienam aptiktam rūpau grunto litologiniui sluoksniui). Tai atlikti Gr.2.
7. Pateikti išvadas ir rekomendacijas
8. Tyrimo vietos gali kisti, priklausomai nuo galimybės privažiuoti prie tyrimo vietų ir esančių požeminių komunikacijų.
9. Tyrinėjimo medžiagą registruoti Lietuvos geologijos tarnyboje prie LR Aplinkos ministerijos ir Užsakovui pateikti geologinės ataskaitos registravimo geologijos fonde pažymą.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. ST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažinimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017).
3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
4. LGT prie AM įsakymas "Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo" (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).
5. LGT prie AM įsakymas "Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo" (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-18162).
6. LST EN 1997-2 "Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai".

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

Duomenų nerasta.

Užsakovas UAB „Aplan“ Violeta Konkovskienė (pagal įgaliojimą)
vardas, pavardė, parašas, data

2025 11 04

Projekto vadovas UAB „Aplan“ Martynas Mačiulis.....
vardas, pavardė, parašas, data

.....2025 11 04

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) UAB „Geoconsulting“ Tereza Stasiukaitė.....
vardas, pavardė, parašas, data

.....2025 11 04

Tyrimų taškų koordinatų ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir jo numeris	Koordinatės (LKS'94)		Altitudė, m
	X	Y	Z
1	6184630	473735	125,5
2	6184612	473727	125,2
3	6184595	473711	127,8
4	6184600	473674	125,1
5	6184653	473684	125,1
6	6184662	473713	127,2

Koordinatų sistema – valstybinė (LKS'94)

Aukščių sistema - LAS'07.

calibration certificate

500 / 1-193040-005 / 1

World's first manufacturer
of CPT equipment

Item	Data acquisition system	Client	UAB Geoconsulting
Model	GME-500 IP65		Zolynu g. 29-1
Serial no.	1-193040-005		92325 Klaipėda
Calibration date	14/Feb/20		Lithuania
Print date	14/Feb/20		

Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)
1	0,000	00000	00000	0,0000	5	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
2	0,000	00000	00000	0,0000	6	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
3	0,000	00000	00000	0,0000	7	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	29999	-00001	-0,0033
4	0,000	00000	00000	0,0000	8	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000

Digital channel	Function	Verified	Input (pulses)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Ancillary output	Verified
P	Depth counter (pulses)	☒	1000	1000	0000	0,00	Alarm	☒
I	Cycle counter	☒						
S	System time (sec)	☒						
H	System time (1/100 sec)	☒						

Calibration instrument(s)
Calibrator Fluke 715

Certificate number(s)
190904-14946

Date(s)
05/Apr/19

Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 1-193040-005 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing – Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test), Application Class 1.

The calibrations are traceable to national and international standards.

Date 14/Feb/20
Calibrated by R. Čičeris

Date 14/Feb/20
Approved by T. V.

Signature

Signature

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
All business transacted is subject to Metaalunie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

calibration certificate

AS10CFIIP.S241361 / 002

Geomil
equipmentWorld's first manufacturer
of CPT equipment

Cone number AS10CFIIP.S241361 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Liepu g. 54 K3
Calibration date 05-Nov-2025 92106 Klaipėda
Lithuania

Channel 1			Channel 2			Channel 3		
Cone resistance (q_c)			Local sleeve friction (f_s)			Pore pressure (u)		
$q_c = Q_c / A_c$			$f_s = F_s / A_s$					
Range	0 ... 100 kN		Range	0 ... 100 kN		Range	0 ... 20 bar	
A_c	1000 mm ²		A_s	15000 mm ²				
Zero load reading	204 mV		Zero load reading	203 mV		Zero load reading	186 mV	
a-factor	0.8		b-factor	0				
Offset	80 mm							
Q_c Load (kN)	Eqv. q_c (MPa)	Output (mV)	F_s Load (kN)	Eqv. f_s (MPa)	Output (mV)	Pressure (bar)	Eqv. u (MPa)	Output (mV)
0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0
10	10	849	10	0.667	813	2	0.2	797
20	20	1693	20	1.333	1626	4	0.4	1608
30	30	2543	30	2.000	2444	6	0.6	2419
40	40	3388	40	2.667	3257	8	0.8	3227
50	50	4233	50	3.333	4071	10	1.0	4035
60	60	5076	60	4.000	4882	12	1.2	4843
70	70	5914	70	4.667	5689	14	1.4	5647
80	80	6756	80	5.333	6499	16	1.6	6452
90	90	7595	90	6.000	7305	18	1.8	7254
100	100	8434	100	6.667	8111	20	2.0	8053
90	90	7605	90	6.000	7310			
80	80	6755	80	5.333	6500			
70	70	5918	70	4.667	5695			
60	60	5077	60	4.000	4888			
50	50	4236	50	3.333	4078			
40	40	3389	40	2.667	3262			
30	30	2544	30	2.000	2452			
20	20	1699	20	1.333	1636			
10	10	850	10	0.667	819			
0	0	-1	0	0.000	-1			
Zero load error	0.01 %		Zero load error	0.01 %		Zero load error	0.00 %	
Max. linearity	0.14 %		Max. linearity	0.16 %		Max. linearity	0.11 %	
Max. hysteresis	0.12 %		Max. hysteresis	0.12 %				

Page 1 of 2

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to Metaalunie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

calibration certificate

AS10CFIIP.S241361 / 002



World's first manufacturer
of CPT equipment

Channel 4 Inclination X		Channel 5 Inclination Y		Channel 6 None	
Range		Range			
-20 ... 20 °		-20 ... 20 °			
Angle (°)	Output (mV)	Angle (°)	Output (mV)		
-20	2535	-20	2430		
-15	2603	-15	2495		
-10	2676	-10	2570		
-5	2747	-5	2638		
0	2819	0	2711		
5	2894	5	2784		
10	2966	10	2854		
15	3038	15	2922		
20	3103	20	2990		

Calibration instrument(s)
TAG108-3878671C18 200KN

Certificate number(s)
4017743.00501.1

Date(s)
20-Oct-2025

Remark

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP.S241361 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013 (Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test). The calibrations are traceable to national and international standards.

Date
Calibrated by 05-Nov-2025
R. D...

Date
Approved by 05-Nov-2025
A. D...

Signature

Signature

Page 2 of 2

ent_cal_001_v3

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to MetaalUnie® conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

Gruntų fizinių savybių laboratorinių tyrimų suvestinis blankas

Objektas:

io g. 26,

Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių s
Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo laikymui projektas

Data:

08/01/2026

ΑΠΛΙΚΟ:


Ing. geologé T. D.

Gruntų fizinių savybių suvestinė lentelė


Bandinio Nr.	Paeimimo gylis, m	Granulimetrinė sudėtis (grunto, likęs ant sieto), %												Dulkių/ molų %		Tankis, Mg/m³			Drėgnis, %	Filtracijos koeficientas	Atterbergo ribos, %				Grunto pavadinimas
		Sieto akutės dydis, mm																							
		31.5	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.063			ρ	ρ _a	ρ _s	w	w _L			w _p	I _p	I _L		
1/1	1.5-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	2.2	9.1	24.2	15.2	34.3/13.7	2.12	1.80	2.69	17.9	-	25.6	15.4	10.2	0.25	saCIL			
1/2	2.5-3.0	0.0	0.0	15.2	12.0	8.5	8.5	9.9	15.1	11.5	4.2	11.8/3.4	-	-	2.66	9.1	-	-	-	-	-	gisSa			
1/3	3.9-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.9	3.0	3.3	7.4	14.0	43.2/11.9	2.19	1.93	2.69	13.4	-	24.9	10.4	14.5	0.21	saCIL			
1/4	5.5-6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.5	6.7	20.4	64.8/2.8	2.14	1.76	2.67	21.9	-	22.1	20.2	1.9	0.91	saSIL		
1/5	7.0-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	2.0	4.0	82.3/10.4	2.12	1.75	2.67	21.0	-	21.7	18.3	3.4	0.79	SIL			
1/6	11.0-11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.6	3.4	63.5/30.1	2.08	1.69	2.72	22.9	-	39.4	20.9	18.5	0.11	CIM		
1/7	11.8-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.9	2.5	3.4	8.5	18.1	12.8	34.3/17.0	2.28	2.07	2.69	10.1	-	25.9	9.5	16.4	0.04	saCIL		
2/1	1.8-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	20.4	52.7	10.3	6.2/3.4	-	-	2.65	12.9	3.6	-	-	-	-	SaFP			
2/2	4.0-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.8	8.7	12.3	25.7	26.5	13.7/3.1	-	-	2.66	16.8	0.7	-	-	-	-	siSa			
2/3	8.3-8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.8	4.2	82.4/9.4	2.10	1.73	2.67	21.4	-	22.4	19.2	3.2	0.69	SIL			
2/4	9.5-9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.7	4.3	81.7/10.1	2.08	1.71	2.67	21.7	-	22.6	19.1	3.5	0.74	SIL			
2/5	18.0-18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	3.7	8.7	16.9	14.8	37.8/14.4	2.34	2.04	2.69	14.7	-	23.7	13.2	10.5	0.15	saCIL			
3/1	3.4-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	8.3	21.6	50.5	9.1	7.9/2.5	-	-	2.65	9.9	-	-	-	-	SaFP			
3/2	4.0-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.3	19.4	51.5	9.0	8.3/2.6	-	-	2.65	10.1	-	-	-	-	SaFP			
4/1	1.7-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	13.9	19.7	17.4	30.6/12.7	2.04	1.76	2.68	15.6	-	21.7	14.5	7.2	0.15	saCIL			


	4/2	2.5-3.0	0.0	0.0	13.2	10.5	8.3	7.0	4.7	13.5	17.4	8.7	13.1/3.7	-	-	2.66	16.4	-	-	-	-	-	grsiSa
	4/3	5.2-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.2	9.6	10.5	27.6	24.9	15.1/3.2	-	-	2.66	17.3	-	-	-	-	-	siSa
	5/1	1.1-1.5	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	4.1	5.8	12.1	21.7	14.1	27.5/10.2	2.14	1.91	2.68	12.1	-	18.3	11.2	7.1	0.13	saCIL
	5/2	4.3-4.5	0.0	0.0	15.4	8.2	6.3	5.8	5.3	16.0	18.7	7.4	12.8/4.3	-	-	2.66	12.2	-	-	-	-	-	grsiSa
	6/1	2.0-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.3	12.1	22.4	16.3	30.4/11.8	2.09	1.82	2.68	14.8	-	20.7	13.4	7.3	0.19	saCIL


Gruntų kumuliatės





v












Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai


γ – savitasis sunkis, kN/m³
 γ_w – vandens savitasis sunkis, kN/m³
 ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m³
 ρ_s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m³
 e – poringumo koeficientas, vnt.d.
 w – gamtinis drėgnis, %
 w_L – takumo drėgnis, %
 w_p – plastingumo drėgnis, %
 I_p – plastingumo rodiklis, %
 I_L – takumo rodiklis, vnt.d.
 I_D – tankumo rodiklis, vnt.d.
 k – filtracijos koeficientas, m/d
 g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s²
 E_0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa
 φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
 q_c – kūginis stipris, MPa
 f_s – šoninės trinties stipris, kPa
 R_f – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
 n – imtis
 x – imties vidurkis
 S – standartinis nuokrypis
 $Gr.$ – grėžinys
 IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
 x, y –koordinatės (LKS 94), m
 $Abs.a.$ – absoliutinis aukštis, m
 GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
 GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
 PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
 CPT – bandymas kūginiu penetrometru

GRAFINIAI PRIEDAI

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema



<http://www.maps.lt/map/>



PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Gr.1 13.0 ● - gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė
- CPT-1 13.0 ▼ - CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė
- - inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.

Aukščių sistema - LAS07, Koordinatų sistema - LKS94

Pareigos	V. Pavardė	Parašas
Direktorius	T. S	
Inž. geologė	A. Bi	

Planas su tyrimų vietomis ir pjūvių linijomis

Rangovas:  UAB "Geoconsulting" tel.: 0-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt www.geoconsulting.lt

UAB "Aplan"

Objektas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas

Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo Nr.
1404841	1:500	2026 01	2

Grežinys Gr. 1 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Kitos pask. inžinerinių statinių statyba ir sklypo pritaikymas lankymui
Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškio m.
Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361
Sudarė: inž. geologė A. Bič



















































Tyrimų data:	2026.01.05
Koordinatė x, m:	6184630
Koordinatė y, m:	473735
Abs. a., m:	125.5
Mvertikalus	1:100

Rangovas:



UAB "Geoconsulting"
tel.: 0-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m	IGS storis, m	IGS pado abs. a., m	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688)	IGS Nr.	Grunto mėginys	Stratigrafinis - genetinis indeksas	Vid. qc, MPa	Vid. fs, kPa	Gylis, m	Kūginis stipris qc, MPa						Šoninės trinties stipris fs, MPa						Santykis fs/qc, %																																																																																																																										
													0 10 20 30 40 50						0 0.2 0.4 0.6 0.8 1						0 2 4 6 8 10																																																																																																																										
2.2		0.5	0.5	125.0		Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: dirvožemis su smulkiu smėliu, tamsiai rudas	1		t IV	0.8	9																																																																																																																																								

Gręžinys Gr. 2 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis											Rangovas:																			
Objektas: Kitos pask. inžinerinių statinių statyba ir sklypo pritaikymas lankymui Vytauto Landsbergio - Žemkainio g. 26, Radviliškio m. Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361 Sudarė: inž. geologė A. Bi							Tyrimų data: 2026.01.05 Koordinatė x, m: 6184612 Koordinatė y, m: 473727 Abs. a., m: 125.2 Mvertikalus 1:100				 UAB "Geoconsulting" tel.: 0-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt www.geoconsulting.lt																			
Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m	IGS storis, m	IGS pado abs. a., m	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688)	IGS Nr.	Grunto mėginys	Stratigrafinis - genetinis indeksas	Vid. qc, MPa	Vid. fs, kPa	Gylis, m	Kūginis stipris qc, MPa						Šoninės trinties stipris fs, MPa						Santykis fs/qc, %					
													0	10	20	30	40	50	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	0	2	4	6	8	10
2.3	1.0	1.0	1.0	124.2		Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: smėlingas dulkingas molis, žvyringas dulkingas smėlis, dirvožemis, dumblas, tamsiai rudas, tamsiai pilkas	1	2/1	t IV	4.8	100	1.0																		
	1.5	0.5	123.7		Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkas, su dulkingo smėlio intarpu karaige, labai stiprus	13	lg III nm ₃		6.7	105	1.0																			
	1.8	0.3	123.4		Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rusvai pilkas, vidutinio stiprumo	11			1.8	42	2.0																			
	2.3	0.5	122.9		Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, drėgnas, purus	5			3.0	39	2.0																			
	3.0	0.7	122.2		Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rusvai pilkas, stiprus	12			2.8	76	3.0																			
	3.6	0.6	121.6		Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rusvai pilkas, labai stiprus	13			6.8	156	3.0																			
	3.8	0.2	121.4		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo	19	2/2		g III nm ₃	1.7	116	4.0																		
	5.0	1.2	120.2		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo	8			8.2	113	4.0																			
	5.3	0.3	119.9		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus	9			10.8	159	5.0																			
	6.0	0.7	119.2		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo	8			7.6	130	6.0																			
	6.3	0.3	118.9		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus	9		12.1	146	6.0																				
	6.6	0.3	118.6		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo	8		9.2	152	6.0																				
	7.0	0.4	118.2		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus	9		14.2	184	7.0																				
	7.8	0.8	117.4		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, prisotintas vandeniu, stiprus	16		3.3	109	7.0																				
	8.2	0.4	117.0		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo	15		1.6	50	8.0																				
	9.5	1.3	115.7		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, stiprus	16		3.0	99	9.0																				
	10.6	1.5	114.0		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo	15	2.0	58	10.0																					
	11.2	0.2	114.0		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, stiprus	16	3.0	76	11.0																					
	11.8	0.6	113.4		Vidutinio plastiškumo molis (CiL), pilkai rudas, vidutinio stiprumo	18	1.8	75	11.0																					
	12.0	8.2	105.2		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, pilkai rudas, nuo 16,5 m - tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai stiprus	20	8.7	461	12.0																					
	13.0						12.3	756	13.0																					
	14.0						7.8	458	14.0																					
	15.0						38.6	745	15.0																					
16.0								16.0																						
17.0								17.0																						
18.0								18.0																						
19.0								19.0																						
20.0								20.0																						

Grežinys Gr. 3 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Kitos pask. inžinerinių statinių statyba ir sklypo pritaikymas lankymui
Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškio m.

Grężimo staklės VTX 800, grężimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361

Sudarè: inž. geologè A. Bi


Tyrimu data: 2026.01.05

Koordinatè x, m:	6184595
------------------	---------

Koordinatè y, m: 473711

Abs. a., m:	127.8
-------------	-------

Mvertikalus 1:100






















Rangovas:



UAB "Geoconsulting"

tel.: 0-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m	IGS storis, m	IGS pado abs. a., m	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688)	IGS Nr.	Grunto mėginys	Stratigrafinis - genetinis indeksas	Vid. qc, MPa	Vid. fs, kPa	Gylis, m	Kūginis stipris qc, MPa						Šoninės trinties stipris fs, MPa						Santykis fs/qc, %					
													0	10	20	30	40	50	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	0	2	4	6	8	10
	1.0	3.4	124.4		Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: smėlingas molis, dulkingas žvyringas smėlis, su dirvožemio priemaiša, tamsiai rudas	1		t IV	1.7	30																				
	2.0																													
	3.0																													
	3.8	0.4	124.0		Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, su retu žvirgždu, drėgnas, vidutinio tankumo	6		lg III nm ₃	8.7	111																				
	4.0	4.4	0.6		123.4	Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, su retu žvirgždu, drėgnas, tankus			7	11.2				137																
	5.0	2.1	121.3		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo ir žvyringo smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo	19		g III nm ₃	1.5	31																				
	6.0																													
	7.0	1.5	119.8		Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas, rusvai pilkas, vandeningas, tankus	3		f III nm ₃	13.3	153																				
	8.0																													
	9.0	1.4	118.4		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus	9		lg III nm ₃	11.3	161																				
9.4																														
9.8	0.4						118.0							Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, labai stiprus	17	6.6	137													
10.0	10.1	0.3	117.7		Mažo plastiškumo dulkis (SiL), rusvai pilkas, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo	15	2.2	65																						

Rangovas:


Tyrimų data: 2026.01.05

Koordinate x, m:	6184653
------------------	---------





Koordinatè y, m:	473684
------------------	--------

Abs. a., m:	125.1
-------------	-------

Mvertikalus	1:100
-------------	-------




tel.: 0-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt


Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m	IGS storis, m	IGS pado abs. a., m	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688)	IGS Nr.	Grunto mėginys	Stratigrafinis - genetinis indeksas	Vid. qc, MPa	Vid. fs, kPa	Gylis, m	Kūginis stipris qc, MPa						Šoninės trinties stipris fs, MPa						Santykis fs/qc, %					
													0 10 20 30 40 50						0 0.2 0.4 0.6 0.8 1						0 2 4 6 8 10					
													0	10	20	30	40	50	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	0	2	4	6	8	10
4.20	1.0	0.6	0.6	124.5		Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas; dirvožemis su žvyringu smėliu, tamsiai pilkas	1	5/1	Ig III nm ₃	3.0	60	1.0																		
		0.9	0.3	124.2		Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, drėgnas, purus	5			3.9	47																			
		1.1	0.2	124.0		6	9.3			103																				
		1.5	0.4	123.6		13	6.6			157																				
		1.9	0.4	123.2		11	1.9			104																				
		2.2	0.3	122.9		10	0.8			43																				
	2.0	2.5	0.3	122.6		Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, labai stiprus	2	f III nm ₃	5.7	60	2.0																			
		3.0	Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, vidutinio stiprumo	19		g III nm ₃	1.7		54																					
			Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, silpnas																											
			Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo																											
			Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingas ir žvyringo smėlio įlašais, vidutinio stiprumo																											
			Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, vandeningas, tankus																											
4.0	4.5	1.3	120.6		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingas ir žvyringo smėlio įlašais, vidutinio stiprumo	3	f III nm ₃	17.4	185	4.0																				
														5.0	1.8	118.8		Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus	9	Ig III nm ₃	13.2	186								
6.0	6.3																													

[illegible]


















Inžinerinis geologinis pjūvis I-I'






Inžinerinis geologinis pjūvis II-II'




I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)




II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas



III. Ribos




IV. Kiti žymėjimai




Pareigos	V., Pavardė	Parašas	Užsakovas: UAB "Aplan"			
Direktorius	T. S		Objektas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas			
Inž. geologė	A. Bi					
Inžineriniai geologiniai pjūviai I-I' - III-III. Sutartiniai ženklai.			Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo Nr.
UAB "Geoconsulting" tel.: 0-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt www.geoconsulting.lt			1404841	V1:100, H1:200	2026 01	4.1

Inžinerinis geologinis pjūvis III-III'



Inžinerinis geologinis pjūvis IV-IV'



I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

- 1 Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: smėlingas dulkingas molis, žvyringas dulkingas smėlis, dirvožemis, dumbblas, tamsiai rudas, tamsiai pilkas
- 2 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo
- 3 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, pilkas, vandeningas, tankus
- 4 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, vandeningas, labai tankus
- 5 Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, pilkas su ruda, drėgnas, purus
- 6 Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, rudas, rusvai pilkas, vietomis su retu žvirgždu, drėgnas, vidutinio tankumo
- 7 Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, su retu žvirgždu, drėgnas, tankus
- 8 Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo
- 9 Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, tankus
- 10 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, silpnas

- 11 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, rusvai pilkas, pilkas, vietomis su smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo
- 12 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, stiprus
- 13 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, labai stiprus
- 14 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSIL), pilkai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus
- 15 Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo
- 16 Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, stiprus
- 17 Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, labai stiprus
- 18 Vidutinio plastiškumo molis (CIL), pilkai rudas, vidutinio stiprumo
- 19 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo ir žvyringo smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo
- 20 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai stiprus

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

- t IV Technogeniniai dariniai
- Ig III nm₃ Baltijos jūros ledyninio ežero nuosėdos
- f III nm₃ Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos fluvioglacialinės nuogulos
- g III nm₃ Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno svitos glacialinės nuogulos



III. Ribos

- stratigrafinė
- litologinė
- IGS pado (kraigo)
- grunto vandens lygio


IV. Kiti žymėjimai

grunto vandens gylis, m GVG 3.37
grunto vandens lygis, m abs. a. GVL 1.5
IGS ribos altitudė, m abs. a. 3.37
grunto mėginys, jo Nr. 1/4
vandeningas sluoksnis
CPT bandymo kreivė q_c
CPT bandymo gylis, m
Grežinio kirtavietės abs. a., m 7.16
Grežinio gylis, m


Pareigos	V., Pavardė	Parašas	Užsakovas	
Direktorius	T. S		UAB "Aplan"	
Inž. geologė	A. Bi		Objektas:	
Inžineriniai geologiniai pjūviai I-I' - III-III'. Sutartiniai ženklai.			Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkainio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas	
UAB "Geoconsulting"			Leidimo Nr.	Mastelis
tel.: 0-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt www.geoconsulting.lt			1404841	V1:100, H1:200
			Data	Grafinio priedo Nr.
			2026 01	4.2




I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)




Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: smėlingas dulkingas molis, žvyringas dulkingas smėlis, dirvožemis, dumblas, tamsiai rudas, tamsiai pilkas




Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo




Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rusvai pilkas, pilkas, vandeningas, tankus




Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, pilkas su ruda, drėgnas, purus




Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, rudas, rusvai pilkas, vietomis su retu žvirgždu, drėgnas, vidutinio tankumo




Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), pilkai rudas, su retu žvirgždu, drėgnas, tankus




Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo




Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, pilkai rudas, vandeningas, tankus




Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, silpnas



Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), pilkai rudas, rusvai pilkas, vietomis su smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo




Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, stiprus




Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL), rudas ir pilkas, rusvai pilkas, pilkai rudas, labai stiprus




Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSIL), pilkai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus




Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo




Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, stiprus




Mažo plastiškumo dulkis (SiL), pilkai rudas, rusvai pilkas, su dulkingo smėlio lėšiais, prisotintas vandeniu, labai stiprus



Vidutinio plastiškumo molis (CIL), pilkai rudas, vidutinio stiprumo



Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5% bei dulkingo ir žvyringo smėlio lėšiais, vidutinio stiprumo



Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai stiprus

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

t IV

Technogeniniai dariniai

lg III nm₃

Baltijos jūros ledyninio ežero nuosėdos

f III nm₃

Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno siltos fluvioglacialinės nuogulos

g III nm₃

Viršutinio Pleistoceno viršutinio Nemuno siltos glacialinės nuogulos

III. Ribos

- stratigrafinė

- litologinė

- IGS pado (kraigo)

- grunto vandens lygio

IV. Kiti žymėjimai

grunto vandens gylis, m GVG 3.37

grunto vandens lygis, m abs. a. GVL 1.5

IGS ribos altitudė, m abs. a. 3.37

grunto mėginys, jo Nr. 1/4

vandeningas sluoksnis

CPT bandymo kreivė q_c

CPT bandymo gylis, m

Grežinio kirtavietės abs. a., m 7.16

Grežinio gylis, m

Pareigos	V., Pavardė	Parašas	Užsakovas
Direktorius	T. S		UAB "Aplan"
Inž. geologė	A. B		Objektas:
Inžineriniai geologiniai pjūviai I-I' - III-III'. Sutartiniai ženklai.			Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas
UAB "Geoconsulting"		Leidimo Nr.	Mastelis
tel.: 0-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt		1404841	V1:100, H1:200
		Data	Grafinio priedo Nr.
		2026 01	4.3



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1511

D - K₁

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovė

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės, savivaldybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai



Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

L₁ R

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2012 m. gruodžio mėn. 14 d. posėdžio protokolas Nr. 73

2022 m. lapkričio mėn. 3 d. posėdžio protokolas Nr. 196



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27406

D. [redacted] K. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



V. [redacted] G. [redacted]

22151

Išduotas 2018 m. lapkričio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešojoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Sėlių g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 34191

J B

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo.

Atestavimo padalinio vadovė,
laikintai vykdanti direktoriaus funkcijas

Si K

Išduotas 2023 m. liepos 14 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas <https://www.ssva.lt/registrai>



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32884

R **U**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.



Direktorius

V. as G

22171

Išduotas 2018 m. lapkričio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. balandžio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33367

Mi [redacted] L. [redacted]
[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



R. [redacted] E. [redacted]

14400

Išduotas 2015 m. lapkričio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. rugpjūčio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

UAB „Aplan“

2025-12- Nr.
į 2025-11-20 Nr.

DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ PLANO DERINIMO

Išnagrinėjome Jūsų pateiktą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projektas“ (toliau projektas), kurios sprendiniai patenka į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) patikėjimo teise valdomą žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4059-6212).

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 10² straipsnyje nustatyta, kad miško žemėje galima tiesti inžinerinius tinklus (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais), nepaverčiant šios miško žemės kitomis naudmenomis ir jei tai nedaro esminės įtakos miško ekosistemai. Inžineriniai tinklai (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) laikomi nedarančiais esminės įtakos miško ekosistemai, jei atitinka visas šias sąlygas: Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytas inžinerinių tinklų (įskaitant laikomų kilnojamaisiais daiktais) apsaugos zonos plotis neviršija 10 metrų ir šioje apsaugos zonoje leidžiama auginti želdinius, jie tiesiami medynu neapaugusioje miško žemėje arba tiesiami požeminiai inžineriniai tinklai (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) nekertant miško, jie tiesiami IIB, III ar IV grupės miškuose.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad miško žemėje draudžiama statyti statinius ir (ar) įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus, išskyrus inžinerinius tinklus (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) siaurose – iki 10 metrų pločio (įskaitant inžinerinių tinklų apsaugos zonų plotį) – žemės juostose ir miško infrastruktūrai priskiriamus inžinerinius statinius ir (ar) įrenginius.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Žemės įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nurodyti patikėtiniai, tarp jų ir VMU, negali perduotų miško žemės sklypų ar kitų valstybinės žemės sklypų parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar perduoti jų naudotis kitu būdu, jų įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į juos, jais garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymo, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus dėl žemės servitutų nustatymo sandoriais.

Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalies 2 punkte nustatyta, kad, kai servitutai negali būti nustatyti administraciniu aktu, teisę sudaryti sandorius dėl valstybinės žemės servitutų nustatymo turi Miškų įstatyme nustatyti subjektai (tarp jų ir VMU) – Vyriausybės nutarimais valstybinės miško žemės sklypams, perduotiems patikėjimo teise, jų valstybinėms funkcijoms atlikti.

Pastabų dėl pateikto projekto neturime. Atsižvelgdami į nurodytų teisės aktų reikalavimus ir siekiant įgyvendinti plano sprendinius reikės nustatyti servitutus. Sprendimą dėl servitutų sandorio sudarymo priimsime pateikus teisės aktuose nustatytus dokumentus ir servituto sandorio (sutarties) projektą VMU peržiūrai, pastaboms, derinimui, po ko galėtų būti sudaromas ir notaro patvirtinamas servituto sandoris (sutartis) dėl Jūsų prašyme nurodyto servituto nustatymo VMU žemės sklype.

Suinteresuotoji servituto nustatymu pusė turėtų inicijuoti servituto sandorio (sutarties) tvirtinimo notarų biure (siūlome Vilniaus miesto 2-ąjį notarų biurą) procedūras (suderinti sandorio (sutarties) notarinio tvirtinimo laiką ir pan.), padengti visas servituto sudarymo, sandorio (sutarties) notarinio tvirtinimo, taipogi įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidas.

Šis atsakymas Jūsų pasirinkimu per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas VMU (adresas – Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka, arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo

Valstybės įmonė, Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880.
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.
Tel. (+370 5) 236 44441, el. p. info@vmu.lt

subjektui – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius) VAĮ ir Taisyklių nustatyta tvarka, arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas – Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (skundas (prašymas, pareiškimas) teismui paduodamas bet kuriuose teismo rūmuose, kurių adresai skelbiami viešai interneto svetainėje <https://administracinis.teismas.lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/kaip-mus-rasti/136>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Pavyzdinė servituto ir apsaugos zonų nustatymo žemės sklypui sutartis, 6 lapai.

Miškininkystės direktorius

M

P

V. K

tel. +

, el. p.

@vmu.lt


Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

2025-06- Nr.
I


Radviliškio rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 55 punkto nuostatomis, išnagrinėjusi UAB „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, projekto dalyų sprendinius, jiems pritaria.

R B è

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-19 Nr. S-1967 (8.36 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ra B Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-19 16:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-19 16:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-13 09:05 - 2029-11-12 09:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-19 nuorašą suformavo Ar V
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-19 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“



Sutartiniai žymėjimai	
	Esamas kelias A9 (E272 atkarpa)
	Esamo A9 kelio apsaugos zona 70 m
	Specialiojo plano sprendiniai (kelio A9 rekonstr.)
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami nuotekų tinklai



0	2025-10	Projektiniai pasiūlymai, statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL.		Proj. k.: 302638855	
PATV.		Užduotį g. 2, Vilnius	
DOK.		Telefonas: +3706979272	
NR.		El. paštas: info@aplan.lt	
36890	PV	M. Mačiulis	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
27444	PDV	I. Glokto	Kitos pakirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vntauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviškioje, naujos statybos ir prekybos pakirties pastato - prekybos kiško (unik. Nr. 4400-1209-04-02) paruošimo, statybos, sklypa priklausančių inžinerinių, projektas.
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		M 1:500	
		0	
		DOKUMENTO ŽYMUO	
		25030-PP-LVN.B-01	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1