



OBJEKTAS:	VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, GYDYMO PASKIRTIES, PSICHIATRIJOS KLINIKOS, PIRMO AUKŠTO DALIES PATALPŲ ČIURLIONIO G. NR. 12, ŠIAULIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
STATYTOJAS:	VšĮ ŠIAULIŲ RESPUBLIKINĖ LIGONINĖ
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS
PROJEKTAVIMO STADIJA:	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS – TDP
PROJEKTO LAIDA	PIRMA - 0
STATYBOS RŪŠIS	PAPRASTASIS REMONTAS
DALIS:	SKAIČIUOJAMOJI KAINA
ŽYMĖJIMAS:	ČIURLIONIO12-TDP-SS

PROJEKTUOTOJAS:	UAB "VAKARINIS FASADAS"
PROJEKTO VADOVAS:	DARIUS JAKUBAUSKAS AT. NR. A350

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė DJ2026-09 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties, psichiatrijos klinikos, pirmojo aukšto,dalies patalpų Čiurlionio g. 12, Šiauliuose, paprastojo remonto projektas

Statiny 1 Psichiatrijos klinikos, pirmojo aukšto,dalies patalpų Čiurlionio g. 12, Šiauliuose,paprastasis remontas

Žiniaraštis 1 Psichiatrijos klinikos, pirmojo aukšto,dalies patalpų remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Skyriaus ardymo darbai						
1	R6-2	Mūrinių pertvarų 12cm su tinku storio demontavimas k8=1.17	m3	1,60				
2	R13-5	Sieninių keraminių plytelių demontavimas	m2	90,00				
3	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių dangos demontavimas	100m2	2,60				
4	N46-166	Medinių grindų konstrukcijos išardymas	100m2	2,60				
5	N11P-1402	Betoninių grindų konstrukcijos išardymas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	0,07				
6	R61P-2305	Keraminių plytelių dangos demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	7,00				
7	R7-55	Medinių palangių demontavimas 150cm ilgio 40cm pločio, 22 vnt.	m2	13,20				
8	R7-12	Durų staktų įstatymas į pertvaras	vnt	-				
9	R62P-3301	Durų blokų demontavimas, kai durų blokai iki 2 m2, 23 vnt. k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	46,00				
10	R62P-3101	Vidinių langų demontavimas, 2 vnt k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	4,00				
11	R61P-2633	Praustuvų su vamzdynais demontavimas	vnt.	15,00				
12	N16P-1010	Demontuojami klozetai su vamzdynų priedais	vnt.	16,00				
13	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių demontavimas	vnt.	16,00				
14	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,00				
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (su utilizavimu)	t	12,00				
Skyriuje 1								
2		Apdailos darbai						
16	F8-1-4	Esamų angų užmūrijimas, naujų pertvarų mūras (5 M2)	m3	1,00				
17	F15-3-2	Mūrinių vidaus paviršių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,05				
18	N7-53-1	Sąramų pertvarose platinimas 140cm, 15 vnt.	vnt.	15,00				
19	192	Sąramos	m3	3,15				
20	F9-12-9	Gipsokarkasinės pertvaros-sąramos montavimas	100m2	0,02				
21	F11-3-18	Grindų konstrukcijos įrengimas (armuoto betono pasluoksnis)	100m2	2,67				
22	N11P-0302	Grindų konstrukcijos įrengimas (putplasčio pasluoksnis)	100m2	2,67				
23	N11P-0302	Grindų WC izoliavimas	100m2	0,07				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
24	N11P-0701	PVC grindų homogeninės dangos 2mm klijavimas smėlinės spalvos	m2	198,00				
25	650-123	Homogeninė PVC danga 2.0mm, smėlinės spalvos	m2	198,00				
26	N11P-0701	PVC grindų homogeninės dangos 2mm klijavimas žalios spalvos su užlenktu plintusu	m2	116,00				
27	650-122	PVC grindų homogeninė danga 2mm, žalios spalvos (su užlenktu plintusu)	m2	116,00				
28	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 5 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu PVC dangai	100m2	2,67				
29	N34-35-1	Pakabinamų modulių mineralinio plaušo lubų, įleisto kanto, atsparių drėgnam valymui ir dezinfikavimui, įrengimas	m2	206,00				
30	751-84	Pakabinamos modulinės mineralinio plaušo lubos, įleisto kanto, atsparios drėgnam valymui ir dezinfikavimui	m2	206,00				
31	N34-35-1	Pakabinamų modulių mineralinio plaušo lubų, įleisto kanto, atsparių drėgnam valymui ir dezinfikavimui, padidinto garso sugėrimo koridoriuje įrengimas	m2	61,00				
32	751-81	Pakabinamos modulinės mineralinio plaušo lubos, įleisto kanto, atsparios drėgnam valymui ir dezinfikavimui, padidinto garso sugėrimo koridoriuje	m2	61,00				
33	R3-25	PVC palangių montavimas (150cm ilgio 40cm gylio, 22 vnt.)	m	33,00				
34	656-44	PVC palangės 400mm pločio (150cm ilgio, 22 vnt.)	m	33,00				
35	N15-33-4	Glazūruotų plytelių klijavimas ant sienų h240cm k1=1.2	m2	31,00				
36	570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	31,00				
37	N15-33-4	Glazūruotų plytelių klijavimas ant sienų h1500cm	m2	50,00				
38	570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	50,00				
39	N15-33-4	Glazūruotų plytelių klijavimas ties kriauklėmis su apvadais, 9 vnt.	m2	18,00				
40	570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	18,00				
41	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	8,15				
42	N15P-0114	Vidaus sienų paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	8,15				
43	N15P-0114	Vidaus sienų paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	8,15				
44	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas alkidiniais arba vandeniniais matiniais dažais h300cm (antibakteriniais dažais) vienu sluoksniu voleliu	100m2	8,15				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
45	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas alکیدiniais arba vandeniniais matiniais dažais h300cm (antibakteriniais dažais) antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	8,15				
46	N15P-0315	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (klijuojami virš kriauklių 50x90cm), 11 vnt.	m2	4,95				
47	731-2	Veidrodžiai klijuojami virš kriauklių 50x90cm, 11 vnt.	m2	4,95				
48	N2P-0113	Durų blokų D-4 montavimas, kai durų blokų plotas iki 2 m2, 1 vnt.	m2	1,62				
49	N2P-0113	Durų blokų D-1, D-2, D-3 montavimas, kai durų blokų plotas virš 2 m2, 16 vnt.	m2	32,62				
50	1098-44	Pilnavidurės kompozicinės durys, dengtos laminatu-ąžuolo imitacija, atsparios valymui ir dezinfekavimui, be slenksčio, svirtine rankena, su vėdinimo grotelėmis ar plyšiu apačioje (D4-1,6224 m2)	vnt	1,00				
51	381	Pilnavidurės kompozicinės durys, dengtos laminatu-ąžuolo imitacija, atsparios valymui ir dezinfekavimui, be slenksčio, svirtine rankena, įleidžiama spyna, 3 lankstų (D-1-9 vnt., D-2-6 vnt.)	m2	30,58				
52	1098-41	Pilnavidurės kompozicinės durys, dengtos laminatu-ąžuolo imitacija, atsparios valymui ir dezinfekavimui, be slenksčio, svirtine rankena, su vėdinimo grotelėmis ar plyšiu apačioje (D3-2,0384 m2)	vnt	1,00				
53	F10-4-7	Aluminio profilio durų montavimas, baltos sp. su skaidriu grūdintu stiklu, atsparios valymui ir dezinfekacijai, be slenksčio, svirtinė rankena, įleidžiama spyna, 3 lankstų D-5, D-6, po 1 vnt.	m2	10,41				
54	105	Aluminio profilio durys D5 ir D-6, po 1 vnt., baltos sp. su skaidriu grūdintu stiklu, atsparios valymui ir dezinfekavimui, be slenksčio, svirtine rankena, su įleidžiama spyna	m2	10,41				
55	N2P-0301	PVC profilių durų blokų montavimas, D7	m2	2,10				
56	377	PVC profilių durys, baltos, atsparios valymui ir dezinfekavimui, be slenksčio, svirtine rankena, įleidžiama spyna, 3 lankstų, D7-1 vnt.	m2	2,10				
57	F10-4-18	PVC profilių langų įstatymas, L-1 (varstomas) ir L-2 (varstomas)	m2	2,22				
58	379-1	PVC profilių langas, vienos dalies, varstomas, saugaus gūdinto skaidraus stiklo, L-2	m2	2,22				

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
59	N17-8-2	Keraminių kriauklių montavimas rankoms plauti su vamzdynų privedimais, maišytuvais ir fason. dalimis k1=2.0, k2=2.0	kompl.	11,00				
60	1110-24	Praustuvas, keramikinis	vnt	11,00				
61	N17-36	Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas su vamzdynų privedimu, maišytuvais ir fason. dalimis	kompl.	4,00				
62	1113-12	Nerūdijančio plieno plautuvė	vnt	4,00				
63	N17-21-2	Klozetų montavimas su vamzdynų privedimu	vnt.	2,00				
64	1120-33	Unitazas	vnt	2,00				
65	N16P-1409	Įrangos wc neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,00				
66	572436	Vieno WC ŽN įrangos komplektas	kompl.	1,00				
67	N17-14	Grindų trapo su vamzdynu montavimas	kompl.	1,00				
68	260130	Trapai	kompl.	1,00				

Skyriuje 3

4	Vėdinimo įrangos darbai							
69	N20-965	Vidaus oro kondicionierių montavimas lubose su elektros ir vamzdynų montavimu. k4=3.0	vnt.	2,00				
70	261050	Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas	vnt.	2,00				
71	N20-973	Kondicionieriaus išorinio agregato montavimas	vnt.	2,00				
72	261052	Oro kondic. išorinis agregatas	vnt.	2,00				
73	N20-512	Oro vėdinimo grotelių montavimas horizontaliai lubose ir po pakabinamomis lubomis, sienose k8=1.02	vnt	38,00				
74	1082-56	Oro vėdinimo grotelės vidinės	vnt	38,00				

Skyriuje 4

5	Vidaus elektros ir apšvietimo tinklai							
75	881093	Paskirstymo skydas AJS-1 (48 mod. 400V; 63A; IP30) su šynom	vnt	1,00				
76	817172	El. paskirstymo skydas rakinamas, su metal. durelėmis, atviro montavimo IP30	vnt	1,00				
77	E-1	Trijų kištukinių lizdų blokas dvipolis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP20	vnt	17,00				
78	E-2	Keturių kištukinių lizdų blokas dvipolis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP20	vnt	13,00				
79	E-3	Trijų kištukinių lizdų blokas dvipolis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP20, rakinamas	vnt	2,00				
80	E-4	Kištukinių lizdų dvipolis blokas dvipolis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP20, rakinamas	vnt	4,00				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
81	E-5	Kištukinių lizdų dvipolis blokas dvipolis su žemimo kontaktu 16A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP44, rakinamas	vnt	1,00				
82	8012544	Jungiklis dviejų klavišų 10A, 230V, IP20 su rėmeliu	vnt	1,00				
83	8800036	Jungiklis vieno klavišo, IP20, 10A, 230V, iš savaimės gėstančio poliesterio, pasleptai instaliacijai, IP4	vnt	14,00				
84	2520-4	Perjungiklis vieno klavišo 10A, 230V iš savaimės gėstančio poliesterio, IP20 su rėmeliu, paslepto montavimo	vnt	2,00				
85	998856	Kondicionierius su valdymo jungimu į ligoinės PVS,360 tipo,Qšald./Qšild. - 13,4/15,5 kW(SCADA programa „novaPro Open“), kita įranga ir medžiagos (kompl.)	kompl.	2,00				
86	ŠV-1	LED šviestuvai įleidžiamas 600x600mm 45W , 4000K IP20	vnt.	41,00				
87	ŠV-2	LED šviestuvai įleidžiamas 22W, IP20, 4000K, su opal difuzoriais	vnt.	20,00				
88	ŠV-3	Paviršinis LED šviestuvai 29W lempa opal gaubtu; 3500K;	vnt.	3,00				
89	ŠV-4	Bra LED šviestuvai 12W, 4000K IP20,	vnt.	1,00				
90	ŠV-5	RGBW LED šviestuvai įleidžiamas 600x600mm 45W, 4000K IP20, komplekte su valdymo pulteliu	vnt.	4,00				
91	ŠV-6	Evakuacinis LED šviestuvai sieninis IP65, 1W su 1h akumul.	vnt.	4,00				
92	E-8	Būvio sensorius 360° paviršinio montavimo	vnt.	9,00				
93	E-9	Avarinio apšvietimo rezervinio maitinimo blokas (3h akumul.)	vnt.	4,00				
94	3550-6	Kabelis su vario gyslomis Cca s1d1a1; 5x16mm²	m	82,00				
95	3498-324	Kabelis su vario gyslomis Cca s1d1a1; 5x6mm²	m	60,00				
96	3498-196	Kabelis su vario gyslomis Cca s1d1a1; 3x2,5mm²	m	1 020,00				
97	3498-278	Kabelis su vario gyslomis Cca s1d1a1; 3x1,5mm²	m	1 520,00				
98	3498-55	Kabeliai ir laidai su vario gyslomis nedegūs E90; 4x1.5mm²	m	140,00				
99	1035-33	Instaliacinis PVC vamzdis - 25mm, su laikikliais	m	60,00				
100	3710-7	Cinkuoto plieno kabelių latakai su elementais 200x60mm	m	22,00				
101	3710-17	Cinkuoto plieno kabelių latakai su elementais 100x60mm	m	20,00				
102	14992	Kabelių tvirtinimo PVC dirželiai 100x3mm	vnt.	1 000,00				
103	456131	Kabelių įvadų sandarinimo EI180 medžiaga	kompl.	5,00				
104	940-17	Medvaržčiai 4x35mm su kaproninėmis įvorėmis Ø6mm	vnt	150,00				
105	2800-8	Įleidžiamos PVC rozečių dėžutės Ø68mm, 65mm gylis	vnt	142,00				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
106	2520-35	Įleidžiamos PVC paskirstymo dėžutės Ø74mm su dangteliu	vnt	10,00				
107	2670-14	PVC paskirstymo dėžutės, 10x10mm, IP45, su dangteliu	vnt	2,00				
108	R33-330	Esamo skydo demontavimas	vnt.	2,00				
109	R63P-0141	Sumontuotų aparatų (prietaisų) skyduose demontavimas	vnt.	2,00				
110	R63P-0102	Paskirstymo skydo 48 modulių, įleidžiamas, sumontavimas	vnt.	1,00				
111	N21-457	Metalinis skydelio su rakinamomis durelėmis montavimas	vnt	1,00				
112	N21P-0326	Esamų elektros tinklų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	2,90				
113	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (kištukiniai lizdai)	100vnt	1,35				
114	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (jungikliai)	100vnt	0,17				
115	N50-271	Būvio daviklių sumontavimas	vnt	9,00				
116	N21-234	Šviestuvų pakabinamose lubose įrengimas	100vnt	0,14				
117	N21-234	Šviestuvų pakabinamose lubose įrengimas	100vnt	0,65				
118	N21-245	Šviestuvų prie sienos įrengimas	100vnt	0,01				
119	N21-244	Šviestuvų prie lubų įrengimas	100vnt	0,07				
120	N51-55	Avarinio apvšietimo rezervinio maitinimo bloko montavimas	vnt	4,00				
121	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis	100m	21,22				
122	N50-211	Kabelio tiesimas siena	100m	7,00				
123	N21-291	Atraminių kabelinių konstrukcijų montavimas	100vnt	1,02				
124	N21-291	Kabelių konstrukcijų įrengimas	100vnt	1,02				
125	N21-291	Kabelių konstrukcijų įrengimas	100vnt	1,02				
126	N21P-0206	Paskirstymo dėžučių montavimas	vnt.	12,00				
Skiriuje 5								
6	Vidaus elektroninių ryšių tinklai							
127	ER-1	Komutacinė spinta; 15U (SS-1), komplektas su priedais	kompl.	1,00				
128	3498-197	Komutacinis kabelis F/UTP 6 kat.4x2x0,5mm ²	m	350,00				
129	2520-88	Lizdas 1xRJ-45 paslėptam montavimui su rėmeliu	vnt	12,00				
130	8024100	Komutacinis kabelis (Patch cord) RJ45/RJ45	m	12,00				
131	ER-2	Komutacinė multimedijos spinta; 7U (KS-1), kompl. su priedais	kompl.	1,00				
132	ER-3	3,5mm audio kištukiniai lizdai paslėpto montavimo	vnt.	12,00				
133	2500-130	Akustinės sistemos kabelis 2x1,5mm ²	m	465,00				
134	980-145	Izoliuoti plieniniai vamzdžiai 33,7mmx3,6mm L245 N HDPE S-v Apsauginis vamzdis HDPE Ø38mm	m	160,00				
135	1035-32	Apsauginis vamzdis PVC Ø20mm	m	160,00				
136	50042	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1,00				
137	260509	Skylių užsandaravimo medžiaga priešgaisrinė EI180	kompl.	4,00				
138	ER-4	Išskvietimo mygtukai atviro montavimo	vnt.	16,00				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
139	ER-5	Iškviatimo patvirtinimo-numetimo mygtukas	vnt.	3,00				
140	3600-43	Signalizacijos kabelis 2x2x0,8mm²	m	704,00				
141	3600-100	Signalizacijos kabelis 4x2x0,8mm²	m	90,00				
142	N50-398	Komutacinės spintos su maitinimo šaltiniu montavimas	vnt.	2,00				
143	N50-394	Kištukinių lizdų RJ-45 montavimas	vnt.	12,00				
144	N50-394	3,5mm audio kištukinių lizdų paslėptas montavimas	vnt.	12,00				
145	N21P-0312	Vidaus telekomunikacijų kabelių kanalizacijos įrengimas	100m	3,20				
146	N21P-0122	Vidaus ryšių kabelių įrengimas paruoštomis konstrukcijomis ir sienoje	100m	16,09				
147	N50-399	Aktyvinės įrangos montavimas	vnt.	1,00				
148	D2-77	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą medžiagos sudėties, savybių arba struktūros matavimo sistemos derinimas	vnt	1,00				
149	D2-77	Paleidimo derinimo darbai		1,00				
150	N21P-0144	Kabelių praėjimo sienose įrengimas gręžiant, sandarinimas	100vnt	0,25				
151	D1P-507-10	Durų kontrolės valdiklio GeoVizion paleidimo ir derinimo darbai	vnt.	1,00				
152	R49P-19-2	Durų kontrolės valdiklio GeoVizion sumontavimas	vnt.	1,00				
153	M8-84-3	Elektromagnetinės sklendės duryse montavimas	vnt	1,00				
154	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas k4=1.2	vnt.	1,00				
155	N50-407	Išėjimo mygtuko įrengimas	vnt.	1,00				
156	N21P-0122	Kabelių esamomis konstrukcijomis paklojimas	100m	0,70				
157	Medž. 1.	Durų valdymo modulis (POE+)	vnt.	1,00				
158	Medž. 2.	El. sklendė durų Eff-eff 12V atvirkštinė		1,00				
159	Medž. 3.	Kortelių skaitytuvas Mifare, RS485	vnt.	1,00				
160	Medž. 4.	Išėjimo mygtukas	vnt.	1,00				
161	MEDŽ. 5	Valdymo modulio jungimo programų licencija	vnt.	1,00				
162	3498-283	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x2.5RE	m	50,00				
163	3498-88	Maitinimo kabelis 3x2,5	m	20,00				

Skyriuje 6

7	Gaisro signalizacijos sistema							
164	GS-1	Adresinė gaisrinė centralė (1 kilpa, GSM modulis)	kompl.	1,00				
165	GS-2	Maitinimo šaltinis	vnt.	1,00				
166	GS-3	Akumulatorius 12V, 7,0Ah	vnt.	1,00				
167	GS-4	Vidinis komunikatoriaus modulis	vnt.	1,00				
168	GS-5	Adresinis optinis dūmų detektorius su baze ir izoliatoriumi	vnt.	1,00				
169	GS-6	Adresinis optinis dūmų detektorius su baze ir izoliatoriumi	vnt.	20,00				
170	GS-7	Adresinis įėjimo/išėjimo modulis	vnt.	1,00				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
171	GS-8	Adresinis pavojaus mygtukas (gofra)	vnt.	1,00				
172	GS-8	Adresinė sirena su blykste kilpinė IP65	vnt.	1,00				
173	GS-9	Nedegus kabelis priešgaisrinės signalizacijos 2x1.0mm	m	260,00				
174	GS-10	PVC instaliacinis kanalas 15x25mm	m	230,00				
175	1035-32	PVC vamzdis D32 mm praėjimui sienose	m	2,00				
176	260509	Skylių užsandarinimo medžiaga priešgaisrinė E180	kompl.	7,00				
177	N50-304	Adresinės gaisrinės centralės montavimas	vnt.	1,00				
178	N50-346	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,00				
179	N50-330	Dūmų įdetektoriaus prie lubų montavimas	kompl.	20,00				
180	R63P-8202	Adresinio išėjimo/įėjimo modulio montavimas	vnt.	1,00				
181	N50-318	Adresinio pavojaus mygtuko prie sienos montavimas	vnt.	1,00				
182	N50-327	Sirenos su blykste montavimas prie sienos	vnt.	1,00				
183	N21P-0122	Gaisrines signalizacijos kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis	100m	2,60				
184	N21P-0144	Kabelių praėjimo sienose įrengimas gręžiant, sandarinimas	100vnt	0,07				

Skyriuje 7

Viso žiniaraštyje 1