

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŹINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo	Mato vienetas	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas A-0	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	Gatvės ašinės linijos nuŹymėjimas trasoje	TS 01	m	440,0	440,0	0	
1.2.	Esamų medŹių patręšimas (prieš statybos darbus)	TS 01	vnt.	102	102	0	
1.3.	MedŹių arboristinis tvarkymas (genėjimas)	TS 01	vnt.	102	102	0	
1.4.	MedŹių Źaknų apsaugojimas drėgnais medŹiagininiais tvarsčiais	TS 01	vnt.	102	102	0	
1.5.	MedŹių rovimas su Źaknų gumulu, sandėliavimas ir persodinimas	TS 01	vnt.	15	15	0	
1.6.	MaŹosios architektūros elementų (mediniai stendai) demontavimas	TS 01	vnt.	1	1	0	
1.7.	Plastikinių konteinerių išveŹimas	TS 01	vnt.	5	5	0	
1.8.	Mokėjimo uŹ parkavimą automatų ant betoninio pagrindo demontavimas	TS 01	vnt.	3	3	0	
1.9.	Kelio Źenklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu	TS 01	vnt.	29	29	0	
1.10.	Kelio Źenklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu	TS 01	vnt.	19	19	0	
1.11.	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	TS 01	m	438,0	438,0	0	
1.12.	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	TS 01	m	377,0	377,0	0	
1.13.	Asfalto dangos demontavimas	TS 01	m ²	3371,0	3371,0	0	
1.14.	Asfalto dangos frezavimas	TS 01	m ²	10,0	10,0	0	
1.15.	Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas	TS 01	m ²	1386,0	1386,0	0	
1.16.	Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas, išsaugant medŹiagas	TS 01	m ²	292,0	292,0	0	
1.17.	Metalinių stulpelių demontavimas	TS 01	vnt.	27	27	0	
1.18.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	931,0	931,0	0	
1.19.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir graŹinimas Statytojui	TS 01	t	1,2	1,2	0	
2.	Źemės sankasos įrengimo darbai						
2.1.	Źemės darbai						
2.1.1.	DirvoŹemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	497,0	497,0	0	
2.1.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	3740,0	3740,0	0	

A	2026-07	Projekto tikslinimas				
0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas KONTININKŲ G. UN. NR. 4400-5327-8992 RUOŽO NUO UŽKANAVĖS G. IKI KONTININKŲ G. 9 REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PALANGOJE, PROJEKTAS			
			Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvė (Kontininkų g.)			
25326	SPV	V. Aleksandrovas	Dokumento pavadinimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas				Laida
	PI	G. Janulytė				A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo		Lapas	
			UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01		Lapų	
			1	6		

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis 0 laida</i>	<i>Kiekis A laida</i>	<i>Skirtumas A-0</i>	<i>Pastabos</i>
2.1.3.	Sankasos planiravimas	TS 02	m ²	6200,0	6200,0	0	
2.1.4.	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	1860,0	1860,0	0	
2.1.5.	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m ²	5300,0	5300,0	0	
2.1.6.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m ³	530,0	530,0	0	
2.1.7.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m ²	5300,0	5300,0	0	
3.	<i>Dangų konstrukcijų įrengimo darbai</i>						
3.1.	<i>Važiujamoji dalis (asfaltas, pilna konstrukcija)</i>						
3.1.1.	33÷38 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	247,0	247,0	0	
3.1.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	590,0	590,0	0	
3.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	TS 03	m ²	590,0	590,0	0	
3.1.4.	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	TS 03	m ²	590,0	590,0	0	
3.1.5.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 03	m ²	590,0	590,0	0	
3.1.6.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 03	m	168,0	168,0	0	
3.1.7.	Prijungčių (sandarinio siūlių) įrengimas	TS 03	m	782,0	782,0	0	
3.2.	<i>Važiujamoji dalis (betoninės trinkelės, pilna konstrukcija)</i>						
3.2.1.	34÷39 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	922,0	922,0	0	
3.2.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	2252,0	2252,0	0	
3.2.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	2252,0	2252,0	0	
3.2.4.	8 cm storio „Silver“ spalvos betoninių trinkelų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	14,0	14,0	0	
3.2.5.	8 cm storio „Quartz“ spalvos betoninių trinkelų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	198,0	198,0	0	
3.2.6.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	2040,0	2040,0	0	
3.3.	<i>Nuovaža ir platesnė šaligatvio dalis (betoninės trinkelės, pilna konstrukcija)</i>						
3.3.1.	34÷39 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	190,0	190,0	0	
3.3.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	500,0	500,0	0	
3.3.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	500,0	500,0	0	
3.3.4.	8 cm storio „Silver“ spalvos betoninių trinkelų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	29,0	29,0	0	
3.3.5.	8 cm storio „Quartz“ spalvos betoninių trinkelų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	471,0	471,0	0	
3.4.	<i>Automobilių stovėjimo vietos, takas link lauko tualetų, nuovaža prie kavinės (betoninės trinkelės, pilna konstrukcija)</i>						
3.4.1.	34÷40 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	663,0	663,0	0	
3.4.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	1506,0	1506,0	0	
3.4.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	1506,0	1506,0	0	

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01	2	6	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas A-0	Pastabos
3.4.4.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	802,0	802,0	0	
3.4.5.	8 cm storio „Quartz“ spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	700,0	700,0	0	
3.4.6.	8 cm storio individualios pilkos spalvos betoninės plytelės 600x600 mm „žmogus su negalia“ įrengimas	TS 03	vnt.	5	5	0	
3.4.7.	8 cm storio individualios pilkos spalvos betoninės plytelės 600x600 mm „elektromobilis“ įrengimas	TS 03	vnt.	4	4	0	
3.5.	Šaligatvis (pilna konstrukcija)						
3.5.1.	19÷24 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	273,0	273,0	0	
3.5.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	1034,0	1034,0	0	
3.5.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	1034,0	1034,0	0	
3.5.4.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	14,0	14,0	0	
3.5.5.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	1,0	1,0	0	
3.5.6.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	25,0	25,0	0	
3.5.7.	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	4,0	4,0	0	
3.5.8.	8 cm storio „Silver“ spalvos betoninių trinkelų 200x600 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	68,0	68,0	0	
3.5.9.	8 cm storio „Quartz“ spalvos betoninių trinkelų 200x600 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	922,0	922,0	0	
3.6.	Dviračių takas (pilna konstrukcija)						
3.6.1.	22÷27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	78,0	78,0	0	
3.6.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	TS 03	m ²	274,0	274,0	0	
3.6.3.	5 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 03	m ²	274,0	274,0	0	
3.6.4.	3 cm storio raudonos spalvos asfaltbetonio dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas	TS 03	m ²	74,0	74,0	0	
3.6.5.	3 cm storio pilkos spalvos asfaltbetonio dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas	TS 03	m ²	200,0	200,0	0	
3.7.	Eksploatavimo juosta						
3.7.1.	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	8,0	8,0	0	
3.7.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	40,0	40,0	0	
3.7.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	40,0	40,0	0	
3.7.4.	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis	TS 03	m ²	40,0	40,0	0	
3.8.	Iškilioji sankryža (sankryža su Užkanavės g.)						
3.8.1.	Asfalto dangos frezavimas (šiurkštinimas)	TS 03	m ²	260,0	260,0	0	
3.8.2.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 03	m ²	520,0	520,0	0	
3.8.3.	6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	TS 03	m ²	260,0	260,0	0	
3.8.4.	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas	TS 03	m ²	260,0	260,0	0	
3.9.	Iškilioji pervaža (pėsčiųjų ir dviračių tako kirtimas)						

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01	3	6	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas A-0	Pastabos
3.9.1.	4 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	TS 03	m ²	55,0	55,0	0	
3.9.2.	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	TS 03	m ²	55,0	55,0	0	
3.9.3.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 03	m ²	110,0	110,0	0	
3.9.4.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 03	m	42,0	42,0	0	
3.10.	Kitų dangų įrengimo darbai						
3.10.1	Išlyginamojo (h _{vid} 10 cm) skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	TS 03	m ³	30,0	30,0	0	
3.10.2	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	292,0	292,0	0	
3.10.3	Esamų betoninių trinkelų įrengimas	TS 03	m ²	292,0	292,0	0	
3.10.4	Skaldelės įrengimas po suoliukais (fr. 11/16)	TS 03	m ²	12,0	12,0	0	
3.11.	Bordiūrai						
3.11.1	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	187,0	187,0	0	
3.11.2	Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	1113,0	1113,0	0	
3.11.3	Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	831,0	831,0	0	
4.	Eismo organizavimo darbai						
4.1.	Kelio ženklų įrengimas						
4.1.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 04	vnt.	23	23	0	
4.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio)	TS 04	vnt.	46	46	0	
4.1.3.	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (0 dydžio)	TS 04	vnt.	5	5	0	
4.2.	Horizontalusis ženklinimas						
4.2.1.	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu	TS 04	m ²	17,0	17,0	0	
4.2.2.	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos dažais	TS 04	m ²	1,0	1,0	0	
5.	Mažosios architektūros įrengimo darbai						
5.1.	Suoliuko su porankiais įrengimas	TS 05	vnt.	4	4	0	
5.2.	Ilgos suolos iš modulių įrengimas (bendras ilgis 19,7 m)	TS 05	vnt.	1	1	0	
5.3.	Apvalaus suolo iš modulių įrengimas (išorinis skersmuo – 6,5 m, vidinis – 5,24 m)	TS 05	vnt.	1	1	0	
5.4.	Šiukšliadėžės įrengimas	TS 05	vnt.	7	7	0	
5.5.	Dviračių stovų įrengimas	TS 05	vnt.	14	14	0	
5.6.	Žemos tvorelės prie želdinių įrengimas	TS 05	m	25,0	25,0	0	
5.7.	Informacinio stendo įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
5.8.	Medinių atitvėrimo stulpelių su atšvaitu įrengimas	TS 05	vnt.	25	25	0	
6.	Įrenginių įrengimo darbai						
6.1.	Elektroninio info stendo paplūdimio lankytojams įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
6.2.	Informacinio tablo automobilių parkavimo vietoms įrengimas	TS 05	vnt.	2	0	-2	
6.3.	Vandens stotelės (atsigerti, prisipildyti, nusiplauti) įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
6.4.	Kojų plovimo dušelio įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
6.5.	Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės įrengimas	TS 05	vnt.	2	0	-2	
6.6.	Dviračių oro punkto įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
6.7.	Mobiliųjų telefonų pakrovimo stotelės įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	

Žymuo:

UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
4	6	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas A-0	Pastabos
6.8.	Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimo sistemos įrengimo darbai						
6.8.1.	LED švieslentės įrengimas	TS 05	vnt.	2	2	0	
6.8.2.	Indukcinės kilpos įrengimas	TS 05	vnt.	8	8	0	
6.8.3.	Stovo švieslentės montavimui įrengimas	TS 05	vnt.	2	2	0	
6.8.4.	Stovo kameros montavimui įrengimas	TS 05	vnt.	3	3	0	
6.8.5.	Valdiklio komutacinio (montavimui ant pamato) įrengimas	TS 05	vnt.	2	2	0	
6.8.6.	Valdiklio komutacinio (montavimui ant pamato) įrengimas	TS 05	vnt.	1	1	0	
6.8.7.	Vaizdo stebėjimo kameros įrengimas	TS 05	vnt.	3	3	0	
6.8.8.	Programinė įranga	TS 05	vnt.	1	1	0	
7.	Želdinių įrengimo darbai						
7.1.	Krūmų, žolinių augalų sodinimas						
7.1.1.	Plotų planiravimas	TS 06	m ²	340,0	340,0	0	
7.1.2.	Sodinimo vietų paruošimas sodinukams (su mikrobiologiniais preparatais ir biostimuliatoriais)	TS 06	m ³	102,0	102,0	0	
7.1.3.	Krūmų sodinukai – Purpurinis gluosnis „Gracilis“ (Salix purpurea „Gracilis“), C5	TS 06	vnt.	18	18	0	
7.1.4.	Krūmų sodinukai – Paprastasis sausmedis (Lonicera xylosteum), C5	TS 06	vnt.	5	5	0	
7.1.5.	Krūmų sodinukai – Diemedis (Artemisia abrotanum), C2	TS 06	vnt.	26	26	0	
7.1.6.	Žoliniai sodinukai – Jukalapė zunda (Eryngium yuccifolium), C2	TS 06	vnt.	4	4	0	
7.1.7.	Žoliniai sodinukai – Zunda „Big Blue“ (Eryngium x zabelii „Big Blue“), C2	TS 06	vnt.	2	2	0	
7.1.8.	Žoliniai sodinukai – Kėkinė katžolė „Alba“ (Nepeta racemosa „Alba“), C2	TS 06	vnt.	14	14	0	
7.1.9.	Žoliniai sodinukai – Ilgalapė mėta „Budlėja“ (Mentha longifolia „Buddleja“), C2	TS 06	vnt.	27	27	0	
7.1.10.	Žoliniai sodinukai – Kupstinė šluotsmilgė „Goldtau“ (Deschamsia cespitosa „Goldtau“), C2	TS 06	vnt.	59	59	0	
7.1.11.	Žoliniai sodinukai – Pelinis ratenas „Frosted Pearls“ (Succisa inflata „Frosted Pearls“), C2	TS 06	vnt.	28	28	0	
7.1.12.	Žoliniai sodinukai – Kraujalakė „Burr Blanc“ (Sanguisorba „Burr Blanc“), C2	TS 06	vnt.	2	2	0	
7.1.13.	Žoliniai sodinukai – Rudeninis mėlitas (Sesleria autumnalis), C2	TS 06	vnt.	802	802	0	
7.1.14.	Žoliniai sodinukai – Drėbūnas (Sporobolus heterolepsis), C2	TS 06	vnt.	344	344	0	
7.1.15.	3 cm storio pušies žievės, natūralios spalvos, mulčio sluoksnio įrengimas	TS 06	m ²	340,0	340,0	0	
8.	Kiti darbai						
8.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	26,0	26,0	0	
8.2.	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	9,0	9,0	0	
8.3.	Ikasamo šiukšlių konteinerio įrengimas (5,0 m ³ talpos)	TS 05	vnt.	4	4	0	
8.4.	Ikasamo šiukšlių konteinerio įrengimas (3,0 m ³ talpos)	TS 05	vnt.	2	2	0	
A.	Drenažas (pokonstruktinis)						
A. 1	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m ³	0	253,0	+253,0	
A. 2	Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas	TS 03	m ²	0	1615,0	+1615,0	

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01	5	6	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas A-0	Pastabos
A. 3	Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8	TS 03	m ³	0	29,0	+29,0	
A. 4	PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/128 su geotekstilės filtru (perforacijos tipas 360°, klasė SN4) klojimas	TS 03	m	0	724,0	+724,0	
A. 5	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16	TS 03	m ³	0	102,0	+102,0	
A. 6	Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniui laidžiu gruntu (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis)	TS 03	m ³	0	109,0	+109,0	
A. 7	Drenažo šulinio D315 įrengimas	TS 03	vnt.	0	3	+3	
A. 8	Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius	TS 03	vnt.	0	26	+26	
A. 9	Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas	TS 03	vnt.	0	5	+5	
A. 10	Atbulinio vožtuvo įrengimas	TS 03	vnt.	0	3	+3	
B	Kiti darbai						
B. 1	Atitvėrimo stulpelio įrengimas (su apšvietimu)	-	vnt.	0	A	+4	

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	A

UL-23-0026-01-TDP-S.SKŽ-01