



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2026- Nr. VPSD-
į 2026-09-10 pranešimą 792868

DĖL ROKIŠKIO MIESTO IV TVENKINIO VAKARINĖS PAKRANTĖS PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Pirkimo sąlygų techninių specifikacijų (toliau „TS“) nurodyta atlikti ir elektros darbus: „Projekto sprendiniais vakarinėje Rokiškio miesto IV tvenkinio pakrantėje numatoma šiuo pirkimu planuojama:

- įrengti apie 1 942 m² pėsčiųjų takų, aikštelių ir elektros darbus“

Tačiau pateiktame DKŽ nurodyta tik „Elektros kabelio apsauginis vamzdis D50 – 418 m. Prašome patvirtinti, kad įrengti apšvietimo nereikės, o reikės pakloti tik apsauginį kabelių vamzdį be kabelių paklojimo.

Atsakymas. Patvirtiname. Šiuo pirkimu apšvietimo įrengimo ir elektros kabelių paklojimo darbai neperkami. Rangovas turi įrengti tik projekte numatytą elektros kabelio apsauginį (rezervinį) vamzdžio paklojimą.

Klausimas. Ar el. kabelių rezervinis vamzdis bus pakankamo diametro, kuris projekte nurodytas d50mm?

Atsakymas. Taip, turi būti įrengiamas projekte ir darbų kiekių žiniaraštyje numatytas D50 mm elektros kabelio apsauginis vamzdis. Vamzdis turi būti skirtas požeminių elektros kabelių apsaugai ir tinkamas kloti grunte. Rangovas turi parinkti teisės aktų, normatyvinių dokumentų bei gamintojo reikalavimus atitinkantį gaminį.

Klausimas. Prašome pateikti kabelių apsaugos vamzdžio konkrečias technines specifikacijas.

Atsakymas. Pateikiame minimalius techninius reikalavimus:

- išorinis skersmuo – 50 mm (D50);
- medžiaga – PE arba PP;
- konstrukcija – dvigubos sienelės, išorė gofruota, vidus lygus;
- mechaninis atsparumas gniuždymui – ne mažesnis kaip 450 N;
- skirtas požeminiams elektros kabeliams apsaugoti ir kloti grunte;
- atitiktis – LST EN 61386-24 arba lygiaverčiam standartui;
- su vamzdžių sujungimui skirtomis movomis;
- vamzdyje paliekama kabelio įtraukimo viela arba virvė;
- neužimtų vamzdžių galai užsandarinami.

Klausimas. Projekto dokumentuose nurodyta: „<...7. Klojant kabelį, griovio dugnas turi būti išlygintas ir be aštrių akmenų; prieš klojant įrengiamas 10 cm smėlio arba sijoto grunto sluoksnis.

8. Po kabelio paklojimo virš jo dedamas min. 10 cm apsauginis smėlio sluoksnis, o likusi tranšėja užpilama gruntu sluoksniais ir sutankinama...>“ Nei projekto DKŽ, nei atskirame faile DKŽ smėlio pasluoksniai nėra numatyti prie elektros kabelio apsauginio vamzdžio paklojimo darbų. Prašome paaiškinti kur ir koku momentu turės būti įrengiami smėlio pasluoksniai.

Atsakymas. Kadangi šiuo pirkimu elektros kabelis neklojamas, projekte pateikti reikalavimai, tiesiogiai susiję su kabelio klojimu, šiuo etapu netaikomi. Įrengiant D50 mm apsauginį vamzdį turi būti laikomasi pasirinkto vamzdžio gamintojo nustatytos įrengimo technologijos ir projekto reikalavimų, taikomų apsauginio vamzdžio įrengimui. Jeigu pagal pasirinkto gaminio įrengimo technologiją reikalingas smėlio ar sijoto grunto pagrindas ir (ar) apsauginis sluoksnis, šiuos darbus rangovas turi įsivertinti pasiūlymo kainoje kaip apsauginio vamzdžio įrengimo darbų dalį.

Klausimas. Pagal supaprastintą statinio projektą nurodyta: „<... teritorija yra reikšminga, nes patenka į dvi svarbias kultūros paveldo objektų zonas...>“ Prašome patvirtinti, kad nereikės atlikti archeologinių kasinėjimų ar kt. tyrimų, o atsiradus jų poreikiui – tai atliks ir apmokės pats užsakovas, t. y. Rokiškio sav. adm.

Atsakymas. Patvirtiname, kad pirkimo dokumentuose archeologinių kasinėjimų ar archeologinių tyrimų atlikimas nėra numatytas kaip Rangovo perkama darbų apimtis. Jeigu vykdant darbus teisės aktų nustatyta tvarka atsirastų poreikis atlikti papildomus archeologinius tyrimus ar kitus su kultūros paveldo apsauga susijusius tyrimus, kurių pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta, jų atlikimą ir apmokėjimą organizuos Užsakovas.

Klausimas. Kokiu DKŽ remtis vertinant pasiūlymo kainą: projekte esančiu DKŽ (nevertinant skyrių „3. Dekoratyviniai žoliniai augalai ir 4. Medžiai“) ar pateiktu atskirame faile DKŽ? Pastaba: darbų aprašymai, medžiagos neatitinka vieno žiniaraščio su kitu (pvz. skaldos frakcija, viename yra signalinė juosta – kitame nėra)

Atsakymas. Šiuo etapu neperkami dekoratyvinių žolinių augalų ir medžių sodinimo darbai. Rangovas turi vertinti visumą, projekte yra įkelti sustambinti kiekį žiniaraščiai, rangovas pagal darbų technologiją turi įsivertinti visus darbus reikiamus šiems darbams atlikti.

Klausimas. Ar reikės atlikti/pateikti išpildomąją (geodezinę) nuotrauką?

Atsakymas. Taip, reikės.

Klausimas. Ar reikės parengti/atnaujinti kadastrines bylas?

Atsakymas. Taip, reikės.

Prašymas. Prašome pateikti šiuo pirkimu perkamų darbų pirkimo biudžetą.

Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjams atskleisti pirkimui skirtų lėšų.

Prašymas. Dėl neaiškių/netikslių darbų apimčių pirkimo dokumentuose, prašome pateikti konkrečias darbų apimtis kas perkama šiuo pirkimu, bei pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

Atsakymas. Rangovas turi vertinti visumą, projekte yra įkelti sustambinti kiekį žiniaraščiai, rangovas pagal darbų technologiją turi įsivertinti visus darbus reikiamus šiems darbams atlikti. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. rugsėjo 17 d. 9 val. 30 min.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ROKIŠKIO MIESTO IV TVENKINIO VAKARINĖS PAKRANTĖS PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-11 Nr. VPSD-538
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-11 12:27:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-11 12:28:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-27 09:51:22 – 2028-04-26 09:51:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-11 12:31:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-11 12:31:45 DBSIS