

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.1
STOTIES G.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis TP 0	Kiekis TP A	Skirtumas + / -
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	TS 01	m	485,0	485,0	0
1.2.	Medžių kirtimas (16-24 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 01	vnt.	3	3	0
1.3.	Medžių kirtimas (24-32 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 01	vnt.	1	1	0
1.4.	Medžių kirtimas (> 32 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 01	vnt.	10	10	0
1.5.	Kelmų rovimas	TS 01	vnt.	20	20	0
1.6.	Krūmų genėjimas, šakų surinkimas į krūvas	TS 01	m ²	90,0	90,0	0
1.7.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensiebių atramų rankiniu būdu	TS 01	vnt.	9	9	0
1.8.	Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu	TS 01	vnt.	3	3	0
1.9.	Horizontalaus ženklinimo panaikinimas	TS 01	m ²	5,0	5,0	0
1.10.	Šulinių liukų demontavimas	TS 01	vnt.	16	16	0
1.11.	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	TS 01	m	831,0	831,0	0
1.12.	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	TS 01	m	847,0	847,0	0
1.13.	Asfalto dangos demontavimas	TS 01	m ²	1042,0	4035,0	+2993,0
1.14.	Asfalto dangos frezavimas	TS 01	m ²	26,0	26,0	0
1.15.	Betono dangos (plytelės) demontavimas	TS 01	m ²	704,0	704,0	0
-	Akmens grindinio demontavimas	TS 01	m ²	0	3536,0	+3536,0
1.16.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	1487,0	5550,0	+4063,0
2.	Žemės sankasos įrengimo darbai					
2.1.	Žemės darbai					
2.1.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m ³	94,0	94,0	0
2.1.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	TS 02	m ³	94,0	94,0	0
2.1.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	10,0	10,0	0
2.1.4.	Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	9,0	9,0	0
2.1.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	3142,0	3142,0	0
2.1.6.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (pylimams)	TS 02	m ³	136,0	136,0	0
2.1.7.	Sankasos planiravimas	TS 02	m ²	4903,0	4903,0	0
2.1.8.	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	1717,0	1717,0	0

A	2026-09	Kiekių tikslinimas			
0	2022-10	Statybos leidimui ir konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas		
			STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS ŠVENČIONIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (STOTIES G., (UNIK. NR. 4400-4996-8370))		
	25326	SPV	V. Aleksandrovas		
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas	Dokumento pavadinimas:		Laida
			SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-22-0036-01-TP-S.SKŽ-01		Lapų
				1	5

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis TP 0	Kiekis TP A	Skirtumas + / -
2.1.9	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m ²	742,0	742,0	0
2.1.1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m ³	75,0	75,0	0
2.1.1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujas derlingas dirvožemis medžių sodinimui)	TS 02	m ³	12,0	12,0	0
2.1.1	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)	TS 02	m ²	12,0	12,0	0
2.1.1	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m ²	742,0	742,0	0
3.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai					
3.1.	Šaligatvis					
3.1.1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	136,0	136,0	0
3.1.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	712,0	712,0	0
3.1.3	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	712,0	712,0	0
3.1.4	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	TS 03	m ²	703,0	703,0	0
3.1.5	8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregijų įspėjimo sistemos)	TS 03	m ²	9,0	9,0	0
3.2.	Važiuojamoji dalis					
3.2.1	48 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	1503,0	1503,0	0
3.2.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	2982,0	2982,0	0
3.2.3	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN įrengimas	TS 03	m ²	2982,0	2982,0	0
3.2.4	4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN įrengimas	TS 03	m ²	2982,0	2982,0	0
-	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	0	2982,0	+2982,0
-	Geokompozito 30/30 kN/m įrengimas (Perdengimas neįvertintas)	TS 03	m ²	0	3132,0	+3132,0
3.3.	Greičio mažinimo karneliai					
3.3.1	Asfalto dangos frezavimas (šiurkštinimas)	TS 04	m ²	70,0	70,0	0
3.3.2	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	70,0	70,0	0
3.3.3	6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN įrengimas	TS 04	m ²	70,0	70,0	0
3.3.4	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	TS 04	m ²	70,0	70,0	0
3.4.	Trinkelų nuovažos					
3.4.1	49 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	26,0	26,0	0
3.4.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	53,0	53,0	0
3.4.3	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	53,0	53,0	0
3.4.4	8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	TS 03	m ²	53,0	53,0	0
3.5.	Pėsčiųjų ir dviračių takas					
3.5.1	22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	241,0	241,0	0
3.5.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	1093,0	1093,0	0
3.5.3	5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 03	m ²	1093,0	1093,0	0
3.5.4	3 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas	TS 03	m ²	1093,0	1093,0	0
-	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	0	1093,0	+1093,0

Žymuo:

UL-22-0036-01-TP-S.SKŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
2	5	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis TP 0	Kiekis TP A	Skirtumas + / -
3.6.	Nuovažų pėsčiųjų – dviračių tako					
3.6.1	52 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	55,0	55,0	0
3.6.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	TS 03	m ²	103,0	103,0	0
3.6.3	5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 03	m ²	103,0	103,0	0
3.6.4	3 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas	TS 03	m ²	103,0	103,0	0
-	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	0	103,0	+103,0
3.7.	Esamų takų dangos konstrukcijos atstatymas					
3.7.1	Išlyginamojo (h _{vid} 10 cm) skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	TS 03	m ³	1,0	1,0	0
3.7.2	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	6,0	6,0	0
3.7.3	Esamų betoninių plytelių įrengimas	TS 03	m ²	6,0	6,0	0
3.8.	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai					
3.8.1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 03	m	535,0	535,0	0
3.8.2	Prijungčių (sandinimo siūlių) įrengimas	TS 03	m	1973,0	1973,0	0
3.8.3	Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose	TS 03	m ³	2,0	2,0	0
3.9.	Bordiūrai					
3.9.1	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	1038,0	1038,0	0
3.9.2	Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	814,0	814,0	0
4.	Eismo organizavimo darbai					
4.1.	Kelio ženklų įrengimas					
4.1.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 04	vnt.	3	0	-3
4.1.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 04	vnt.	8	8	0
4.2.	Horizontalusis ženklinimas					
4.2.1	Kelio dangos horizontalusis ženklinimas baltos spalvos termoplastu	TS 04	m ²	30,0	30,0	0
5.	Želdinių įrengimo darbai					
5.1.	Medžių sodinimas					
5.1.1	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 05	m ³	26,0	26,0	0
5.1.2	Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis trąšomis)	TS 05	m ³	26,0	26,0	0
5.1.3	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis)	TS 05	m ³	26,0	26,0	0
5.1.4	Medžių sodinukai (liepa mažalapė), sodinuko aukštis apie 2,5-3,0 m, kamieno apimtis 10-12 cm	TS 05	vnt.	26	26	0
5.1.5	Platikinių gofruotų perforuotų vamzdžių DN 50/58 (perforacijos tipas 360°) klojimas	TS 05	m	26,0	26,0	0
6.	Kiti darbai					
6.1.	Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 25 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas	TS 06	vnt.	5	5	0
6.2.	Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas	TS 06	vnt.	11	11	0
6.3.	Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio	TS 06	vnt.	16	16	0

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-22-0036-01-TP-S.SKŽ-01	3	5	A

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.2
AIKŠTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis TP 0	Kiekis TP A	Skirtumas + / -
7.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					
7.1.	Aikštelės nužymėjimas	TS 01	m	86,0	86,0	0
7.2.	Gelžbetonio dangos demontavimas	TS 01	m ²	682,0	682,0	0
7.3.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	168,0	168,0	0
8.	Žemės sankasos įrengimo darbai					
8.1.	Žemės darbai					
8.1.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m ³	10,0	10,0	0
8.1.2	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	TS 02	m ³	10,0	10,0	0
8.1.3	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	1,0	1,0	0
8.1.4	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	632,0	632,0	0
8.1.5	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (pylimams)	TS 02	m ³	10,0	10,0	0
8.1.6	Sankasos planiravimas	TS 02	m ²	868,0	868,0	0
8.1.7	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	304,0	304,0	0
8.1.8	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m ²	90,0	90,0	0
8.1.9	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m ³	9,0	9,0	0
8.1.1	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m ²	90,0	90,0	0
9.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai					
9.1.	Šaligatvis					
9.1.1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	11,0	11,0	0
9.1.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	55,0	55,0	0
9.1.3	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	55,0	55,0	0
9.1.4	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	TS 03	m ²	55,0	55,0	0
9.2.	Važiuojamoji dalis					
9.2.1	48 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	206,0	206,0	0
9.2.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	408,0	408,0	0
9.2.3	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN įrengimas	TS 03	m ²	408,0	408,0	0
9.2.4	4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN įrengimas	TS 03	m ²	408,0	408,0	0
-	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	TS 04	m ²	0	408,0	+408,0
-	Geokompozito 30/30 kN/m įrengimas	TS 03	m ²	0	430,0	+430,0
9.3.	Automobilių stovėjimo vietos					
9.3.1	49 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m ³	187,0	187,0	0
9.3.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 03	m ²	363,0	363,0	0
9.3.3	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	TS 03	m ²	363,0	363,0	0
9.3.4	8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	TS 03	m ²	21,0	21,0	0
9.3.5	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	TS 03	m ²	342,0	342,0	0
-	Geokompozito 30/30 kN/m įrengimas	TS 03	m ²	0	382,0	+382,0

Žymuo:

UL-22-0036-01-TP-S.SKŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
4	5	A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis TP 0	Kiekis TP A	Skirtumas + / -
9.4.	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai					
9.4.1	Prijungčių (sandinimo siūlių) įrengimas	TS 03	m	139,0	139,0	0
9.5.	Bordiūrai					
9.5.1	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	199,0	199,0	0
9.5.2	Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	TS 03	m	74,0	74,0	0
10.	Eismo organizavimo darbai					
10.1.	Kelio ženklų įrengimas					
10.1.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 04	vnt.	3	4	+1
10.1.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 04	vnt.	8	10	+2
10.2.	Horizontalusis ženklavimas					
10.2.	Kelio dangos horizontalus ženklavimas baltos spalvos termoplastu	TS 04	m ²	1,0	1,0	0
11.	Kiti darbai					
11.1.	Esamų konteinerių pastatymas	TS 06	vnt.	13	13	0
11.2.	Ratų atmušėjų įrengimas	TS 06	vnt.	3	3	0

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-22-0036-01-TP-S.SKŽ-01	5	5	A