

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **AL7577 Ateities g. link kelio Nr. 131 Alytus - Simnas - Kalvarija Simno m., Alytaus r. sav.**
(Pradžios koordinatės X: 6027100 Y: 477588 Pabaigos koordinatės X: 6027114 Y: 477485)

Statiny **1 Susisiekimo komunikacijos**

Žiniaraštis **1 Susisiekimo komunikacijos**

Suma žiniaraščiui **EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1. Paruošiamieji darbai				
1.1.		Krūmų kirtimas, kelmų pašalinimas mechanizuotu būdu duobių užlyginimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m2	10		
1.2.		Esamos asfalto dangos lyginimas nufrezuojant	m2	114		
1.3.		Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	m2	380		
1.4.		Esamos G/b D300 pralaidos išvalymas	m	8		
1.5.		Kelio ženklų demontavimas	vnt	2		
		2. Žemės darbai				
2.1.		Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 10 km atstumu	m3	4,5		
2.2.		Griovio dugno ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	m2	40		
2.3.		Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m2	5		
2.4.		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	m2	45		
		3. Vandens nuvedimas				
3.1.		Lietaus surinkimo šulinio d425, su paslankaus tipo grotelėmis įrengimas iki 1,5 m gylio	vnt	1		
3.2.		Pvc vamzdžio Ø200 mm paklojimas ant smėlio pagrindo 15 cm storio	m	7		
3.3.		Tranšėjų užpylimas mechanizuotai šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu ir sutankinimas vibroplokštėmis	m3	6		
3.4.		Tranšėjų užpylimas mechanizuotai 20 cm storio iš 0/45 dol. skaldos sluoksniu ir sutankinimas vibroplokštėmis	m2	3		
		4. Dangos įrengimas				
4.1.		Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	m	95		
4.2.		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t	0,19		
4.3.		Išlyginamasis asfalto AC 11 VN dangos įrengimas	t	48		
4.4.		Siūlių sandarinimas mastika	m	28		

4.5.		Kelkraščių sustiprinimas 5cm grunto (augalinio) su 70 proc. skaldos mišinio sluoksniu	m2	60		
	5. Eismo organizavimas					
5.1.		Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	3		
5.2.		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (203 duoti keliai, 151 greičio mažinimo priemonė 2 vnt.)	vnt	3		
	6. Kiti darbai					
6.1.		Nuimti esamą greičio ribojimo kalnelį ir atnaujinus asfalto dangą atstatyti	vnt	1		
6.2.		Pažeistų plotų atstatymo darbai (augalinis sluoksnis su žolės pasėjimu)	m2	25		
					Iš viso Eur be PVM:	0,00
					PVM 21.00%, Eur:	0,00
					Iš viso Eur su PVM:	0,00

