

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė AL7580 Ateities g., Simno m. Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai (Pradžios koordinatės X: 6027037 Y: 477401 Pabaigos koordinatės X: 6027226 Y: 477607)

Statiny **1 Susisiekimo komunikacijos**

Žiniaraštis **1 Susisiekimo komunikacijos**

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1.	Paruošiamieji darbai				
1.1.		Esamos asfalto dangos lyginimas nufrezuojant	m2	410		
1.2.		Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	m2	1365		
1.3.		Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas (1000x150x300)	m	435		
1.4.		G/b d700 vandens surinkėjo išardymas h-1m	vnt	1		
1.5.		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (gatvės bortai ir vandens surinkėjas)	m3	88		
	2.	Vandens nuvedimas				
2.1.		Lietaus surinkimo šulinio d425, su paslankaus tipo grotelėmis įrengimas iki 1,5 m gylio	vnt	1		
2.2.		Pvc vamzdžio Ø160 mm paklojimas ant smėlio pagrindo 15 cm storio	m	2		
2.3.		Tranšėjų užpylimas mechanizuotai šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu ir sutankinimas vibroplokštėmis	m3	2		
	3.	Dangos įrengimas				
3.1.		Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betoninio pagrindo 20 cm storio (Betonas C20/25)	m	435		
3.2.		G/b šulinio angos aukščio sureguliuavimas (liukas keičiasi plaukiojančio tipo)	vnt	1		
3.3.		Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	m	541		
		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t	0,68		
3.4.		Išlyginamasis asfalto AC 11 VN dangos įrengimas	t	217		
3.5.		Siūlių sandarinimas mastika	m	45		
	4.	Eismo organizavimas				
4.1.		Kelio ženklų viensteinių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	1		
4.2.		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinių atramų rankiniu būdu (203 duoti keliai)	vnt	1		

	5.	Kiti darbai				
5.1.		Pažeistų plotų atstatymo darbai (augalinis sluoksnis su žolės pasėjimu)	m2	220		
Iš viso Eur be PVM:						0,00
PVM 21.00%, Eur:						0,00
Iš viso Eur su PVM:						0,00