

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188715222 Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga Kontaktinis asmuo: Kartenos seniūnijos seniūnė Alina Jonutienė Tel. +370 68606240 El. p. alina.jonutiene@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Kartenos naujųjų kapinių pėsčiųjų tako remontas- trinkelio dangos įrengimo darbai
3. STATINIO ADRESAS	Kretingos g.55a, Kartena
4. STATINIO PASKIRTIS	Susisiekiimo komunikacija- pėsčiųjų takas
5. DARBŲ APIMTYS	1. Paruošiamieji ir žemės darbai 1.1. Įrengiamas apie 270 m ilgio ir 2,6 m pločio pėsčiųjų takas. Preliminarus įrengiamos trinkelio dangos plotas – 702 m². 1.2. Esama numatomų darbų teritorijos danga nevienoda – dalyje ruožo yra asfalto danga, dalyje žvyro danga, dalyje – augalinis ir (ar) grunto sluoksnis. 1.3. Esamos dangos bei jų pagrindai turi būti išardomi, pašalinami ir (ar) paruošiami tiek, kiek būtina techninėje specifikacijoje numatyta tako konstrukcijai tinkamai įrengti. Augalinis sluoksnis ir gruntas nukasami iki tako konstrukcijai įrengti reikalingo gylio. Esamas pagrindas paruošiamas, išlyginamas ir sutankinamas, suformuojant reikalingus tako aukščius ir nuolydžius. 1.4. Išardytos dangos, iškastas gruntas, augalinis sluoksnis ir kitos darbų metu susidariusios nereikalingos medžiagos turi būti surenkamos, pakraunamos, išvežamos iš darbų teritorijos ir tinkamai sutvarkomos. 1.5. Per visą įrengiamo pėsčiųjų tako 270 m ilgio ruožą tako dangos paviršiaus aukštis dešinėje tako pusėje negali būti daugiau kaip 5 cm aukščiau už greta esančio esamo paviršiaus ir (ar) esamų priėjimo prie kapaviečių takelių paviršiaus aukštį. Tako aukščiai turi būti formuojami prisitaikant prie esamo reljefo, užtikrinant patekimą prie kapaviečių ir nesudarant kliūčių paviršinio vandens nutekėjimui. 2. Tako pagrindo įrengimas 2.1. Geotekstilės paklojimas per visą įrengiamos dangos plotą. 2.2. Žvyro sluoksnio- ne mažiau kaip 20 cm – įrengimas, išlyginimas ir sutankinimas. 2.3. Skaldos sluoksnio- ne mažiau kaip 10 cm – įrengimas, išlyginimas ir sutankinimas. 2.4. Smėlio sluoksnio – ne mažiau kaip 5 cm – įrengimas, išlyginimas ir sutankinimas.

	2.5. Atsijų išlyginamojo sluoksnio – ne mažiau kaip 2 cm – įrengimas. 2.6. Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti tinkamai išlygintas ir sutankintas. Pagrindas turi užtikrinti įrengiamos dangos stabilumą ir tinkamą paviršinio vandens nutekėjimą. 3. Trinkelių dangos įrengimas 3.1. Įrengiama apie 702 m² betoninių trinkelų danga. 3.2. Naudojamos 6 cm storio betoninės grindinio trinkelės, skirtos pėsčiųjų takų dangai įrengti ir naudoti lauko sąlygomis. Trinkelės turi atitikti joms taikomų Lietuvos standartų, perimančių Europos standartus, arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 3.3. Į darbų apimtį įskaičiuojamas trinkelų tiekimas, klojimas, reikalingas pjovimas, pritaikymas, išlyginimas ir galutinis dangos sutankinimas. 3.4. Danga turi būti įrengiama su tinkamais nuolydžiais, užtikrinančiais paviršinio vandens nutekėjimą ir neleidžiančiais vandeniui kauptis ant tako. 4. Vejos bortelių įrengimas 4.1. Abiejose tako pusėse per visą tako ilgį įrengiami pilkos spalvos 8 cm pločio vejos borteliai. 4.2. Preliminarus bendras įrengiamų bortelių ilgis – 545,60 m. 4.3. Į darbų apimtį įskaičiuojamas bortelių pagrindo paruošimas, bortelių ir visų montavimui reikalingų medžiagų tiekimas, montavimas, išlyginimas ir stabilus įtvirtinimas. 4.4. Borteliai turi būti įrengti stabiliai, išlaikant reikalingus aukščius ir nuolydžius bei užtikrinant trinkelų dangos kraštų stabilumą. 5. Drenažo ir paviršinio vandens nuvedimo įrengimas 5.1. Šalia tako įrengiami 5 vnt. infiltracinių paviršinio vandens surinkimo šulinukų, skirtų nuo pėsčiųjų tako dangos surinktam paviršiniams vandeniui infiltruoti į gruntą. 5.2. Paviršinio vandens surinkimo šulinukai nejungiami prie lietaus nuotekų tinklų. Surinktas paviršinis vanduo infiltruojamas į gruntą šulinukų įrengimo vietose. 5.3. Į darbų apimtį ir pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuojamas šulinukų, grotelių ir kitų tinkamam infiltracinių šulinukų įrengimui bei funkcionavimui reikalingų elementų ir medžiagų teikimas bei montavimas. 5.4. Tako danga turi būti įrengiama su tinkamais skersiniais ir (ar) išilginiais nuolydžiais, užtikrinančiais paviršinio vandens nukreipimą į infiltracinius paviršinio vandens surinkimo šulinukus ir neleidžiančiais vandeniui kauptis ant tako dangos. s. 5.4. Infiltracinių šulinukų vietos parenkamos atsižvelgiant į esamą reljefą, tako aukščius ir faktines paviršinio vandens tekėjimo kryptis. 6. Užbaigiamieji darbai 6.1. Atliekamas galutinis trinkelų dangos sutvarkymas ir sutankinimas. 6.2. Sutvarkomi tako kraštai ir su darbų vykdymu susijusi aplinkinė teritorija.
--	---

	6.3. Surenkamos, pakraunamos ir išvežamos darbų metu susidariusios atliekos, išardytų dangų likučiai, perteklinis gruntas ir kitos nereikalingos medžiagos. 6.4. Baigus darbus darbų teritorija turi būti palikta švari, sutvarkyta ir tinkama saugiai eksploatuoti. 6.5. Baigus darbus turi būti užtikrintas techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatyto tako dangos aukščio reikalavimo laikymasis per visą įrengiamo tako ruožą
6. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS	Techniniai reikalavimai Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, kitų normatyvinių dokumentų bei naudojamų gaminių gamintojų technologinių reikalavimų. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, kokybiški, be defektų ir tinkami numatytai paskirčiai. Rangovas atsako už tinkamą pagrindo paruošimą, visų pagrindo sluoksnių įrengimą ir sutankinimą, trinkelio klojimą, bortelių ir drenažo šulinukų įrengimą bei tinkamą dangos aukščių ir nuolydžių suformavimą. Užbaigta trinkelio danga turi būti lygi, stabili, tinkamai sutankinta, be įdubimų, neleistinų nelygumų ir judančių trinkelio. Ant įrengtos dangos neturi kauptis paviršinis vanduo. Technikos ir transporto priemonių naudojimo apribojimai Darbams vykdyti Rangovas privalo parinkti tokią techniką ir darbų organizavimo būdą, kad nebūtų pažeistos esamos kapavietės, jų statiniai, kapinių takai, bortai, želdiniai ir kita infrastruktūra. • grunto, išardytų dangų ir atliekų išvežimui leidžiama naudoti ne daugiau kaip trijų ašių krovinines transporto priemones; • Naudojamo dumperio masė - ne didesnė kaip 10 tonų; • naudojamo ekskavatoriaus masė – ne didesnė kaip 6 t; • naudojamos vibroplokštės masė – ne didesnė kaip 0,5 t; • pagrindui sutankinti naudojamo vibrovolio masė – ne didesnė kaip 1,5 t. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti šiame punkte nustatytus technikos ir transporto priemonių naudojimo apribojimus bei visas su jais susijusias medžiagų pristatymo, grunto, išardytų dangų ir atliekų išvežimo sąnaudas įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą. Rangovas atsako už darbų metu jo naudojamos technikos padarytą žalą esamai infrastruktūrai, dangoms ir aplinkinei teritorijai. Rangovo dėl darbų vykdymo pažeistos vietos turi būti atstatytos jo lėšomis. Garantiniai reikalavimai. Atliktiems darbams ir panaudotiems statybos produktams taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti garantiniai terminai. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis pašalina dėl netinkamai atliktų darbų atsiradusius defektus, už kuriuos jis atsako. Kiti reikalavimai Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos techninėje specifikacijoje numatytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, įskaitant: • visas reikalingas medžiagas ir gaminius bei jų pristatymą;

	• esamų dangų ardymą ir pašalinimą; • augalinio sluoksnio ir grunto nukasimą; • iškasto grunto, išardytų dangų ir atliekų pakrovimą, transportavimą, išvežimą ir tinkamą sutvarkymą; • geotekstilės ir visų pagrindo sluoksnių įrengimą; • trinkelų tiekimą, klojimą, pjovimą ir sutankinimą; • bortelių tiekimą ir įrengimą; • 5 vnt. infiltracinių paviršinio vandens surinkimo šulinukų įrengimą; • darbams atlikti reikalingų mechanizmų, įrangos ir transporto naudojimą; • darbo jėgą; • galutinį tako ir darbų teritorijos sutvarkymą; • visus kitus darbus ir medžiagas, kurie pagal darbų pobūdį yra būtini visiškai užbaigtam ir tinkamam rezultatui pasiekti. Tiekėjui sudaroma galimybė iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos apžiūrėti darbų atlikimo vietą, susipažinti su esama situacija, privažiavimo sąlygomis, esamų dangų būkle ir kitomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos darbų atlikimui bei pasiūlymo kainai. Dėl darbų vietos apžiūros laiko tiekėjas iš anksto susisieks su techninėje specifikacijoje nurodytu kontaktiniu asmeniu. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti techninėje specifikacijoje nurodytą esamą darbų vietos būklę, reikalingus esamų dangų ardymo, grunto nukasimo, pakrovimo, transportavimo ir išvežimo darbus bei darbų vietoje taikomus transporto priemonių naudojimo apribojimus. Rangovas atsako už darbų kokybę, darbų saugą ir tvarką objekte. Baigus darbus turi būti pašalintos visos darbų metu susidariusios atliekos, perteklinis gruntas ir medžiagų likučiai, o darbų teritorija sutvarkyta.
--	--

Seniūnė

Alina Jonutienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-03 Nr. D8-2116
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Jonutienė Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 10:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-08 13:09 - 2030-01-08 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 19:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-03 15:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-09-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-03 nuorašą suformavo Alina Jonutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-03)