

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

411 Mobilių tualetų įrengimas prie Kelmės rajono bažnyčių, Kelmė

Statinsys

1 Mobilūs tualetai prie Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Kražių ir Šaukėnų bažnyčių

Žiniaraštis

1 Tualetas prie Kelmės bažnyčios

2026.08.14

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektra								
1		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.01				
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2, k9=1.15	100m3	0.005				
3		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0.15				
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.15				
5		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.01				
6		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.01				
7		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.01				
8		ESO elektros įvado įrengimas (darbus užsakovas atliks savo jėgomis)	vnt.	1.0				

Skyriuje 1

2 Nuotekos								
1		Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 70mm k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	100m ³	0.025				
2		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k ₉ =1.15	km	0.025				
3		Smėlio pasluoksnis	m ³	4.0				
4		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k ₉ =1.15	m	20.0				
5		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.2				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6		5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.35				

Skyriuje 2

3 Vandentiekis								
1		Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 70mm k8=1.09, k9=1.15	100m3	0.06				
2		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k9=1.15	km	0.05				
3		Smėlio pasluoksnis	m3	10.0				
4		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	50.0				
5		Polietileninių trišakių pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.2				
6		Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt	1.0				
7		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.5				
8		5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.8				

Skyriuje 3

4 Aikštelė								
1		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.26				
2		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	0.11				
3		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0.07				
4		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.26				
5		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0.2				
6		Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	4.0				
7		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.8				
8		Suolo montavimas (PRITAIKYTA)	vnt	1.0				
9		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt	2.0				
10		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03, k9=1.15	m3	1.0				
11		Informacinio stendo montavimas su	vnt	1.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		maketavimu (PRITAIKYTA) k8=1.15						
12		Šiukšliadėžės įrengimas	kompl.	1.0				
		(PRITAIKYTA)						
13		Gelžbetoninės pamatų plokštės,	m3	1.4				
		įrengiant klojinius iš skydų, paduodant						
		betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15						
14		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir	m3	6.0				
		statybinio laužo išvežimas 10 km						
		atstumu, pakraunant mechanizuotu						
		būdu k8=1.09						
15		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	12.0				
		atstumu automobiliais-savivarčiais,						
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3						
		talpos kaušais						
16		Monolitinių juostinių gelžbetoninių	m3	3.0				
		pamatų betonavimas kranu, kai						
		pamato plotis daugiau 200mm iki						
		300mm k8=1.04, k9=1.15						
17		Mažų apimčių konstrukcijų armavimas	t	0.3				
		atskiris strypais k9=1.15						
18		Monolitiniai betono juostiniai pamatai,	m3	3.0				
		atraminės ir rūsio sienos k8=1.03,						
		k9=1.15						

Skyriuje 4

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos

Viso:

Statyb vietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Kęstutis Leškys

