

**Pirkimas 647895 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas ir statyba
Neries kr., Kauno mieste
Atsakymai į klausimus
2025-01-29**

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-22 19:59 CVP IS pranešimu Nr. 37878</p> <p>Tiekėjas, išanalizavęs Pirkimo dokumentus, schemas, dideles darbų apimtis, 2025-01-22 gautus patikslinimus ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu, esant potencialių medžiagų tiekėjų dideliame užimtumei, pailgėja pasiūlymų dėl medžiagų pateikimo terminas, prašo Užsakovo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į 2025-01-31, siekiant pateikti tikslingą ir konkurencingą pasiūlymo kainą, kuriai didelę įtaką daro Tiekėjo vykdomos apklausos dėl medžiagų.</p>	<p>Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025-02-03, 09:00 val.</p>
2.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-22 16:33 CVP IS pranešimu Nr. 37696</p> <p>Prašome patvirtinti, kad rekonstruojamų tinklų ruože, reikia numatyti tik esamų lietaus šulinėlių rekonstravimą, nauji lietaus surinkimo šulinėliai šiame ruože nebus projektuojami?</p> <p>2. Naujos statybos tinklų ruože, lietaus surinkimo šulinėlių kiekis numatomas pagal jų poreikį?</p>	<p>1. Rekonstruojamų tinklų ruože, reikia numatyti tik esamų lietaus šulinėlių rekonstravimą, atsižvelgiant į šiuo metu projektuojamos Neries krantinės susisiekimo komunikacijų dalies projektą. Nauji lietaus surinkimo šulinėliai šiame ruože nebus projektuojami.</p> <p>2. Naujos statybos tinklų ruože, lietaus surinkimo šulinėlių kiekis numatomas pagal jų poreikį ir atsižvelgiant į šiuo metu projektuojamos Neries krantinės susisiekimo komunikacijų dalies projektą.</p>

<p>3.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-23 13:04 CVP IS pranešimu Nr. 38595</p> <p>Prašome panaikinti darbų kiekių žiniaraštyje 2.2 eilutę, nes 2025-01-17 d. atsakymuose, klausimas 7.2 atsakėte, kad išvadai iki sklypų ribų nenumatomi.</p>	<p>Patiksliname žiniaraščio 2.2 eilutę ir išdėstome ją taip: <i>„Paviršinių nuotekų tinklų PVC N klasės vamzdžių DN200 mm klojimas“.</i></p> <p>Pridedame Priedėlio Nr. 1 „Perkamų darbų žiniaraštis“ aktualią redakciją</p>
<p>4.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-24 13:18 CVP IS pranešimu Nr. 40148</p> <p>Pateiktose kadastrinėse bylose šulinių gyliai yra iki 2 metrų. Nuvykus apžiūrėti objekto, paaiškėjo, kad esamų šulinių gyliai yra apie 5 ir 6 metrus gylio. Prašome patikslinti esamų šulinių gylius, kad visi Tiekėjai galėtų vienodai vertinti pasiūlymo kainą.</p>	<p>Rangovas turi įvertinti, kad šulinių gylis gali siekti iki 6 m. gylį. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti kadastriniai duomenys netikslūs ir neatitinka faktinės situacijos, teikiame schemas su patikslintais gyliais. Esant prieštaravimams tarp informacijos, nurodytos schemose, ir tarp informacijos anksčiau patektuose pirkimo dokumentuose ir jų prieduose, prašome vadovautis informacija, nurodyta kartu su šiais atsakymais pateikiamose schemose.</p>
<p>5.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-27 10:57 CVP IS pranešimu Nr. 41450</p> <p>1. Objektas patenka į kultūros paveldo zoną, ar rangovas turi įsivertinti archeologinius darbus?</p> <p>2. Kadangi yra numatoma Neries kr. gatvės rekonstrukcija ar tikrai rangovas privalės atstatyti asfalto dangas darbų zonoje, gal galima atstatyti žvyro danga?</p>	<p>1. Ne, Rangovas neturi įsivertinti archeologinių darbų. Esant būtinybei Užsakovas šią paslaugą pirsks papildomai.</p> <p>2. Dangos atstatymas priklausys nuo gatvės susisiekimo dalies rangovo darbų vykdymo grafiko, todėl gali būti tokia situacija, kad dalyje darbų vykdymo zonos teks įrengti tik pagrindus, o kitoje dalyje atstatyti pilnai su asfalto danga. Atsižvelgiant į tai, patiksliname darbų žiniaraščio 3 skyrių „Žemės darbai“ ir išskaidome dangų atstatymo darbus taip: a) pagrindų atstatymo išlaidas darbų vykdymo zonoje rangovas turi įvertinti darbų žiniaraščio eilutėje Nr. 3.2.; b) asfalto dangos atstatymo išlaidas darbų vykdymo zonoje rangovas turi įvertinti darbų žiniaraščio eilutėje Nr. 3.3..</p>

		<p>Pagrindų įrengimo ir dangų atstatymo apimtys turi būti vertinamos visai numatomai darbų vykdymo zonai.</p> <p>Esant daliniam darbų vykdymui, darbai bus aktuojami procentiškai. Dėl šios priežasties papildome Sutarties projekto 3.2. p. antra pastraipa ir išdėstome ją taip:</p> <p><i>„Šalys susitaria, kad už žemės darbus, nurodytus Sutarties priedo Nr. 3 „Darbų žiniaraštis“ pozicijose Nr. 3.2. ir Nr. 3.3., bus apmokama pagal faktiškai atliktus darbus, atliktus darbų vykdymo zonoje. Rangovas įvertins ir pateiks galutinį procentinį atliktų darbų vertinimą, kurį patvirtins Šalių pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas, nurodantis bendrą atliktų žemės darbų apimtį ir kiekį. Vadovaujantis patvirtintu aktu bus atliekamas Sutarties kainos keitimas dėl nevykdomų darbų nepriklausomai nuo nevykdomų darbų procentinės vertės skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.1. p.“.</i></p>
6.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-01-28 16:30 CVP IS pranešimu Nr. 44038</p> <p>Ar galima bus rekonstruoti lietaus tinklus CIPP metodu?</p>	<p>Įvertinus tinklų būklę, tinklų rekonstravimas CIPP metodu negalimas. Privaloma rekonstrukcija, senus vamzdžius pakeičiant naujais.</p>

PASTABA: Pažymime, kad esant informacijos nesutapimams su anksčiau pateikta technine informacija, aktualia turi būti laikoma šios dienos teikiama informacija.

PRIDEDAMA:

1. Priedėlis Nr. 1 „Perkamų darbų žiniaraštis“ (2025-01-29 aktuali redakcija);
2. Schemos;
3. Priedas Nr. 7 „Sutarties projektas“ (2025-01-29 aktuali redakcija).