Litgrid

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2026-09-22

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 330-110-10 kV Klaipėdos TP TSPĮ ir PDT atnaujinimo projektavimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

Nr.	Kategorija	Sritis	Klausimas	Atsakymas
1.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai	Relinė apsauga ir automatika	Kiek iš viso esamų RAA terminalų yra šiuo metu Klaipėdos TP?	Šiuo metu Klaipėdos TP eksploatuojami 127 vnt. RAA terminalų.
2.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai	Relinė apsauga ir automatika	Prašome nurodyti, ar šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai tarp PDT komutatorių ir RAA įrenginių turi būti pakeisti naujais?	Esami jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai tarp PDT komutatorių ir RAA įrenginių keičiami naujais tuo atveju, kai yra nepakankamas jų ilgis.
3.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai	Teleinformacija /Elektroniniai ryšiai	Prašome patikslinti, nuo kokių taškų turės būti atvestas 2-as NSSRS įvadas Klaipėdos TP siurblinėje, sandėlyje? Ar šiuose pastatuose šiuo metu yra abu NSSRS įvadai?	Atvedamas 2-as NSSRS įvadas į siurblinę iš 330 kV NSSRS skydo. 1-as įvadas iš 330 kV NSSRS skydo siurblinėje yra. Atvedamas 2-as NSSRS įvadas į sandėlį iš 330 kV NSSRS skydo. 1-mo įvado į sandėlį iš 330 kV NSSRS skydo nėra.
4.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai	Teleinformacija /Elektroniniai ryšiai	Kiek iš viso naujų telekomunikacijų ir TSPĮ spintų turi būti numatyta?	Nauja TSPĮ spinta -1 vnt. Naujų Telekomunikacijų spintų nenumatyta.

Taip pat, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 8.4 punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2026 m. rugsėjo 28 d. 13:00 val.

Litgrid

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu