

Investicijų planą rengia: UAB "Inoline group"
Įmonės kodas 305727686, Adresas Kaunas, Birštono g. 12, LT-44288,
El. paštas info.inolinegroup@gmail.com, Tel. Nr.865698794

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Rasa Klumbienė
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio
komunalininkas"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Inoline group"
IP rengėjo el. paštas	info.inolinegroup@gmail.com
IP rengėjo Tel. Nr.	865698794
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Rasa Klumbienė
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Donatas
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Barysa
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	Projektų vadovas

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliaiems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	4198-4022-4018
Pastato adresas	Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 13
Statybos pabaigos metai	1984
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m2	2212.04
Pastato šildomas plotas, m2	2416.47
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	2867.14	Išorinių sienų plotas su parapetais, angokraščiais, šaltomis balkonų sienomis ir aptvėrimais, 1 a. balkonų peradangų išoriniu plotu.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
Cokolio plotas	m ²	323.57	Cokolio virš grunto plotas 215.71 m ² , pamatų 0.60 m gylio grunte plotas 107.86 m ² .
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	3.03	Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	819.36	Stogo plotas su parapetais, ventiliacijos kaminėliais ir stogeliais.
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	135	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	130	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Langų plotas, iš jų:	m ²	313.93	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	303.51	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	40	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	37	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	72.25	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	66.83	Gyvenamosios paskirties patalpose.
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	31	Laiptinių langai 15 vnt., rūsių langai 16 vnt.
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	15	Laiptinių langai.
Langų plotas, iš jų:	m ²	88.67	Laiptinių langai 77.73 m ² , rūsių langai 10.94 m ² .

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	77.73	Laiptinių langai.
Lauko durų skaičius	vnt.	12	Pagrindinio įėjimo laiptinių lauko durys 3 vnt., tambūro durys 3 vnt., rūsio lauko durys 3 vnt., bendro naudojimo patalpų rūsyje durys 3 vnt.
Lauko durų plotas	m ²	30.86	Pagrindinio įėjimo laiptinių lauko durys 10.08 m ² , tambūro durys 9.03 m ² , rūsio lauko durys 6.35 m ² , bendro naudojimo patalpų rūsyje durys 5.40 m ² .
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	531.49	Grindų virš nešildomo rūsio plotas nevertinant vidaus pertvarų užimamo ploto.
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienos plytų mūro, nešiltintos. Vietomis sienoje matosi įtrūkimai. Pamatai blokiniai, be hidroizoliacijos. Ne visu perimetru įrengta nuogrinda. Vietomis atsiradęs plyšys tarp pamatų ir nuogrindos.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, hidroizoliacinė stogo danga patenkinamos būklės. Stogo perdanga neapšiltinta.
Langai butuose ir kitose patalpose	96 proc. langų ir balkono durų butuose pakeisti, likę langai seni medinių rėmų, nesandarūs. Yra viso 40 balkonų, iš jų 36 balkonai įstiklinti įvairia stiklinimo konstrukcija.
Langai bendro naudojimo patalpose	Laiptinių langai pakeisti. Rūsio langai seni medinių rėmų.
Pastato lauko ir tamburo durys	Laiptinių ir rūsio lauko durys pakeistos. Tambūro senos medinės.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Grindys virš nešildomo rūsio patenkinamos būklės, perdangos įlinkių nepastebėta.
Pastato šildymo sistemos	Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo tinklų tik šildymo sezono metu. Šilumos punktas su valdymo automatika be karšto vandens ruošimo. Automatika išsiderinusi, tinkamai neveikia.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose esančiais elektriniais KV boileriais.
Pastato šalto vandens sistema	Šalto vandens tiekimo vamzdynai patenkinamos būklės. Dalis vamzdynų pakeisti.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimo sistema natūrali patenkinamos būklės.
Priešgaisrinė sistema	Nėra.
Elektros sistema	Bendro naudojimo elektros instaliacija (laidai, šviestuvai, jungtukai ir t.t.) laiptinėse ir rūsyje nusidėvėjusi, dauguma laidų al. netinkamo skerspjūvio, tvirtinimas silpnas, trūksta apšvietimo.
Žaibosauga	Nusidėvėjusi.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinėse vietomis atsilupę sienų dažai. Nusitrynę laiptinių aikštelių dažai.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2212.04

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Įėjimo aikštelių remontas pritaikant neįgaliųjų poreikiams (pandusų su turėklais įrengimas esant galimybei).	m²	13.5	187.36 €	2529.36 €	3060.53 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Nuogrindos pastato perimetru 0.50 m pločio atstatymas.	m2	89.58	40.64 €	3640.53 €	4405.04 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Pamatų 0.60 m gylio grunte apšiltinimas. Šilumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	107.86	115.46 €	12453.52 €	15068.76 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Cokolio virš grunto apšiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, apdaila plytelių. Šilumos perdavimo koeficientas 0.180 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	215.71	176.1 €	37986.53 €	45963.7 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Dujų vamzdyno sumontuoto ant išorinės sienos atitraukimas.	m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant vėdinamą fasadą su plytelių apdaila įskaitant sienų balkonuose apšiltinimą, balkonų aptvėrimų demontavimo darbus, žoninių šaltų sienų šiltinimą ir 1 a. balkonų perdangos plokščių apšiltinimą iš lauko pusės ~2545.26 m2; Angokraščių apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~321.88 m2. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K, sienų balkonuose 0.29 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	2867.14	160.94 €	461437.51 €	558339.39 €
Rūsio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas $0.22 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m ²	475.55	41.01 €	19502.31 €	23597.8 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, prieglaudų aptaisymas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrenginių atstatymas, užlipimo ant stogo liuko ir kopėčių keitimas ir kt. Šilumos perdavimo koeficientas $0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m ²	819.36	139.89 €	114620.27 €	138690.53 €
Langu, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonų stiklinimas PVC konstrukcija per visą aukštį, pagal vieningą projektą, apatinė dalis tonuota, 40 vnt. Šilumos perdavimo koeficientas 1.30 W/m^2	m ²	546	216.86 €	118405.56 €	143270.73 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau $0,5 \text{ m}^2$ iki $1,0 \text{ m}^2$. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūsio langų keitimas 16 vnt. Šilumos perdavimo koeficientas $1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m ²	10.94	314.77 €	3443.58 €	4166.73 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Butų langų ir balkono durų keitimas 21.71 m2 (11 vnt.). Langų šilumos perdavimo koeficientas 0.80 W/m2K	m²	15.83	341.84 €	5411.33 €	6547.71 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu ir kodine spyna 2 vnt.(6.72 m2), tambūro durų keitimas 3 vnt. (9.03 m2), rūsio lauko durų keitimas 3 vnt. (6.35 m2), bendro naudojimo patalpų durų rūsyje keitimas 3 vnt. (5.40 m2). Šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.	m²	27.49	529.39 €	14552.93 €	17609.05 €
Elektromechaninių spynų įrengimas duryse.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandinių prijungimas.	Įrengimas laiptinės lauko duryse.	vnt	3	46.65 €	139.95 €	169.34 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinųjų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinųjų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Butų paskirstymo skydų remontas laiptinėse, automatukų keitimas.	butas	40	132.3 €	5292 €	6403.32 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.	El. instaliacijos atitraukimas rūsyje.	m² rūsio ploto	475.55	10.05 €	4779.28 €	5782.93 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas rūsyje.	m² rūsio ploto	475.55	18.94 €	9006.92 €	10898.37 €

Įvadinių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Įvadinio el. paskirstymo skydo modernizavimas.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Bendro naudojimo el. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse ir el. kabelių nuo rūsio iki butų el. skaitiklių keitimas laiptinėse.	laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Šilumos kiekio daliklių ant šildymo sistemos prietaisų įrengimas butuose ir kitos paskirties patalpose, ir jų duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangos įrengimas.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų įrengimas.	vnt.	27	285.47 €	7707.69 €	9326.3 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas rūsyje ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas.	m	306	29.29 €	8962.74 €	10844.92 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Visų radiatorių keitimas butuose ir laiptinėse.	kW	138	127.79 €	17635.02 €	21338.37 €

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su nepriklausoma šildymo sistema be karšto vandens ruošimo.	kW	150	76.53 €	11479.5 €	13890.2 €
Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai.	vnt.	138	107.57 €	14844.66 €	17962.04 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarnosios armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarnosios armatūros sumontavimas; 3. Senų drenazo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Uždarnosios armatūros stovams keitimas.	vnt.	87	62.95 €	5476.65 €	6626.75 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdinius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdinių nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdinių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdinių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdinių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdinių izoliavimas.	Vienvamzdės šildymo sistemos stovų keitimas į dvivamzdę.	m	1230.3	28.02 €	34473.01 €	41712.34 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas.	butas	40	126.3 €	5052 €	6112.92 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Vėjo turbinų ant natūralios traukos ventiliacijos kanalų įrengimas.	vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Saulės elektrinės įrengimas ant pastato stogo bendro naudojimo elektros energijos reikmėms.	kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui							
Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia iki 5,0 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos siurblių (lauko ir vidaus modulių) montavimas, prijungiant prie elektros tinklų ir šilumos paskirstymo įrangos. 2. Sistemos pripildymas freonu. 3. Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimas. 4. Sistemos bandymas. 5. Paleidimo-derinimo darbai.	Pakabinamo hibridinio vandens šildytuvo butuose įrengimas (su integruotu šilumos siurbliu oras vanduo, izoliuota 100 litrų talpa, su integruotu valdymu, el. teno galia 1.2 kW, viso 40 vnt.). Įskaitant esamo turinio karšto vandens atjungimą ir išnešimą, naujo įrenginio pajungimą su aprišimo armatūra ir paleidimu.	kW	48	1000 €	48000 €	58080 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžio vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miestelio lietaus nuotėkų šulinio.	m	21	82.33 €	1728.93 €	2092.01 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotėkų rūšio vamzdžių keitimas.	m	27	60.55 €	1634.85 €	1978.17 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotėkų stovų keitimas.	m	35.5	44.61 €	1583.66 €	1916.23 €
Iš viso:							1225047.36 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų šulinio.	m	105	75.98 €	7977.9 €	9653.26 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų rūšio vamzdynų keitimas.	m	135	58.46 €	7892.1 €	9549.44 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų stovų keitimas.	m	266.25	46.83 €	12468.49 €	15086.87 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.	Šalto vandens įvado keitimas.	vnt.	1	1091.62 €	1091.62 €	1320.86 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Šalto vandens tiekimo magistralinių vamzdynų rūšyje keitimas.	m	135	36.51 €	4928.85 €	5963.91 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Šalto vandens tiekimo stovų keitimas.	m	296.75	58.15 €	17256.01 €	20879.77 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Antenų ant stogo nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo (m² stogo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Antenos demontavimas. 2. Konstrukcijų montavimas. 3. Antenos orientavimas ir parametrų patikrinimas. 4. Kabelio tiesimas antenos stovo vamzdžiuose.	Esamų antenų ant sienų ir stogo nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	m²	819.36	0.55 €	450.65 €	545.29 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Laiptinių turėklų paprastasis remontas.	m²	102.6	7.51 €	770.53 €	932.34 €
Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudažymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.	Laiptinių paprastasis remontas (lubos, sienos, grindys ir laiptai).	m²	1061.38	16.9 €	17937.32 €	21704.16 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Pastato išorinio drenažo atstatymas.	m	184.16	83.45 €	15368.15 €	18595.46 €
Iš viso:							104231.36 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiltnamio dujų kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	532469.16	220.35	188.08	32.27		
Paketo rodikliai	B klasė	198561.34	82.17	61.25	20.92	62.71	77.8

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1329278.72 €	600.93 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1225047.36 €	553.81 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	119450.16 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	45391.06 €	20.52 €/m2
4.7.	Iš viso:	1448728.88 €	654.93 €/m2
4.8.	Rezervas	265855.74 €	120.19 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2212.04	54 €	119450.16 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	59725.08 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	12 %	14334.02 €
4.2.3.	Projekto administravimas	38 %	45391.06 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	119450.16 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2263 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	4500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	41362.08 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	6000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	5000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	600 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Iš viso:	59725.08 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	30 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	13617.32 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	11347.77 €
4.4.3.	25 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 11347.76 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	9078.21 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	45391.06 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	59725.08 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	14334.02 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	45391.06 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	39	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	36	
Atėmus valstybės paramą	Metais	28	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1329278.72 €	91.75 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	119450.16 €	8.25 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1448728.88 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	119450.16 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	59725.08 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	35835.05 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	23890.03 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	254384.6 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	373834.76 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	220.35	82.17	0.103	2.2	1.2	1	1.3	4.07

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos	
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:								
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur										
Gyvenamosios paskirties patalpos															
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4198-4022- 4018:0001	Gyvenamųjų (butų)	65.27	29941.01	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3075.45	38561.9	7506.05	31055.85	1.98	Ne	2.38	Ne		
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4198-4022- 4018:0010	Gyvenamųjų (butų)	51.41	23583.07	7977.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2432.14 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2422.34	33982.99	5912.15	28070.84	2.28	Ne	2.74	Ne		
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4198-4022- 4018:0004	Gyvenamųjų (butų)	50	22936.27	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2355.94	29473.17	5750	23723.17	1.98	Ne	2.38	Ne		
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4198-4022- 4018:0014	Gyvenamųjų (butų)	65.43	30014.4	7977.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2432.14 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3083.06	41075.04	7524.45	33550.59	2.14	Ne	2.57	Ne		
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4198-4022- 4018:0016	Gyvenamųjų (butų)	51.01	23399.58	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2403.58	31348.6	5866.15	25482.45	2.08	Ne	2.5	Ne		
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4198-4022- 4018:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.86	22872.05	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2349.37	29402.38	5733.9	23668.48	1.98	Ne	2.38	Ne		
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4198-4022- 4018:0015	Gyvenamųjų (butų)	65.4	30000.64	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3081.6	38627.68	7521	31106.68	1.98	Ne	2.38	Ne		
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4198-4022- 4018:0017	Gyvenamųjų (butų)	51.39	23573.9	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2421.4	31540.74	5909.85	25630.89	2.08	Ne	2.5	Ne		

7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4198-4022-4018:0018	Gyvenamųjų (butų)	50.08	22972.97	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2359.69	29513.62	5759.2	23754.42	1.98	Ne	2.38	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4198-4022-4018:0012	Gyvenamųjų (butų)	63	28899.7	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2968.51	37413.65	7245	30168.65	2	Ne	2.4	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4198-4022-4018:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.96	23376.65	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2401.18	31323.27	5860.4	25462.87	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4198-4022-4018:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.85	22867.46	5864.43 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1683.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2348.85	31080.74	5732.75	25347.99	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4198-4022-4018:0020	Gyvenamųjų (butų)	65.09	29858.44	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3067.01	38470.89	7485.35	30985.54	1.98	Ne	2.38	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4198-4022-4018:0021	Gyvenamųjų (butų)	50.99	23390.41	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2402.64	31338.49	5863.85	25474.64	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4198-4022-4018:0022	Gyvenamųjų (butų)	49.55	22729.84	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2334.78	29245.58	5698.25	23547.33	1.98	Ne	2.38	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4198-4022-4018:0006	Gyvenamųjų (butų)	77.34	35477.82	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3644.24	44667.5	8894.1	35773.4	1.93	Ne	2.32	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4198-4022-4018:0036	Gyvenamųjų (butų)	62.77	28794.19	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2957.67	37297.3	7218.55	30078.75	2	Ne	2.4	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4198-4022-4018:0023	Gyvenamųjų (butų)	76.53	35106.25	7977.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2432.14 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3606.09	46689.92	8800.95	37888.97	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 4198-4022-4018:0011	Gyvenamųjų (butų)	62.21	28537.31	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2931.3	37014.05	7154.15	29859.9	2	Ne	2.4	Ne	

7.20	Buto/patalpos numeris: 20 4198-4022-4018:0024	Gyvenamųjų (butų)	77.4	35505.35	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3647.06	44697.85	8901	35796.85	1.93	Ne	2.32	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 4198-4022-4018:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.23	28087.76	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2885.12	36518.32	7041.45	29476.87	2.01	Ne	2.41	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 4198-4022-4018:0026	Gyvenamųjų (butų)	77.59	35592.5	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3656.02	44793.96	8922.85	35871.11	1.93	Ne	2.32	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 4198-4022-4018:0027	Gyvenamųjų (butų)	61.93	28408.86	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2918.06	36872.36	7121.95	29750.41	2	Ne	2.4	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4198-4022-4018:0028	Gyvenamųjų (butų)	78.15	35849.39	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3682.39	45077.22	8987.25	36089.97	1.92	Ne	2.3	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4198-4022-4018:0029	Gyvenamųjų (butų)	61.67	28289.59	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2905.87	36740.9	7092.05	29648.85	2	Ne	2.4	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4400-0766-6106:6644	Gyvenamųjų (butų)	52.49	24078.5	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2473.31	30732.77	6036.35	24696.42	1.96	Ne	2.35	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4198-4022-4018:0008	Gyvenamųjų (butų)	40.33	18500.4	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1900.35	25946.19	4637.95	21308.24	2.2	Ne	2.64	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4198-4022-4018:0030	Gyvenamųjų (butų)	50.37	23106	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2373.35	29660.31	5792.55	23867.76	1.97	Ne	2.36	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4198-4022-4018:0007	Gyvenamųjų (butų)	51.63	23683.99	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2432.76	30297.71	5937.45	24360.26	1.97	Ne	2.36	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4198-4022-4018:0031	Gyvenamųjų (butų)	33.61	15417.76	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1583.69	22546.89	3865.15	18681.74	2.32	Ne	2.78	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4198-4022-4018:0005	Gyvenamųjų (butų)	50.87	23335.36	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2396.9	29913.22	5850.05	24063.17	1.97	Ne	2.36	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4198-4022- 4018:0003	Gyvenamųjų (butų)	50.26	23055.54	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2368.24	29604.74	5779.9	23824.84	1.98	Ne	2.38	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4198-4022- 4018:0032	Gyvenamųjų (butų)	33.85	15527.85	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1594.95	22668.24	3892.75	18775.49	2.31	Ne	2.77	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4198-4022- 4018:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.6	23211.5	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2384.19	29776.65	5819	23957.65	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4198-4022- 4018:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.65	23234.44	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2386.59	29801.99	5824.75	23977.24	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4198-4022- 4018:0013	Gyvenamųjų (butų)	33.73	15472.81	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1589.32	22607.57	3878.95	18728.62	2.31	Ne	2.77	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4198-4022- 4018:0037	Gyvenamųjų (butų)	51.31	23537.2	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2417.65	30135.81	5900.65	24235.16	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4198-4022- 4018:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.43	23133.52	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2376.16	29690.64	5799.45	23891.19	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4198-4022- 4018:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.9	15550.79	5545.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1597.35	22693.58	3898.5	18795.08	2.31	Ne	2.77	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4198-4022- 4018:0040	Gyvenamųjų (butų)	51.9	23807.85	4180.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2445.48	30434.29	5968.5	24465.79	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.41	Iš viso:		2212.04	1014718.92	210330.29	104229.51	1329278.72	254384.6	1074894.12	81.64	97.98			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	A klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2212.04

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuoludžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Nuogrindos pastato perimetru 0.50 m pločio atstatymas.	m2	89.58	40.64 €	3640.53 €	4405.04 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Mini rekuperatorių butuose įrengimas.	vnt	135	1695.76 €	228927.6 €	277002.4 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Įėjimo aikštelių remontas pritaikant neįgaliųjų poreikiams (pandusų su turėklais įrengimas esant galimybei).	m²	13.5	187.36 €	2529.36 €	3060.53 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Pamatų 0.60 m gylio grunte apšiltinimas. Šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklų, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	107.86	115.46 €	12453.52 €	15068.76 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Cokolio virš grunto apšiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, apdaila plytelių. Šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	215.71	176.1 €	37986.53 €	45963.7 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Dujų vamzdyno sumontuoto ant išorinės sienos atitraukimas.	m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant ventiliuojamą fasadą įskaitant sienų balkonuose apšiltinimą, balkonų aptvėrimų demontavimo darbus, šoninių šaltų sienų šiltinimą ir 1 a. bakonų perdangos plokščių apšiltinimą iš lauko pusės ~2545.26 m2; Angokraščių apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~321.88 m2. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K, sienų balkonuose 0.15 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	m²	2867.14	164.59 €	471902.57 €	571002.11 €
Rūsio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K.	m²	475.55	41.01 €	19502.31 €	23597.8 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, prieglaudų aptaisymas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrenginių atstatymas, užlipimo ant stogo liuko kopėčių keitimas ir kt. Šilumos perdavimo koeficientas 0.12 W/m2K.	m²	819.36	139.89 €	114620.27 €	138690.53 €
Langu, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonų stiklinimas PVC konstrukcija per visą aukštį, pagal vieningą projektą, 40 vnt. Šilumos perdavimos koeficientas 1.30 W/m2	m²	546	216.86 €	118405.56 €	143270.73 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūsio langų keitimas 16 vnt. Šilumos perdavimo koeficientas 1.10 W/m2K.	m²	10.94	314.77 €	3443.58 €	4166.73 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Butų langų ir balkono durų keitimas 386.18 m2 (175 vnt.). Langų šilumos perdavimo koeficientas 0.80 W/m2K	m²	386.18	364.31 €	140689.24 €	170233.98 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu ir kodine spyna 3 vnt.(10.08 m2), tambūro durų keitimas 3 vnt. (9.03 m2), rūsių lauko durų keitimas 3 vnt. (6.35 m2), bendro naudojimo patalpų durų rūsyje keitimas 3 vnt. (5.40 m2). Šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.	m²	30.86	529.39 €	16336.98 €	19767.75 €
Elektromechaninių spynų įrengimas duryse.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandinių prijungimas.	Įrengimas laiptinės lauko duryse.	vnt	3	46.65 €	139.95 €	169.34 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Laiptinių langų keitimas 15 vnt. Šilumos perdavimo koeficientas 0.80 W/m2K.	m²	77.73	340.82 €	26491.94 €	32055.25 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montажinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Butų paskirstymo skydų remontas laiptinėse, automatukų keitimas.	butas	40	132.3 €	5292 €	6403.32 €

Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.	El. instaliacijos atitraukimas rūsyje.	m² rūsio ploto	475.55	10.05 €	4779.28 €	5782.93 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas rūsyje.	m² rūsio ploto	475.55	18.94 €	9006.92 €	10898.37 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Įvadinio el. paskirstymo skydo modernizavimas.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Bendro naudojimo el. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse ir el. kabelių nuo rūsio iki butų el. skaitiklių keitimas laiptinėse.	laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Šilumos kiekio daliklių ant šildymo sistemos prietaisų įrengimas butuose ir kitos paskirties patalpose, ir jų duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangos įrengimas.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų įrengimas.	vnt.	27	285.47 €	7707.69 €	9326.3 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas rūsyje ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas.	m	306	29.29 €	8962.74 €	10844.92 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Visų radiatorių keitimas butuose ir laiptinėse.	kW	138	127.79 €	17635.02 €	21338.37 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su nepriklausoma šildymo sisitema be karšto vandens ruošimo.	kW	150	76.53 €	11479.5 €	13890.2 €
Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai.	vnt.	138	107.57 €	14844.66 €	17962.04 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Uždaromosios armatūros stovams keitimas.	vnt.	87	62.95 €	5476.65 €	6626.75 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Vienvamzdės šildymo sistemos stovų keitimas į dvivamzdę.	m	1230.3	28.02 €	34473.01 €	41712.34 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas.	butas	40	126.3 €	5052 €	6112.92 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Vėjo turbinų ant natūralios traukos ventiliacijos kanalų įrengimas.	vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €
Fotolektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Saulės elektrinės įrengimas ant pastato stogo bendro naudojimo elektros energijos reikmėms.	kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui							
Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia iki 5,0 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos siurblių (lauko ir vidaus modulių) montavimas, prijungiant prie elektros tinklų ir šilumos paskirstymo įrangos. 2. Sistemos pripildymas freonu. 3. Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimas. 4. Sistemos bandymas. 5. Paleidimo-derinimo darbai.	Pakabinamo hibridinio vandens šildytuvo butuose įrengimas (su integruotu šilumos siurbliu oras vanduo, izoliuota 100 litrų talpa, su integruotu valdymu, el. teno galia 1.2 kW, viso 40 vnt.). Įskaitant esamo turinio karšto vandens atjungimą ir išnešimą, naujo įrenginio pajungimą su aprišimo armatūra ir paleidimu.	kW	48	1000 €	48000 €	58080 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotekų išvadų keitimas iki pirmo miestelio lietaus nuotekų šulinio.	m	21	82.33 €	1728.93 €	2092.01 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotėkų rūsio vamzdynų keitimas.	m	27	60.55 €	1634.85 €	1978.17 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Lietaus nuotėkų stovų keitimas.	m	53.25	44.61 €	2375.48 €	2874.33 €
Iš viso:							1713570.8 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų šulinio.	m	105	75.98 €	7977.9 €	9653.26 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų rūsio vamzdynų keitimas.	m	135	58.46 €	7892.1 €	9549.44 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Buitinių nuotėkų stovų keitimas.	m	266.25	46.83 €	12468.49 €	15086.87 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio įvadinį apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.	Šalto vandens įvado keitimas.	vnt.	1	1091.62 €	1091.62 € 1320.86 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Šalto vandens tiekimo magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas.	m	135	36.51 €	4928.85 € 5963.91 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Šalto vandens tiekimo stovų keitimas.	m	296.75	58.15 €	17256.01 € 20879.77 €
Kiti bendrieji statybos darbai						
Antenų ant stogo nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo (m² stogo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Antenos demontavimas. 2. Konstrukcijų montavimas. 3. Antenos orientavimas ir parametrų patikrinimas. 4. Kabelio tiesimas antenos stovo vamzdžiuose.	Esamų antenų ant sienų ir stogo nuėmimas ir atastatymas po apšiltinimo.	m²	819.36	0.55 €	450.65 € 545.29 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Laiptinių turėklų paprastasis remontas.	m²	102.6	7.51 €	770.53 € 932.34 €
Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.	Laiptinių paprastasis remontas (lubos, sienos, grindys ir laiptai).	m²	1061.38	16.9 €	17937.32 € 21704.16 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas						
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Pastato išorinio drenažo atstatymas.	m	184.16	83.45 €	15368.15 € 18595.46 €
Iš viso:						104231.36 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiltnamio dujų kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	532469.16	220.35	188.08	32.27		
Paketo rodikliai	A klasė	144456.58	59.78	38.86	20.92	72.87	90.41

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1817802.16 €	821.78 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1713570.8 €	774.66 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	141570.56 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	52381.11 €	23.68 €/m2
4.7.	Iš viso:	1959372.72 €	885.78 €/m2
4.8.	Rezervas	363560.43 €	164.36 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2212.04	64 €	141570.56 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	48 %	67953.87 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	21235.58 €
4.2.3.	Projekto administravimas	37 %	52381.11 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	141570.56 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2263 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	4500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	49590.87 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	6000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	5000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	600 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Iš viso:	67953.87 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	30 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	15714.33 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	13095.28 €
4.4.3.	25 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	13095.28 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10476.22 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	52381.11 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67953.87 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	21235.58 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	52381.11 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	35	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1817802.16 €	92.77 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	141570.56 €	7.23 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1959372.72 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	141570.56 €	64 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	70785.28 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	42471.17 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	28314.11 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	409227.4 €	185 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	550797.96 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	220.35	59.78	0.103	2.2	1.2	1	1.3	4.73

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4198-4022- 4018:0001	Gyvenamųjų (butų)	65.27	31423.9	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3075.45	53088.07	12074.95	41013.12	2.62	Ne	3.14	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4198-4022- 4018:0010	Gyvenamųjų (butų)	51.41	24751.08	15738.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2422.34	42912.38	9510.85	33401.53	2.71	Ne	3.25	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4198-4022- 4018:0004	Gyvenamųjų (butų)	50	24072.24	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2355.94	40802.66	9250	31552.66	2.63	Ne	3.16	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4198-4022- 4018:0014	Gyvenamųjų (butų)	65.43	31500.93	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3083.06	53172.71	12104.55	41068.16	2.62	Ne	3.14	Ne	

7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4198-4022- 4018:0016	Gyvenamųjų (butų)	51.01	24558.5	15738.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2403.58	42701.04	9436.85	33264.19	2.72	Ne	3.26	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4198-4022- 4018:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.86	24004.84	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2349.37	40728.69	9224.1	31504.59	2.63	Ne	3.16	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4198-4022- 4018:0015	Gyvenamųjų (butų)	65.4	31486.49	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3081.6	53156.81	12099	41057.81	2.62	Ne	3.14	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4198-4022- 4018:0017	Gyvenamųjų (butų)	51.39	24741.45	15738.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2421.4	42901.81	9507.15	33394.66	2.71	Ne	3.25	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4198-4022- 4018:0018	Gyvenamųjų (butų)	50.08	24110.75	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2359.69	40844.92	9264.8	31580.12	2.63	Ne	3.16	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4198-4022- 4018:0012	Gyvenamųjų (butų)	63	30331.02	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2968.51	51888.25	11655	40233.25	2.66	Ne	3.19	Ne

7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4198-4022- 4018:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.96	24534.43	15738.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2401.18	42674.57	9427.6	33246.97	2.72	Ne	3.26	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4198-4022- 4018:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.85	24000.02	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2348.85	40723.35	9222.25	31501.1	2.63	Ne	3.16	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4198-4022- 4018:0020	Gyvenamųjų (butų)	65.09	31337.24	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3067.01	52992.97	12041.65	40951.32	2.62	Ne	3.14	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4198-4022- 4018:0021	Gyvenamųjų (butų)	50.99	24548.87	15738.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2402.64	42690.47	9433.15	33257.32	2.72	Ne	3.26	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4198-4022- 4018:0022	Gyvenamųjų (butų)	49.55	23855.59	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2334.78	40564.85	9166.75	31398.1	2.64	Ne	3.17	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4198-4022- 4018:0006	Gyvenamųjų (butų)	77.34	37234.94	21438.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5633.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 10259.35 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3644.24	62317.65	14307.9	48009.75	2.59	Ne	3.11	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4198-4022-4018:0036	Gyvenamųjų (butų)	62.77	30220.29	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2957.67	51766.68	11612.45	40154.23	2.67	Ne	3.2	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4198-4022-4018:0023	Gyvenamųjų (butų)	76.53	36844.97	21438.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5633.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 10259.35 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3606.09	61889.53	14158.05	47731.48	2.6	Ne	3.12	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 4198-4022-4018:0011	Gyvenamųjų (butų)	62.21	29950.68	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2931.3	51470.7	11508.85	39961.85	2.68	Ne	3.22	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 4198-4022-4018:0024	Gyvenamųjų (butų)	77.4	37263.83	21438.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5633.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 10259.35 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3647.06	62349.36	14319	48030.36	2.59	Ne	3.11	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 4198-4022-4018:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.23	29478.86	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2885.12	50952.7	11327.55	39625.15	2.7	Ne	3.24	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 4198-4022-4018:0026	Gyvenamųjų (butų)	77.59	37355.3	21438.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5633.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 10259.35 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3656.02	62449.79	14354.15	48095.64	2.58	Ne	3.1	Ne

7.23	Buto/patalpos numeris: 23 4198-4022- 4018:0027	Gyvenamųjų (butų)	61.93	29815.87	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2918.06	51322.65	11457.05	39865.6	2.68	Ne	3.22	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4198-4022- 4018:0028	Gyvenamųjų (butų)	78.15	37624.91	21438.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5633.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 10259.35 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	3682.39	62745.77	14457.75	48288.02	2.57	Ne	3.08	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4198-4022- 4018:0029	Gyvenamųjų (butų)	61.67	29690.7	18588.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4835.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 8207.48 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2905.87	51185.29	11408.95	39776.34	2.69	Ne	3.23	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4400-0766- 6106:6644	Gyvenamųjų (butų)	52.49	25271.04	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2473.31	42118.83	9710.65	32408.18	2.57	Ne	3.08	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4198-4022- 4018:0008	Gyvenamųjų (butų)	40.33	19416.67	12241.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2592.02 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1900.35	33558.22	7461.05	26097.17	2.7	Ne	3.24	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4198-4022- 4018:0030	Gyvenamųjų (butų)	50.37	24250.37	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2373.35	40998.2	9318.45	31679.75	2.62	Ne	3.14	Ne

7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4198-4022- 4018:0007	Gyvenamųjų (butų)	51.63	24856.99	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2432.76	41664.23	9551.55	32112.68	2.59	Ne	3.11	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4198-4022- 4018:0031	Gyvenamųjų (butų)	33.61	16181.36	12241.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2592.02 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1583.69	30006.25	6217.85	23788.4	2.95	Ne	3.54	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4198-4022- 4018:0005	Gyvenamųjų (butų)	50.87	24491.1	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2396.9	41262.48	9410.95	31851.53	2.61	Ne	3.13	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4198-4022- 4018:0003	Gyvenamųjų (butų)	50.26	24197.41	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2368.24	40940.13	9298.1	31642.03	2.62	Ne	3.14	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4198-4022- 4018:0032	Gyvenamųjų (butų)	33.85	16296.91	12241.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2592.02 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1594.95	30133.06	6262.25	23870.81	2.94	Ne	3.53	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4198-4022- 4018:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.6	24361.11	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2384.19	41119.78	9361	31758.78	2.62	Ne	3.14	Ne

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4198-4022- 4018:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.65	24385.18	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2386.59	41146.25	9370.25	31776	2.61	Ne	3.13	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4198-4022- 4018:0013	Gyvenamųjų (butų)	33.73	16239.13	12241.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2592.02 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1589.32	30069.65	6240.05	23829.6	2.94	Ne	3.53	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4198-4022- 4018:0037	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24702.93	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2417.65	41495.06	9492.35	32002.71	2.6	Ne	3.12	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4198-4022- 4018:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.43	24279.26	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2376.16	41029.9	9329.55	31700.35	2.62	Ne	3.14	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4198-4022- 4018:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.9	16320.98	12241.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2592.02 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	1597.35	30159.53	6271.5	23888.03	2.94	Ne	3.53	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4198-4022- 4018:0040	Gyvenamųjų (butų)	51.9	24986.98	14374.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4037.91 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6155.61 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1452	2445.48	41806.94	9601.5	32205.44	2.59	Ne	3.11	Ne	
7.41	Iš viso:		2212.04	1064975.1	648597.55	104229.51	1817802.16	409227.4	1408574.78	106.75	128.08			