Architecture Construction Engineering

„In Ace“, UAB
Įm. k. 300935637
Saulėtekio al. 15, Vilnius
www.inace.lt, info@inace.lt, +370 600 61119

PROJEKTO PAVADINIMAS:	**Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas**
ADRESAS:	**Skuodo g. 27, Kaunas**
SKLYPO KADASTRINIS NR.:	**1901/0191:247**
KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA:	**Šančių gimnazija (UK 1148)**
UŽSAKOVAS:	**Kauno miesto savivaldybė**
STATYTOJAS	**Kauno miesto savivaldybė**
STATINIO KATEGORIJA:	**Ypatingasis statinys**
STATYBOS RŪŠIS:	**Nauja statyba, griovimas**
STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS:	**Garažų paskirties pastatas** **Sporto paskirties inžinerinis statinys (stadionas)**
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:	**Techninis projektas**
DALIS:	**Lauko dujotiekio**
LAIDA:	**0**
BYLA:	**IN2330-01-TP-LD**

Direktorius	Marius Matuliukštis
AV. Parašas	
PV	Marius Matuliukštis KA Nr. 33679
Parašas	
PDV	Inga Gutpetrė KA Nr. 39103

2026 m.

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
Eil. Nr.	Projekto dalies pavadinimas	Raidinis žymėjimas
1.	Bendroji	BD
2.	Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)	SP
3.	Architektūros (statinio architektūra)	SA
4.	Konstrukcijų (statinio konstrukcijos)	SK
5.	Konstrukcinė. Sprendinių detalieji skaičiavimai	SK-S
6.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus)	VN
7.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko)(lietaus nuvedimo, drenažo)	LVN
8.	Lauko dujotiekis (iškėlimas)	LD
9.	Stacionarios gaisro gesinimo sistemos	SGGS
10.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	ŠVOK
11.	Elektrotechnikos	E
12.	Elektroninių ryšių	ER
13.	Apsauginės signalizacijos (praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimas)	AS
14.	Gaisro aptikimo ir signalizacijos	GSS
15.	Procesų valdymas ir automatizavimas	PVA
16.	Gaisrinės saugos	GS
17.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	SO
18.	Statybos skaičiuojamosios kainos	KS
19.	Griovimo aprašas	GA

STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Projektą derinusios institucijos pavadinimas, žemės sklypo ir savininko duomenys	Projektą derinusio asmens pareigos, vardas pavardė	Data	Pastabos
1.	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	Techninio skyriau vedėja Aušra Petrauskienė	2026-05-28	suderinta
2.	Kauno miesto savivaldybės dministracija	Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas	2026-03-03	suderinta
3.	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas	2024-12-27	Raštas Dėl projekto derinimo Skuodo g. 27, Kaune Nr. (12.56-K E) 2K-3402
4.	VšĮ „LSMU Kauno ligoninė“	Infrastruktūros skyriaus vadovas Andrius Liakas	2026-03-17	suderinta
5.	UAB „Kauno vandenys“	Techninio-projektų skyriaus Techninės grupės vyresnioji ininierė Liliana Polonskienė	2026-06-04	pritarta
6.	AB „TELIA LIETUVA“	Rolandas Litvaitis	2026-06-04	suderinta
7.	Kauno miesto savivaldybės dministracija	Miesto tvarkymo skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyriausioji specialistė Raminta Gargasienė	2026-06-17	suderinta
8.	Kauno miesto savivaldybės dministracija	Zemėtvarkos skyrius		Sutikimas

0	2026 02	Statybos leidimui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEIGU TAIKOMA)				
	IN Architecture Construction Engineering "IN Ace", UAB|m.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas		
KA336779	PV	M. Matuliukštis		STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ		LAIDA
40849	Projekt.	Inga Gutpetrė				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO IN2330-01-TP-LD.PPL	LAPAS 1	LAPŲ 1

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS				
Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapų sk.
	0	Projekto sudėties žiniaraštis		
IN2330-01-TP-LD.BSŽ	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		1
IN2330-01-TP-LD.AR	0	Aiškinamasis raštas		8
IN2330-01-TP-LD.TS	0	Techninė specifikacija		6
IN2330-01-TP-LD.MSŽ	0	Medžiagų kiekių žiniaraštis		2
IN2330-01-TP-LD.MSŽ	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		1
BYLOS GRAFINIŲ DOKUMENTŲ (PAGRINDINIŲ BRĖŽINIŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS				
Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapų sk.
IN2330-01-TP-LD .B-01	0	SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS		1
IN2330-01-TP-LD.B-02	0	INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS		1
IN2330-01-TP-LD.B-03	0	Dujotiekio išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500;1:200		1
IN2330-01-TP-LD.B-04	0	Spintinio DSRĮr aptarnavimo aikštelės įrengimo planas M1:50		1
IN2330-01-TP-LD.B-05	0	Spintinio DSRĮr įrengimo detalizacija M1:50;		1
IN2330-01-TP-LD.B-06	0	Rėmo spintiniam DSRĮr įrengimo detalizacija		
IN2330-01-TP-LD.B-07	0	Esamo spintinio DSRĮr-23-62 technologinė schema		
IN2330-01-TP-LD.B-08	0	Požeminės sklendės su prapūtimo įtaisais principinės įrengimo schemos		

BYLOS PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
Dokumento pavadinimas	Pastabos ir lapų skaičius	Lapo Nr.
Kvalifikacijos atestato Nr. 39103 kopija	1	
Sklypo valdytojų derinimai	2	
Esamo spintinio DSRĮr dokumentacija	3	

0	2025 02	Statybos leidimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEIGU TAIKOMA)			
	IN Architecture Construction Engineering "IN Ace", UABjm.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas		
KA33679	PV	M. Matuliukštis	STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS Projekto bylos sudėties žiniaraštis		LAIDA
40849	Projekt.	Inga Gutpetrė			0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO IN2330-01-TP-LD.BSŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

Turinys

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1

1.1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTISPARENGTAS PROJEKTAS 1

1.1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas 1

1.1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 1

1.2. BENDRIEJI DUOMENYS 2

1.3. PAGRINDINIAI LAUKO DUJOTIEKIO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 2

1.4. DUJOTIEKIO ĮRENGIMAS 5

1.5. UŽBAIGIMO PROCEDŪROS 7

1.6. POŽEMINIO DUJOTIEKIO BANDYMAI 8

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1

2.2. BENDROSIOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 1

2.3. MEDŽIAGOS DUJOTIEKIO ĮRENGIMUI 1

2.3.1. Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai 1

2.3.2. Polietileninės fasoninės dalys dujotiekio vamzdynui 4

2.3.3. Indikacinis laidininkas ir įspėjamoji juosta 4

2.3.4. Dujotiekio žymėjimo įtaisai 5

2.3.5. Uždaromoji armatūra 6

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTISPARENGTAS PROJEKTAS

1.1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas

1) AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. 24-02692D.

1.1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

Lauko dujotiekio projekto dalis parengta vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis, galiojančiomis projekto bylos išleidimo metu (2024 10 mėn):

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186);
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 2019-09862);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-05-23, Nr. 2016-13784);
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 26-852);
- „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas“ (ES) Nr. 305/2011;

- Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5162; TAR, 2022-01-18, Nr. 2022-00691);

1.2. Bendrieji duomenys

Statinių statybos projektas parengtas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ vartotojo prisijungimo sąlygomis, privalomaisiais norminiais dokumentais bei kitais privalomaisiais projektui rengti dokumentais.

Statytojas: UAB "Energijos skirstymo operatorius" (pagal trišalę rangos darbų sutartį).

Projekto užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Lauko dujotiekio dalyje projektuojamų statinių kategorija:

Vidutinio slėgio požeminis dujotiekis – vidutinio slėgio (MOP ≤ 5,0 bar) gamtinių dujų požeminis dujotiekis–kilnojamas daiktas (Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (toliau – GD įstatymas) 13^1 straipsnio 2 punktas–mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais).

Mažo slėgio požeminis dujotiekis – (MOP ≤ 5,0 bar) gamtinių dujų požeminis dujotiekis–kilnojamas daiktas (Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (toliau – GD įstatymas) 13^1 straipsnio 2 punktas–mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais).

Projekto dalis: lauko dujotiekio.

Projekto laida - „0“ (2026 02).

Bylos žymuo: LD.

Statinio projekto dalies vadovė Inga Gutpetrė turi galiojantį SPSC kvalifikacijos atestatą Nr.39103 suteikiantį teisę eiti ypatingojo statinio dujotiekio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Projektinių sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinių reikalavimus.

Projekto bylai rengti naudota programinė įranga: LibreCad, MS Office įrangos paketas.

Projekto dalies tikslas: iškelti esamą spintinį DSRĮr-23-62 ir dalį esamų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių bei įrenginių ties sklypu Skuodo g. 27, Kaunas, kurie trukdo būrimo parkingo statybai.

Projektu numatomas dalies dujotiekio atkarpos, kuri patenka į sklypą Skuodo g. 27, Kaunas iškėlimas. Esama spintinį DSRĮr-23-62 perkeliama su visa technologine įranga į kitą vietą.

Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo 30 str. projektuojamam objektui nustatomos ne didesnio kaip 5 barų slėgio skirstomųjų dujotiekio vamzdynų apsaugos zonos: 1 metro pločio abipus vamzdyno sienelės žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja.

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose draudžiama veikla, nurodyta Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo 30 str. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, kuri priskirta dujotiekio apsaugos zonai Dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti bet kokius darbus iš anksto suderinus su įmone, kuriai nuosavybės teise priklauso šie tinklai ir įrenginiai.

1.3. Pagrindiniai lauko dujotiekio dalies projektiniai sprendiniai

Požeminio vidutinio slėgio PL d76,1 (inventorinis Nr. TK3220297) dujotiekio dalies iškėlimo darbai numatomi vykdyti atkarpoje nuo M1-M3. Nauja dujotiekio trasuotė numatoma gatvės zonoje (už sklypo ribų) atkarpoje M1-M2-M3-M5-M6. Pagrindinė trasa projektuojama kloti uždaru būdu iš PE100-RC+PP tipo DN90 dujinių vamzdžių. RC vamzdynų tipas parinktas atsižvelgiant į tai, kad darbus būtų galima vykdyti uždaromis vamzdynų tiesimo technologijomis.

Mažo slėgio dujotiekio PL d219,1 (inventorinis Nr. TK3222326) vamzdynai numatomi demontuoti nuo esamo spintinio DSRĮr-23-62 iki taško M11, t.y. sklypo Skuodo g. 27, Kaunas ribose.

Demontuojamoms atkarpoms sklypo Skuodo g. 27, Kaunas ribose vamzdynai atjungiami ir fiziškai demontuojami seni vamzdynai. Vietose, kur atjungiamos vamzdynų atkarpos patenka už sklypo Skuodo g. 27, Kaunas ribų-vamzdynai užaklinami ir fiziškai paliekami siekiant neardyti infrastruktūros.

Naujai įrengiami vidutinio slėgio dujotiekis ir mažo slėgio PL dujotiekis įgilinamas ne mažiau kaip 1,0 m gylyje. Gylis bet kuriuo atveju po įvažiavimu aikštelę bei po aikštele turi būti ne mažiau kaip 1,0 m. nuo vamzdžio viršaus. Darbai numatomi vykdyti nenutraukus dujų tiekimo, t.y. numatyta įrengti apylankinę dujų tiekimo liniją. Rangovas prieš vykdant darbus turi parengti ir suderinti darbų vykdymo technologinę kortelę ir apylankinio dujotiekio įrengimo schemą su AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Dujų slėgiui nuo 5,0 bar iki 20 mbar mažinti, bei valdyti gamtinių dujų srautą ir saugiai tiekti kvartalo vartotojams projektuojamas perkelti esamas spintinis DSRĮr DSRĮr-23-62 (1815x2070x765 mm), Q:200-500 m^3/h, $P_{įėj.}$- 5,0 bar, $P_{iš.}$-0,02 bar. Spintinį DSRĮr-23-62 numatoma perkelti už sklypo Skuodo g. 27 ribos, ties įvažiavimu esančia ligoninę. Dabartinė DSRĮr-23-62 padėtis sklype trukdopožeminio parkingo statyboms.

Projektuojamo spintinio DSRĮr pajungimui prie vid. sl. dujotiekio naujai numatoma tiesti vidutinio slėgio PE DN63 ir PE DN90 dujotiekio atkarpas nuo M1 iki M6.

Siekiant prijungti naują DSRĮr prie projektuojamo mažo slėgio PL DN200 dujotiekio montuojamos fasoninės dalys: flanšas PL DN100, flanšas PL DN100; perėjimas PL DN100/PL DN150; neišardoma jungtis PE-PL DN160/DN150; PE DN160/DN225 redukcija; vamzdis PE DN225 L-0,3 m; alkūnė 90° DN225. Naujai formuojama mažo slėgio dujotiekio PE DN225 atkarpa M7-M11.

Projektuojamo vid. sl. PE DN63-DN90 atkarpa prie DSRĮr pajungiama flanšo PL DN50, perėjimo polietilenas-plienas DN63/50, movos PE DN63, vamzdžio PE DN63, L-0,4 m; alkūnė s90° PE DN63 pagalba.

Projektuojamo objekto pagrindiniai techniniai rodikliai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Parameto reikšmė	Pastabos
1	Spintinis vienos linijos dujų slėgio reguliavimo įrenginys (1815x2070x765 mm) Q = 200-500 m^3/val.	1 kompl.	$P_{įėj.}$ =3,0 bar, $P_{iš.}$ = 0,02 bar	Esamas DSRĮr-23-62
2	Projektuojamas vidutinio slėgio PE100-RC, SDR11, Ø63 mm dujotiekis (skirstomasis)	m	67,35	Kilnojamųjų daiktų kategorijos
3	Projektuojamas vidutinio slėgio PE100-RC, SDR11, Ø90 mm dujotiekis (skirstomasis)	m	25,90	Kilnojamųjų daiktų kategorijos
4	Naujai įrengiami mažo slėgio PE100-RC, SDR11 Ø 225 dujotiekio vamzdynai	m	23,50	
5	Dujų kaloringumas	9,3	9,3 kW/h/m^3	
6	Dujų šeima		2 šeimos, G20	
7	Apsaugos zonų dydžiai: iki 5 bar požeminio dujotiekio spintinio DSRĮr		 1,0 m 2,0 m	
8	Projektuojami apsaugos zonų plotai : -požeminio dujotiekio (Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos) -spintinio DSRĮr-23-62 (dujų slėgio reguliavimo įrenginių)	 m^2 m^2	 235 m^2 67 m^2	
9	Esamos apsaugos zonos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos: SŽNS unikalus Nr. 100217370 SŽNS unikalus Nr. 100217701 Dujų slėgio reguliavimo įrenginių (az602) SŽNS unikalus Nr. 100231752	m^2	 106903 59694 13	
10	Darbinis dujų slėgis (OP): 1) vid. sl. PE Ø63- Ø90 2) maž. sl. PE Ø225	bar; bar	3,0 0,02	

11	Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP) 1) vid. sl. PE Ø63- Ø90 2) maž. sl. PE Ø225	bar; bar	5,0 0,1	
12	Didžiausiasis atsitiktinis dujų slėgis (MIP) 1) vid. sl. PE Ø63- Ø90 2) maž. sl. PE Ø225	bar; bar	7,0 0,25	pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių *413 p. 25 lent.*
13	Požeminė įvirinama pleištinė sklendė DN200 su PE DN225 galiais teleskopiniu valdymo stiebu	1 vnt		PN16
14	Požeminė įvirinama pleištinė sklendė DN50 su PE DN63 galiais ir teleskopiniu valdymo stiebu	1 vnt		PN10
15	Demontuojami vid. sl. PL d76,1 požeminiai vamzdynai	m	75	Demontuotus vamzdynus priduoti atliekų tvarkytojams;
16	Demontuojamas PL d219,1 m. sl. požeminis vamzdynas	m	15	

Spintinis dujų slėgio reguliavimo įrenginys turi būti išbandytas po perkėlimo prieš paleidžiant dujas pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisykles. Sumontavus vietoje, bandymai atliekami iki spintinio DSRĮr išjungimo įtaisų.

Įrenginiai, vamzdžiai, jungiamosios detalės, medžiagos, prietaisai ir uždarymo įtaisai, naudojami statant ir rekonstruojant statinį, turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti naudoti Lietuvoje.

Projektuojamo vid. sl. PE DN63-DN90 atkarpos prijungimas prie veikiančio dujotiekio mazge M1 vykdomas alkūnės 90° PL dN65 v.v.≈67,80; perėjimo PL d76,1/d88,9; neišardomos jungties PE-PL DN80/DN90; movos PE DN90 pagalba (panaudojant „Ravetti“ įrangą). Vidutinio slėgio dujotiekio trasa perklojama naujai nuo M1 iki prie ligoninės pastato sienos esančios (mazgas M3c) DSRĮr-23-46. Mazge M3c alkūnė s90° DN63, perėjimo PE-PL DN63/DN50; perėjimo PL d60,3x76,1 pagalba projektuojamas vid. slėgio dujotiekis pajungiamas DSRĮr-23-46 įėjime prie esamo PL d76,1 vamzdyno.

Kiti dujotiekio charakteringieji mazagai įrengiami pagal mazgų detalizacijos brėžinį LD.B-08 bei kitus projekto sprendinių brėžinius.

Dujų srauto nutraukimui naujai projektuojamame skirstomajame vid. sl. PE DN63 dujotiekyje numatoma įrengti požeminę pleištinę PL sklendę DN50 su PE DN63 galais ir teleskopiniu valdymo stiebu (taškas M5). Projektuojamame skirstomajame m. sl. PE DN225 dujotiekyje numatoma įrengti požeminę pleištinę PL sklendę DN200 su PE DN225 galais teleskopiniu valdymo stiebu (taškas M9). Sklendžių valdymo stiebus išvesti į apsauginius šulinėlius, abipus naujai įrengiamų uždarymo įtaisų DN50 ir DN200 sumontuoti po 2 vnt. prapūtimo atvamzdžių pagal TP brėžinius.

Atstumas tarp dujotiekio uždarymo įtaiso prieš DSRĮr ir DSRĮr, kurį jis uždaro, turi būti minimalus, atitinkantis rizikos lygį bei saugios prieigos avarijos atveju poreikį. Šie atstumai yra mažiausiai 4 m ir daugiausiai 20 m nuo DSRĮr. Nurodytoje dujotiekio atkarpoje tarp uždarymo įtaiso ir DSRĮr negali būti prijungtų dujotiekių atšakų.

Projektuojamas spintinis DSRĮr statomas ant rėmo ir pamato konstrukcijos pagal TP brėžinių nurodymus. Prie perkelto DSRĮr numatoma perkelti esamą KAS -88711, NVS įrangos spintą ir PS-1 (perkeliami prie naujos DSRĮr aptarnavimo aikštelės). Spintiniam DRSĮr reikalinga įrengti įžeminimo kontūrą, žaibolaidį h~8 m. ir žaibosaugą (detalizacija elektrotechninėje projekto dalyje). NVS skydelis ir įranga perkeliami pagal NVS dalies techninio darbo projekto nurodymus. Prie naujo įžeminimo kontūro pajungiamos spintinio DSRĮr metalinės konstrukcinės dalys, elektros skydelio ir NVS skydelio korpusas. Įžeminimo varža ne daugiau 8 Ω.

Po naujo spintinio DSRĮr sumontavimo įrengiama tipinė DSRĮr aptarnavimo aikštelė su trinkelių daga, bordiūrais ir apsauginiais PL stulpeliais (h-0,80 m virš žemės paviršiaus). Baigus DSRĮr montavimo darbus sutvarkoma esama danga – žalia veja (detalizacija B-04).

PE dujotiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami suvirinimo būdu. Montuojant požeminį dujotiekį, turi būti sudaryta virintinių siūlių schema, kurioje nurodomi atstumai tarp siūlių, jų numeriai ir suvirintojo žymuo. Naujos mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio atkarpos numatomos kloti atviru būdu, iškasant tranšėją. Radiografinė kontrolės metodu privalo būti patikrintų siūlių skaičius: 10 %, bet ne mažiau kaip 1 siūlė mažo slėgio PL d219,1 dujotiekiui. Radiografinė kontrolė atliekama pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 17636-2:2013 „Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. Rentgeno ir gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius (ISO 17636-2:2013).

Mažo ir vidutinio slėgio požeminiams dujotiekio tinklams numatomi didelio tankio polietileniniai vamzdžiai PE100-RC SDR11-RC, slėgio klasės - PN10. Polietileniniai vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 10204:2004/P:2005 *„Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai”* bei LST CEN/TS 1555-7:2013 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 7 dalis. Nurodymai dėl atitikties įvertinimo“ reikalavimus.

Dujotiekiui gali būti naudojami geltonos arba juodos spalvos polietileniniai vamzdžiai. Juodos spalvos vamzdžiai turi būti su išilginėmis geltonomis juostomis. Polietileniniai vamzdžiai ir išilginės juostos, jei tokios yra, turi būti pagaminti iš polietileno, kurio savybės atitinka LST EN 1555-1 standartą.

Teoriškai, jeigu eksploatuojamas vamzdis turi tinkamus geometrinius parametrus, darbinis slėgis neviršija nominalaus dydžio, vamzdžio temperatūra (dažniausiai atitinkanti transportuojamos substancijos temperatūrą) neviršija 20° C, o taip pat vamzdžio neveikia faktoriai, greitinantys polimero destrukciją (pvz. cheminiai junginiai, ultravioletiniai spinduliai), tai vamzdžio tarnavimo laikas bus daugiau negu 50 metų.

Dujotiekio fasoninės dalys naudojamos atitinkančios tarptautinį standartą LST EN 10204:2004/P:2005. Baigus darbus sutvarkomas gerbūvis, išlyginamas žemės paviršius, pilnai atstatomos suardytos dangos ir atsėjama žolė. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. Šiame projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais.

Dujotiekių vamzdyno apsaugos zoną sudaro – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės;

Projektuojamo spintinio DSRĮr apsaugos zona – apsaugos zonos ribos yra 2 metrų žemės juosta aplink įrenginį.

Naujo DSRĮr prijungimo prie veikiančio, sistemos užpildymo dujomis po įrengimo darbų, technologinių linijų derinimo ir paleidimo darbus atlieka AB ESO. Naujai sumontuoto dujotiekio prijungimo darbus prie veikiančio PL dujotiekio atlieka AB ESO, prie PE dujotiekio - rangovas. PL ir PE dujotiekių atpjovimo darbus atlieka rangovas. Žemės darbus, reikalingus DSRĮr prijungimui prie veikiančio skirstomojo dujotiekio, atlieka rangovas.

Baigus DSRĮR ir mažo bei vidutinio slėgio dujotiekių statybos darbus būtina atlikti geodezinius matavimus, pertvarkyti kadastro duomenų bylą ir atlikti teisinę registraciją.

1.4. Dujotiekio įrengimas

Dujotiekio įrengimo procese naudojamos medžiagos ir įranga turi būti įteisinta Lietuvoje ar ES ir turėti atitikties dokumentus. Dujotiekio įrengimo rangovas, subrangovai ir darbuotojai turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę įrengti/eksploatuoti energetikos įrenginius. Vykdant darbus naudoti Lietuvoje atestuotus arba atitinkančius Europos standartus įrenginius, gaminius ir medžiagas. Dujotiekio statybos montavimo darbus gali vykdyti organizacija, turinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą tiems darbams vykdyti.

Dujotiekio įrengimo rangovas, subrangovai ir darbuotojai turi turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius. Rangovas, gavęs dujotiekių įrengimo projektą, privalo nuvykti į mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo vietą, įvertinti projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes ir prireikus pateikti pastabas užsakovui dėl projekto sprendinių įgyvendinimo.

Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą dujotiekio įrengimo vietoje ir šalia jos esančių žmonių apsaugą nuo įrengimo darbų keliamo pavojaus.

Rangovas prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti savivaldybės leidimą (rašytinį pritarimą) žemės darbams vykdyti, taip pat gauti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) rašytinius sutikimus, teisės aktuose nustatytais atvejais organizuoti inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) atstovų dalyvavimą vykdant žemės darbus.

Rangovas negali keisti projektinių sprendimų. Rangovas projektą gali koreguoti arba iš dalies keisti statybos eigoje priimtais sprendimais, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų suderinus su užsakovu ir projekto vadovu.

Prieš pradedant darbus gatvės zonoje būtina pastatyti atitinkamus laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus statybos darbus, prieš tai schemą suderinti su policija.

Iki pagrindinių dujotiekio įrengimo darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- įrengti laikinas buitines patalpas, laikiną biotualetą, aprūpinti geriamu vandeniu;

- nuimti augalinio grunto sluoksnį vietose, kur jis yra, susandėliuoti šalia tranšėjos ne arčiau kaip 1 m nuo tranšėjos ar atskiroje vietoje nurodytoje užsakovo ir išsaugoti iki statybos darbų pabaigos vienoje tranšėjos pusėje, vėliau jis turi būti gražintas į pradinę padėtį;
- atlikti esamų tinklų geodezinį nužymėjimą, pažymėti statomo dujotiekio tinklo trasą bei darbų vykdymo zonų ribas, iškviesti suinteresuotų žinybų atstovus į būsimos trasos vieta jų tinklams nužymėti.

Dujotiekio įrengimo zona 10 m. spinduliu turi būti aptverta aptvaru, aptvaro aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,60 m. ir pakabintas užrašas „Vaikščioti draudžiama“.

Darbo zonoje darbų vadovai ir darbininkai turi dėvėti individualias apsaugos priemones ir būti su šalmais. Kertant trasas, kur yra perėjos, turi būti įrengti laikini tilteliai su aptvarais 1,0 m pločio, nurodytu užrašu ir kelio ženklais.

Medžiagos objekte nesandėliuojamos, patiekiamos tiesiai iš automašinos į darbo vietą rankiniu būdu.

Darbuotojams į objekto laikinas buitines patalpas geriamas vanduo atvežamas plastikiniuose buteliuose po 20 litrų talpos ir supilamas į geriamo vandens dengiamą nuo saulės bakelį. Laikinose buitinėse patalpose ar autotransporte turi būti vaistinėlės pirmajai pagalbai suteikti.

Dujotiekio įrengimo zonoje, taip pat prie buitinių patalpų, gerai prieinamoje vietoje, būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi), biotualetas, uždaras geriamo vandens bakelis.

Dujotiekis tiesiamas uždaru būdu (betranšėjos technologijos) nejudintame grunte, atviru-jei grunto kietųjų frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm. Dujotiekio tiesimui projekte numatomi naudoti polietileniniai vamzdžiai, kurie pagal gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkių plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms (PE100-RC tipo). Naująjį grunto sluoksnį reikia suplūkti rankiniu ar mechaniniu būdu. Užpylimui galima panaudoti ir iškastą gruntą, jeigu kietųjų dalelių frakcijų stambumas yra ne didesnis kaip 6 mm. Dujotiekių tiesimo žemės darbai turi būti atliekami pagal „Statybos techninis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848. Prieš užpilant vamzdynus gruntu būtina patikrinti indikacinio laidininko vientisumą taip pat Iškviesti geodezininką dujotiekio geodeziniam primatavimui ir išpildomosios nuotraukos paruošimui.

Polietileninio dujotiekio paieškai, prie vamzdžio viršutinės dalies, kas metrą tvirtinamas indikacinis laidas (1.5 mm^2 skerspjūvio viengyslis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas). Kontrolės punktai įrengiami hermetinėse dėžutėse įvadinėse spintoje ir prie pastato sienos.

Polietileninio dujotiekio apsaugai nuo galimų pažeidimų eksploatacijos metu kasant gruntą virš dujotiekio vamzdžio 0,3 m atstumu tiesiama įspėjamoji juosta su užrašu „Stop dujos“. Dujotiekio vamzdyno montavimą, dujotiekio sandūrų patikrą, atlikti vadovaujantis „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis“ .

Projektuojamo dujotiekio susikirtimuose su esamais inžineriniais tinklais 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses nuo esamo tinklo tranšėja kasama rankiniu būdu, šias komunikacijas eksploatuojančių organizacijų priežiūroje. Atkasti veikiantys inžineriniai tinklai, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius lovinius profilius, vamzdžius arba rąstus. Jei neišlaikomas vertikalus atstumas susikirtimuose su elektros bei ryšių kabeliais, dujotiekio vamzdynai papildomai apsaugomi PL ir PE apsauginiais dėklais. Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti pažeistos. Aptikus planuose nepažymėtus tinklus kreiptis į žinybas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso.

Paklojus dujotiekį prieš įsivirinimo darbus būtina atlikti vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymus.

Lauko dujotiekio vamzdynai tiesiami projekte nurodytu nuolydžiu. Tiesiant vamzdynus, vadovautis vamzdžių gamintojo nustatytomis taisyklėmis ir reikalavimais. Dujotiekio trasos posūkiai fiksuojami polietileninėmis alkūnėmis. Taip pat galima lenkti pačius polietileninius vamzdžius. Vamzdžio lenkimo spindulys priklauso nuo aplinkos temperatūros. Patiestas vamzdynas turi būti išbandytas vadovaujantis vamzdžio gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

Mažiausias tranšėjos dugno plotis turi būti ne mažesnis kaip d90+0,15 m (d90-vamzdžio vardinis skersmuo), bet ne mažesnis kaip 0,20 m. Jei vamzdžiai jungiami tranšėjose, šis plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,60 m. Tokia tranšėja jungimo vietoje turi būti ne trumpesnė kaip 1,50 m. Tranšėja turi būti apsaugota nuo užgriuvimo ir nuošliaužų. Užpilant PE vamzdynus gruntu, gruntas suplakamas, taip gaunama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Reikalinga suplūkimo laipsnį (procentais) galima pasiekti naudojant plokštelinį vibratorių. Smėlio–žvyro mišinys atsargiai pilamas apie vamzdį ir sutankinamas. Virš vamzdžio gruntas pilamas ne daugiau kaip 30 cm storio sluoksniais, sutankinat kiekvieną sluoksnį. Minimalus sutankinto sluoksnio storis–15 cm. Sutankinama 0,95 maksimalaus standartinio sutankinimo.

Minimalūs dujotiekio įgilinimai pateikti lentelėje:

Dujotiekio vieta	Atstumas nuo dujotiekio viršaus iki žemės paviršiaus
Važiuojamoji dalis	1,0 m
Pėsčiųjų ir dviračių takai	0,8 m
Atviri laukai ir žemės ūkio paskirties žemė	1,1 m
Kiti atvejai privačiame sklype	0,6 m
Kiti aukščiau nepaminėti atvejai	0,8 m


PE dujotiekis montuojamas esant ne žemesnei kaip - 5°C aplinkos temperatūrai. Lyjant arba kai temperatūra žemesnė kaip - 5°C, turi būti virinama po laikina priedanga (palapinė) ir, jeigu reikia, šildant joje orą. Palapinė gali būti šildoma įvairiais būdais. Priedangos vidus turi būti vėdinamas, kad ant virinamų dujotiekio vamzdžių ar jungiamųjų detalių nesusidarytų kondensato. Iki DN 63 vamzdžiai klojami tiesiai į tranšėją iš mašinos.

Pradedant virinti PE dujotiekio vamzdžių galai pašildomi karštu oru, kad medžiagos temperatūra būtų nuo 0°C iki 30°C, bet ne mažiau kaip 5°C didesnė už temperatūrą po laikina priedanga. Virinimo metu laisvi dujotiekio vamzdžio galai turi būti uždengiami, kad nesusidarytų kamino efektas (terminė trauka).

Parengiant PE dujotiekio vamzdžius ir jungiamąsias detales suvirinimui, turi būti tam skirtomis priemonėmis paženklinti vamzdžių ir jungiamųjų detalių galų įėjimo į virinimo movas gyliai. Jungiamų PE dujotiekio vamzdžių galai turi būti visiškai įleisti į jungiamąją detalę ir pasiekti jos viduje esančius ribotuvus.

Visos suvirinimo jungtys turi būti ženklinamos nurodant suvirintojo žymenį ir datą. Žymuo ir data užrašomi nenuplaunamos medžiagos žymekliu 20–30 mm atstumu nuo suvirintos jungties, matomoje vietoje.

Medžiagos ir įrenginiai parenkami pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Projektuojamo objekto vamzdžiai jungiami naudojant specialią įrangą su kompiuterine lydymo proceso valdymo ir kontrolės sistema. Vamzdžiai jungiami moviniu, elektriniu lydymu, jungiant jungiamosiomis detalėmis. Užbaigus sistemų montavimą, prieš vamzdyno bandymą, vidaus ertmė turi būti išvalyta prapučiant suspaustu sausu oru ar azotu.



1 pav. Virintosios jungties ženklinimas polietileniniame dujotiekyje

Vamzdynų suvirinimą ir darbų priežiūrą gali atlikti nustatyta tvarka įgiję reikiamą kvalifikaciją asmenys.

Dujotiekyje mažiau kaip 20 × DN atstumu nuo uždarymo įtaiso neturi būti jokių vamzdyno įlinkių (tiek vertikaliai, tiek horizontaliai).

1.5. Užbaigimo procedūros

Požeminio dujotiekio įrengimas laikomas atliktu (užbaigtu), kai yra faktiškai atlikti dujotiekių įrengimo ir bandymo darbai bei atliktos tokių dujotiekių įrengimo užbaigimo procedūros:

1. yra parengtas ir pilnai užpildytas dujotiekio statybos techninis pasas („Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių“ (2016 05 17 įsak. Nr. 1-162) 5, 6 ir 7 priedai);

2. parengtas dujotiekio planas (geodezinė nuotrauka) ir kai užsakovas, rangovas ir techninis prižiūrėtojas, patikrinus atliktus įrengimo darbus, pasirašo dujotiekio įrengimo darbų patikros aktą (pagal „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių“ 5, 6 ir 7 priedai), kuris patvirtina, kad dujotiekis įrengtas pagal projektą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Užbaigus dujų sistemų ar jos įrenginių statybą, įrengimą, prieš juos pradedant eksploatuoti, turi būti parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemos, nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai. Techniniai pasai, schemos ir kita dujų sistemų eksploatavimui reikalinga dokumentacija gali būti parengiama, pildoma ir rašoma elektronine forma. Dujotiekio įrenginių schemose turi būti pažymėti visi įrenginiai, įtaisai, jų dalys. Turi būti sudaromos dujotiekių schemos (geodezinės nuotraukos, maršrutiniai žemėlapiai ir pan.), pagal kurias būtų galima nustatyti dujotiekių įrengimo vietą ir padėtį.

Informacija apie dujotiekio įrengimo procesus turi būti rašoma į statinio statybos pasą.

Užsakovui pateikiami dokumentai: techninis ir darbo projektas, statybos pasas, su panaudotų medžiagų sertifikatais ir atitikties deklaracijomis, išpildomoji geodezinė nuotrauka pagal GKTR 2.01:2023, iš VERT gauta dujotiekio ir jo įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas - pažyma (jei privaloma), pažymos apie dangų atstatymą.

Naujai įrengtas dujotiekis prieš paleidžiant dujas tūri būti tikrinamas kontroliniu sandarumo patikrinimu tą pačią dieną, kai dujotiekis bus užpildomas dujomis. Kontrolinis sandarumo patikrinimas atliekamas oru, azotu arba inertinėmis dujomis vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“.

Dujotiekio įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujotiekius įrengiantys asmenys. Visi aktai ir įrašai statybos /įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus.

Apie dujotiekio statybos / įrengimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui.
Dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).

1.6. Požeminio dujotiekio bandymai

Sumontavus dujotiekius, turi būti atlikti vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymai (naudojant sausą orą arba inertines dujas). Dujotiekio bandymai atliekami pagal "Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių" reikalavimus.

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Dujotiekio įrengimo darbai turi būti atliekami gavus visam objektui statybą leidžiantį dokumentą, pagal parengtą techninį darbo projektą, laikantis statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimų, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Naudojami gaminiai (vamzdžiai, armatūra, fasoninės dalys ir įrenginiai) turi turėti atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas nustatytus LR respublikoje. Veikiančių inžinierinių tinklų apsaugos zonas, saugos priemones būtina suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis. Žemės kasimo darbus atlikti dalyvaujant darbų vadovui, vadovautis STR 1.06.01:2016 *„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra"* reikalavimais. Dujotiekio montavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo bei pripažinimo tinkamu naudoti darbus atlikti vadovaujantis *„Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės"*. Sumontuoti dujotiekiai, atlikus jų paleidimo ir derinimo darbus, pripažįstami tinkamais naudoti pagal STR 1.05.01:2017 *„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"* reikalavimus.

Dujotiekių vamzdžiai, įrenginiai, įtaisai, jungiamosios detalės parenkami atsižvelgiant į darbinę (eksploatacinę) temperatūrą, darbinį dujų slėgį ir kt. Dujotiekio vamzdžiai, įrenginiai, įtaisai, matavimo priemonės, jungiamosios detalės turi turėti įrengimo (montavimo), surinkimo, naudojimo instrukcijas, medžiagų kokybės patikrų ir bandymų liudijimus, techninius pasus arba jų kopijas. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir komponentų medžiagų savybės ir dujotiekio įrengimo būdas turi būti tinkamas tiekiamų dujų tipams ir jų naudojimo sąlygoms. Turi būti įvertintas klimato sąlygų poveikis medžiagoms ir jų įtaka eksploatacinėms savybėms. Pateikdami į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekdami jai produktą, gamintojai, importuotojai ir platintojai užtikrina, kad prie produkto pridedami dokumentai ir saugos informacija parengta lietuvių kalba ir jie yra skirti įrengti dujotiekiui. Dokumentuose nurodytais intervalais privaloma vykdyti dujotiekio ir jo elementų nuolatinę techninę priežiūrą.

Visi technologiniai įrengimai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinti „CE" ženklu. Techninių specifikacijų reikalavimai technologiniams įrenginiams pateikiami pagal įrengimų žiniaraščio sudėtį. Įrengimai, medžiagos, prietaisai bei įvairūs įtaisai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį.

Naudojami vamzdžiai, uždarymo įtaisai, jungtys, medžiagos turi turėti gamintojų pateiktus atitikties sertifikatus ar jų kokybę patvirtinančias atitikties deklaracijas. Dujomis vadinamos dujos, suskystintos dujos, po slėgiu ištirpusios dujos, garai ir skysčiai, kurių garavimo slėgis prie didžiausios leistinos temperatūros yra didesnis nei 0,5 bar nei atmosferinis 1,013 bar slėgis.

2.2. Bendrosios techninės charakteristikos

Tiesiant dujotiekį naudojami statybos produktai teikiami Lietuvos rinkai 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, o neturintys darniųjų techninių specifikacijų – turi atitikti STR 1.01.04:2015 reikalavimus. Statybos produktai turi turėti gamintojų išduotas eksploatacinių savybių deklaracijas (atitikimai pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 arba pagal STR 1.01.04:2015 reikalavimus). Visos plieninės dujotiekio dalys, kurias veikia slėgis, privalo turėti bent LST EN 10204:2004/P:2005 "3.1 tipo" deklaraciją.

2.3. Medžiagos dujotiekio įrengimui

2.3.1. Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai

Požeminiams dujotiekio tinklams numatomi vidutinio tankio polietileniniai vamzdžiai PE100 SDR11-RC, slėgio klasės - PE 100, ISO 4437, SDR 11, LST ISO 4434:1999. Polietileniniai vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 1555-2:2021 "*Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai"* bei LST CEN/TS 1555-7:2013 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 7 dalis. Nurodymai dėl atitikties įvertinimo" reikalavimus.

Polietileninio dujotiekio vamzdžių PE100 techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
1.	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas [a)]	ISO 9001 arba lygiavertis
2.	Gaminio tipas [c)]	Vamzdis PE 100
3.	Gaminys atitinka standartą: [d)]	LST EN 1555-2:2021 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis.
3.1	Vamzdžiui atlikti kokybės vertinimo bandymai: [b)]	Nepriklausomoje laboratorijoje
3.1.1	Vamzdžio kokybės įvertinimo sertifikatas[c)]	Eksploatacinių savybių deklaracija
3.2	Vamzdžių standartinis matmenų santykis (SDR) [d)]	SDR 11
3.3	Gaminio žaliava (medžiaga) [d)]	PE 100
3.4	Vamzdžio sluoksniai [d)]	Vieno sluoksnio arba dviejų sluoksnių (abu sluoksniai pagaminti iš PE 100 žaliavos)
3.5	Slėgio klasė [d)]	Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
3.6	Naudojama terpė [d)]	Suskystintos naftos dujos
3.7	Spalva [d)]	Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis (Pagal LST EN 1555-2:2021 arba lygiavertį standartą)
3.8	Vamzdžio klojimo būdas [d)]	Skirtas kloti atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio paklotu. (Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“ reikalavimus)
3.9	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei [d)]	– 20ºC ÷ +40ºC
3.10	Tarnavimo laikas [d)]	≥50 m.
3.11	Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai [e) arba d)]	Eksploatacinių savybių deklaracija

Polietileninio dujotiekio vamzdžių PE100-RC (RC+PP) (pagal PAS 1075 2, 3 tipas) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
1.	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas [a)]	ISO 9001 arba lygiavertis
2.	Gaminio tipas [d)]	Vamzdis PE100-RC (pagal PAS 1075 2 tipas, 3 tipas)
3.	Gaminys atitinka standartą [d)]	LST EN 1555-2:2021 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis.
3.1	Vamzdžiui atlikti kokybės vertinimo bandymai: [b)]	Nepriklausomoje laboratorijoje
3.1.1	Vamzdžio kokybės įvertinimo sertifikatas[c)]	Pagal LST CEN/TS 1555-7 arba PAS 1075 specifikacijų reikalavimus.
4.	Vamzdžių standartinis matmenų santykis (SDR)[d)]	SDR 11
5.	Gaminio žaliava (medžiaga)[d)]	PE 100-RC (Visi sluoksniai)
6.	Vamzdžio sluoksniai [d)]	Dvisluoksnis (abu sluoksniai PE 100-RC) – PAS 1075 2 tipas: Vidinio sluoksnio storis sudaro 90 % viso sienelės storio; Išorinio sluoksnio storis sudaro 10% viso sienelės storio.

7.	Slėgio klasė [d)]	Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
8.	Naudojama terpė [d)]	Gamtinės dujos
9.	Spalva [d)]	Vidinis sluoksnis – juodos spalvos; Išorinis sluoksnis – oranžinės arba geltonos spalvos; (Pagal LST EN 1555-2:2021 arba lygiavertį standartą)
10.	Vamzdžio klojimo būdas [d)]	Vamzdžiai naudojami įveriant polietileninius dujotiekio vamzdžius į požeminę plieninę dujų sistemą arba naudojami atliekant dujotiekio montavimą atviru klojimo tranšėjoje būdu be grunto pakloto ir užpilami esamu gruntu (vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija).
11.	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei [d)]	– 20ºC ÷ +40ºC
12.	Tarnavimo laikas [d)]	≥50 m.
13.	Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai [d) arba e)]	Eksploatacinių savybių deklaracija

Apsauginių polietileninių dėklų techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
1.	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas [a)]	ISO 9001 arba lygiavertis
2.	Gaminio tipas [b)]	Polietileniniai apsauginiai dėklai
3.	Gaminys atitinka standartą: [b)]	LST EN 1555-2:2021 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“arba lygiavertis.
3.1	Vamzdžių standartinis matmenų santykis (SDR)[b)]	Ne žemesnė nei SDR 17
3.2	Gaminio žaliava (medžiaga)[b)]	Ne žemesnė nei PE 80
3.3	Apsauginio dėklo skersmuo (DN)[b)]	Apsauginių dėklų rekomenduojami skersmenys nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintose „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse“.
3.4	Naudojama terpė [b)]	Suskystintos naftos dujos
3.5	Apsauginio dėklo panaudojimas [b)]	Skirtas kertant (prasilenkiant) su kitais inžineriniais tinklais. (Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“ reikalavimus)
3.6	Spalva [b)]	Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis (Pagal LST EN 1555-2:2021 arba lygiavertį standartą)
3.7	Vamzdžio klojimo būdas [b)]	Vamzdžiai gali būti montuojami atviru (tranšėjiniu) ar uždaru (betranšėjiniu) būdu (vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija).
3.8	Tarnavimo laikas [b)]	≥50 m.
3.9	Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai [b) arba c)]	Eksploatacinių savybių deklaracija

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;
c) Bandymų, atliktų nepriklausomoje, akredituotoje laboratorijose protokolų kopijos;
d) Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;
e) Tiekėjo deklaracija.

Plieno vamzdžiai su polimerine izoliacija turi būti pagaminti pagal EN ISO 3183:2019 "Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms" arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Tiekiami vamzdžiai ir vamzdžių gamybai naudotas plienas turi turėti LST EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai" (toliau EN 10204) - 3.1 tipo (arba lygiaverčio) kontrolės sertifikatus. Vamzdis turi būti padengtas išorine danga, kuri atitinka standarto LST EN ISO 21809-1:2011 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemos, išorinės dangos, 1 dalis. Dangos storis parenkamas pagal vamzdžio diametrą ir svorį kg/m.

Plieno markė L245N/L360NE, išorinė danga polimeras 3LPE S-v. Slėgis: 16 bar. Spalva: oranžinė arba juoda. Vamzdžių galai turi būti paruošti suvirinimui nusklembiant. Nuosklembos kampas turi būti 30º+5º / -0º.

2.3.2. Polietileninės fasoninės dalys dujotiekio vamzdynui

Fasoninės dalys turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 1555-3:2021 „*Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės*".

Požeminiam dujotiekiui naudojami balnai, alkūnės, trišakiai, perėjimai ir aklės, pagamintos iš polietileno PE 100 SDR11 (ISO S5). Jungiamosios detalės gali būti su kaitinamąja spirale arba skirtos jungti movomis. Jungiamosios detalės turi būti paženklintos iškiliais spaudos ženklais.

Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
1.	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas [a)]	ISO 9001 arba lygiavertis
2.	Gaminio tipas [c)]	Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamosios detalės
3.	Gaminys atitinka standartą: [d)]	LST EN 1555-3:2021 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės" arba lygiavertis.
3.1	Vamzdžiui atlikti kokybės vertinimo bandymai: [b)]	Nepriklausomoje laboratorijoje
3.1.1	Vamzdžio kokybės įvertinimo sertifikatas[c)]	Eksploatacinių savybių deklaracija
3.2	Jungiamųjų detalių standartinis matmenų santykis (SDR) [d)]	SDR 11
3.3	Gaminio žaliava (medžiaga) [d)]	Ne žemesnė nei PE 100
3.4	Slėgio klasė [d)]	Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
3.5	Naudojimo terpė [d)]	Suskystintos naftos dujos
3.6	Brūkšninis jungties identifikacijos kodas[d)]	Pagal ISO 12176-4 arba lygiavertis
3.7	Tarnavimo laikas [d)]	≥50 m.
3.8	Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai [e) arba d)]	Eksploatacinių savybių deklaracija

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;
c) Bandymų, atliktų nepriklausomoje, akredituotoje laboratorijose protokolų kopijos;
d) Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;
e) Tiekėjo deklaracija.

2.3.3. Indikacinis laidininkas ir įspėjamoji juosta

Indikacinis laidininkas–1,5 mm^2 skerspjūvio, viengyslis, dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas/kabelis. Laidas turi būti tinkamas tiesti jį grunte. Indikacinis laidas prie dujotiekio tvirtinamas prieš nuleidžiant vamzdyną į tranšėją. Indikacinis laidas tvirtinamas ne mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia juosta, ji apsukama ne mažiau kaip tris kartus apie dujotiekį:

- ne rečiau, kas 1 m, kai indikacinis laidas tvirtinamas prie dujotiekio viršutinės dalies arba kai dujotiekis dedamas į apsauginį dėklą;


- ne toliau, kaip 50 mm nuo indikacinio laido jungčių.

Indikacinis laidas iškeliamas į žemės paviršių ir pritvirtinamas apsauginiuose šulinėliuose (kapose) (toliau – šulinėlis), matavimų kolonėlėse ar prie pastato įrengtose hermetinėse dėžutėse. Indikacinis laidas turi būti sujungiamas specialiomis nuo drėgmės poveikio apsaugotomis kabelinėmis jungtimis. Nutiesus PE dujotiekį, turi būti patikrintas indikacinio laido bei jo jungčių ir atšakų elektrinis vientisumas. Po naujai pakloto PE dujotiekio prijungimo prie esamo PE dujotiekio indikacinis laidas turi būti prijungtas prie esamo indikacinio laido, kad būtų užtikrintas jų vientisumas.


Virš polietileninio dujotiekio 0,3 m atstumu (matuojant nuo vamzdžio viršaus) klojama polietileninė įspėjamoji geltonos spalvos polietileno plėvelės juosta su užrašu „STOP DUJOS“. Juostos plotis – 0,20 m, storis – 0,08 mm. Pagaminta pagal LST 1142-93, EN ISO 6383-2:2004 standartus.

2.3.4. Dujotiekio žymėjimo įtaisai

Skirstomųjų dujotiekių įtaisų vietai ženklinti (nurodyti) naudojami žymėjimo ženklai (toliau– ženklai). Ženklą sudaro: galinė plokštelė, pagrindinė plokštelė ir įdėtinės detalės. Ženkluose raidėmis (toliau – simboliais) nurodomas įtaiso tipas (pavadinimas), skaičiais –dujų slėgis dujotiekyje, dujotiekio sąlyginis skersmuo, įtaiso numeris ir atstumas nuo ženklo iki įtaiso.



1 pav. Ženklo žymenų išdėstymas bei matmenys



2 pav. Skaičių ir raidžių įdėtinių detalių išdėstymas

Ženklo galinė plokštelė, pagrindinė plokštelė ir įdėtinės detalės gaminamos iš atmosferos poveikiui nuo -30 C° iki +55 C°, ultravioletiniams spinduliams ir mechaniniam poveikiui atsparaus plastiko. Ženklo galinė plokštelė gaminama iš juodos spalvos plastiko. Ženklo pagrindinė plokštelė gaminama iš geltonos spalvos plastiko, kurioje juodos spalvos plastiku įliejama: „Trijų krypčių rodyklė“, „Nr.:“, „bar“, „ø“, „Dujų avarinės tel.:1804“ ir kableliai tarp skaičiams numatomų vietų. Įdėtinės detalės gaminamos iš geltonos spalvos plastiko, kuriose juodos spalvos plastiku įliejami skaičiai ir simboliai. Tarnavimo laikas nemažiau kaip 15 metų.

2.3.5. Uždaromoji armatūra

Visi uždarymo įtaisai turi turėti kontrolės dokumentų lygmens sertifikatą pagal LST EN 10204:2004/P:2005. Uždaromieji rutuliniai čiaupai turi atitikti LST EN 331:2016, srieginės jungtys– LST EN 10226-2:2005, flanšinės jungtys–ISO 7005-1:2011 reikalavimus. Darbo terpė–dujos, naftos produktai bei kiti skysčiai 1 grupės pagal direktyvą 97/23/EC.

Dujiniai rutuliniai čiaupai. Uždarymo įtaisai pilno pralaidumo, rutuliniai su rankiniu valdymu. Uždaromieji paviršiai nerūdijančio plieno, su antikorozine danga, rankena–plieninė. Pajungimas prie vamzdžio virinamas arba flanšinis, uždarymas–rankinis.

Požeminės sklendės su PE galais: įvirinamos sklendės tinkamos naudoti požeminiame dujotiekyje su atitinkamos klasės izoliavimu atitinkančios LST EN 13774:2013 keliamus reikalavimus. Pilno pralaidumo, korpusas – kalusis ketus, antikorozinis padengimas-epoksidinis miltelinis pagal


LST EN 14901:2015 ir PUR padengimas pagal LST EN 10290:2003 arba lygiaverčius. Nominalus slėgis PN10, eksploatavimo sąlygos: – 20ºC ÷ +40ºC, tvirtinimas: privirinimui skirti galai turi būti iš PE 100 SDR 11 pagal LST EN 1555-2:2021 arba lygiavertį standartą. Sklendės valdymo velenas - nerūdijančio plieno, minimalus numeris 1.4021 pagal LST EN 10088-1 arba lygiavertį.

Požeminės sklendės su PL galais: įvirinamos sklendės tinkamos naudoti požeminiame dujotiekyje su atitinkamos klasės izoliavimu atitinkančios LST EN 13774:2013 keliamus reikalavimus. Pilno pralaidumo, korpusas – lietas plienas, antikorozinis padengimas- epoksidinis miltelinis pagal LST EN 14901:2015 ir PUR padengimas pagal LST EN 10290:2003 arba lygiaverčius. Nominalus slėgis PN1š, eksploatavimo sąlygos: – 20ºC ÷ +40ºC, tvirtinimas: privirinimui skirti galai turi būti iš plieninių vamzdžių, nusklembti pagal LST EN ISO 3183:2020 arba lygiavertį standartą. Sklendės valdymo velenas - nerūdijančio plieno, minimalus numeris 1.4021 pagal LST EN 10088-1:2015 arba lygiavertį.


Požeminiai čiaupai ir sklendės montuojami apsauginiuose šulinėliuose pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų infrastruktūros vystymo standarto reikalavimus: https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/techniniai-reikalavimai.

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS

M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSRĮr
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įranga
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSRĮr apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)
	Esamas buitinių nuotekų tinklas
	Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
	Esamas drenažo tinklas
	Esamas vandentiekio tinklas

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSRĮr aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSRĮr perkeliama esama NVS įranga nuo DSRĮr-23-62.
4. Spintiniam DSRĮr naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSRĮr išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSRĮr aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSRĮr (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
1	- projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras
2	- esamas pastatas
	- sklypo riba
3	- nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AIV 131)
3.	- apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba
	-teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora
	- transporto privažiavimas
	- nagrinėjama sklypo dalis
	- įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją
	- įėjimai į statinį

0	2026-02	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB(įm.k. 300833637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063801000 info@inace.lt, www.inace.lt	
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		


Statinio projekto pavadinimas:

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas


Dokumento pavadinimas	Laida
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500	0

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
IN2330-01-TP-LD.B-01	1	1

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo ilatsais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSR|r
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSR|r apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- *0,4 kV elektros kabelis*
- *0,4 kV apšvietimo kabelis*
- *projektuojamas 0,4kV kabelių spinta*
- E1 — *projektuojamas 0,4kV elektros kabelis*
- R0 — *projektuojamas ryšių tinklas*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami buitinių nuotekų tinklai*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis*
- *projektuojamas buitinių nuotekų šulinys*
- *projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys*
- *naikinami tinklai*
- *projektuojami šilumos tinklai*

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSR|r aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSR|r perkeliama esama NVS įranga nuo DSR|r-23-62.
4. Spintiniam DSR|r naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSR|r išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSR|r aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSR|r (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritorją*
- *įėjimai į statinį*

0	2024-10	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering		
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	

Statinio projekto pavadinimas:
Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Dokumento pavadinimas	Laida
INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500	0


LT

Statytojas
Kauno miesto savivaldybės administracija

Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01

Lapas	Lapų
1	1


Išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500



DN90x8,2 PE100-RC L = 25,90 m -vidutinis slėgis

DN63x5,8 PE100-RC L =58,85 m -vidutinis slėgis su vertikaline dalimi


Išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:200



DN63x5,8, PE100-RC, L = 8,50 m -vidutinis slėgis (su vertkaline dalimi)

0	2026-02	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering — "IN Ace", UAB;įm.k. 300035637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius, tel. +37063601000, info@inace.lt, www.inace.lt		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
			Dokumento pavadinimas: Dujotiekio išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500;1:200 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-03 — Lapas: 1 — Lapų: 2


Išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:200




DN225x20,5, PE100-RC, L = 23,50 m -mažas slėgis (su vertkaline dalimi)

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
IN2330-01-TP-LD.B-03	2	2	0


DSRĮr aikštelės išdėstymo planas



Pjūvis 2-2




Pjūvis 1-1




0	2026-02	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	UAB „IN Aoe“, UAB įm.k. 300935937, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius, tel. +37063601000, info@inaoe.lt, www.inaoe.lt Architecture Construction Engineering		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas	
KA33679	PV	M. Matuliukštis		
39103	PDV	I. Gutpetrė		
			Dokumento pavadinimas: Spintinio DSRĮr aptarnavimo aikštelės įrengimo planas M1:50 M1:100	Laida 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-04	Lapas 1 / Lapų 1


Pamato spintinio DSRĮr rėmui įrengimo schema (vaizdas iš viršaus)



Spintinio DSRĮr pajungimo detalizacija




Pamato spintinio DSRĮr rėmui įrengimo schema (vaizdas iš priekio)




0	2026-02	Statybos leidimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB(įm.k. 300935637, Adresas: Lilmorgės g. 126, Vilnius tel. +37063901000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas		
KA33679	PV	M. Matuliukštis			
39103	PDV	I. Gutpetrė			
			Dokumento pavadinimas: Spintinio DSRĮr įrengimo detalizacija M1:50;	Laida	0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-05	Lapas 1	Lapų 1


Rėmo DSRĮr spintai įrengimo schema (vaizdas iš viršaus)



Rėmo DSRĮr spintai įrengimo schema (vaizdas iš priekio)




Rėmo DSRĮr spintai įrengimo schema (vaizdas iš šono)




Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	Kampuotis 60x60x5	5.7 m
2	Kvadratinis vamzdis 60x60x3	6.2 m
3	Plieninė plokštė 90x90x5	0.032 m^2

0	2026-02	Statybos leidimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB|m.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas		
KA33679	PV	M. Matuliukštis			
39103	PDV	I. Gutpetrė			
			Dokumento pavadinimas: Rėmo spintiniam DSRĮr įrengimo detalizacija		Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-06	Lapas: 1	Lapų: 1



A-A




Slėgis įėjime P_1	Slėgis išėjime P_2	Debitas Q
3÷5 bar	20 mbar	200-500 m^3/h


Nr.	Įrenginio pavadinimas:	Tipas/DN	Mato vnt.	Kiekis
1	Plastikinė spinta	1815x2070x765	vnt	1
2	Rutulinis privirinamas čiaupas	DN15	vnt	1
2a	Rutulinis privirinamas/sriegінis čiaupas	DN15	vnt	2
3	Manometras 0 - 6, 0 -10 bar	1,6% t.kl. Ø100	vnt	1
4	Rutulinė (flanšinė) sklendė	DN50	vnt	1
5	Kampinis filtras	DN50	vnt	1
6	Diferencinis manometras su telemetrijos davikliu	-	vnt	1
7	Dujų slėgio reguliatorius **Dival-600**	DN50	vnt	1
7a	Apsauginis uždarymo vožtuvas su telemetrijos davikliu	-	vnt	1
8	Rutulinis čiaupas	DN15	vnt	2
9	Sparnelinė sklendė	DN100	vnt	1
10	Manometras 0 - 60 mbar	1,6% t.kl. Ø100	vnt	1
11	Manometrinis čiaupas	DN15	vnt	2
12	Rutulinis čiaupas	DN25	vnt	1
13	Apsauginis išmetimo vožtuvas (AIV) VS/AM 65	DN25	vnt	1
14	Dujų nuotiekio fiksatorius su telemetrijos davikliu	DN25	vnt	1
15	Rutulinis čiaupas	DN20	vnt	2
16	Plexor mova BMA 05	G 3/8"	vnt	1
17	Plexor mova BDA 06	G 3/8"	vnt	1
18	Plexor mova BMA 06	G 3/8"	vnt	2

0	2026-02	Statybos leidimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB(įm.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063901000 info@inace.lt, www.inace.lt		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas	
KA33679	PV	M. Matuliukštis			
39103	PDV	I. Gutpetrė			
				Dokumento pavadinimas: Esamo spintinio DSR|r-23-62 technologinė schema	Laida 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-07	Lapas 1 / Lapų 1


Požeminės PL sklendės DN50 su PE DN 63 galais ir valdymo stiebu bei prapūtimo įtaisų įrengimo schema, teritorijoje kuri priskiriama gyvenvietei
(M5 taškas)




Požeminės PL sklendės DN200 su PE DN 225 galais ir valdymo stiebu bei prapūtimo įtaisų įrengimo schema, teritorijoje kuri priskiriama gyvenvietei
(M9 taškas)




Mazgo M11 detalizacija




Mazgo M1; M3 detalizacija




Mazgo M2 detalizacija



Mazgo M8; M10 detalizacija



Mazgo M3c detalizacija



Dujotiekio privedimas prie pastato pagal „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių“ 6 pav. II var.

čia:

1 - apsaugotas nuo korozijos (su apsaugine PE danga) **esamas** plieninis Ø76,1 dujotiekis;

2 - perėjimas „polietilenas-plienas“ PE-PL DN63/DN50 (nerekomenduojama įrengti PE dujotiekį virš žemės paviršiaus);

3 - polietileninis dujotiekis PE DN63 ;

4 -apsauginis dėklas (plieninis cinkuotas arba PE vamzdis);

5 - privirinama PE DN63 alkūnė.

0	2026-02	Statybos leidimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB|m.k. 300935637, Adresas: Ulmerigės g. 126, Vilnius tel. +37052601000 info@inace.lt, www.inace.lt		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas	
KA33679	PV	M. Matuliukštis			
39103	PDV	I. Gutpetrė			
				Dokumento pavadinimas: Mazgų detalizacijos brėžinys	Laida 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-08	Lapas 1 / Lapų 1



VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Infrastruktūros skyriaus
vadovas
Andrius Liakas
2026-03-17

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus vedėjas
Paulius Pachomovas
2026-03-

0	2025-10	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB įm k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
			Dokumento pavadinimas: Perkeliamos DSR|r vizualizacija — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybė		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-00 — Lapas: 1 — Lapų: 1

Eil. Nr.	Medžiagų pavadinimas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Standartas, pastabos
1	DSRĮr (spinta) 1815x2070x765 su technologine įranga		kompl.	1	Esama-perkeliama
2	Rėmas DSRĮr spintos pastatymui 1500x2070x765		kompl.	1	(žr. brėž. LD.B-6)
3	Požeminė įvirinama pleištinė sklendė PL DN 50 su PE DN63 galais ir teleskopiniu valdymo stiebu	TS2.3.5	vnt.	1	LST EN 13774:2013
4	Požeminė pleištinė PL sklendė DN200 su PE galais DN225 ir teleskopiniu valdymo stiebu	TS2.3.5	vnt.	1	LST EN 13774:2013
5	Perėjimas PE-PL DN63/50	TS2.3.2	vnt.	2	LST EN 1555-2:2021
6	Perėjimas PE-PL DN90/80	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-2:2021
7	Perėjimas PE-PL DN225/DN200	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-2:2021
8	Perėjimas jungtis PE-PL DN160/DN150;	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-2:2021
9	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN225x20,5 dujoms, PE100-RC, SDR11	TS2.3.1	m	23,50	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR11
10	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN90x8,2 dujoms, PE100-RC, SDR11	TS2.3.1	m	25,90	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR11
11	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN63x5,8 dujoms, PE100-RC, SDR11	TS2.3.1	m	67,35	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR11
12	Elektra virinamas trišakis PE DN90/63/90	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
13	Elektra virinama mova PE DN63	TS2.3.2	vnt.	4	LST EN 1555-3:2021
14	Elektra virinama mova PE DN90	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
15	Elektra virinama mova PE DN225	TS2.3.2	vnt.	2	LST EN 1555-3:2021
16	Elektra virinama redukcija PE DN225/160	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
17	Elektra virinama alkūnė 90° PE DN63	TS2.3.2	vnt.	4	LST EN 1555-3:2021
18	Elektra virinama alkūnė 90° PE DN225	TS2.3.2	vnt.	4	LST EN 1555-3:2021
19	Alkūnė 90° PL DN65 (76,1)	TS2.3.1	vnt.	1	LST EN 10204:2004/P:2005
20	Perėjimas PL d76,1/88,9	TS2.3.1	vnt.	1	LST EN 10204:2004/P:2005
21	Perėjimas PL d114,3/159,0	TS2.3.1	vnt.	1	LST EN 10204:2004/P:2005
22	Plieninis privirinamas flanšas DN50 (60,3)	TS2.3.1	vnt.	1	ISO 7005-1:2011
23	Plieninis privirinamas flanšas DN100 (114,3)	TS2.3.1	vnt.	1	ISO 7005-1:2011
24	Antikorozinė juosta 942-30 (55mm)	TS2.3.1	vnt.	1	POLYKEN
25	Antikorozinė juosta 942-30 (102mm)	TS2.3.1	vnt.	1	POLYKEN
26	Butilo mastika	TS2.3.1	kg	1	ANTICOR
27	Trinkelių aptarnavimo aikštelė 14,3 m^2	SP dalyje	kompl	1	žr. LD.B-02; B-04
28	Cinkuoti kontrukciniai plieniniai vamzdžiai d80, L-2,00 m aptvėrimui	TS2.3.1	vnt.	7	EN 10219-3:2022
29	Smėlis 0-4 fr.	TS2.2	m^3	5,00	
30	Kapa didžioji kompl. dangteliu ir pokapiu	TS2.3.5	kompl.	4	

0	2026-02	Statybos leidimui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis

Kval. patv. dok. Nr.

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABĮm.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt

KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	

Statinio projekto pavadinimas:

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Dokumento pavadinimas	Laida
Sąnaudų kiekių žiniaraštis	0

LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija	Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.SŽ	Lapas 1	Lapų 3

Eil. Nr.	Medžiagų pavadinimas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Standartas, pastabos
31	Žymėjimo ženklų stovas su nužymėjimo ženklais	TS2.3.4	4		
32	PP Ø425 gofruotas vamzdis šulinėlui	TS2.3.1	vnt./m	2/0,6	EN 13598-2:2020
33	PE100 DN32 didelio tankio vamzdis dujoms (prapūtimo atvamzdžiams)	TS2.3.1	m	2,0	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC+PP, SDR11
34	Balnas PE DN63/32 su gręžtuvu (prapūtimo atvamzdžiams)	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
35	Balnas PE DN225/32 su gręžtuvu (prapūtimo atvamzdžiams)	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
36	Elektra virinama mova PE DN32 (prapūtimo atvamzdžiams)	TS2.3.2	vnt.	4	LST EN 1555-3:2021
37	PL perėjimas DN32/DN25 (prapūrimo atvamzdžiams)	TS2.3.1	vnt.	2	LST EN 10204:2004/P:2005
38	Rutulinis virinamas čiaupas PL DN32, pilno pralaidumo (prapūtimo atvamzdžiams)	TS2.3.5	vnt.	2	LST EN 10204:2004/P:2005
39	Mova PL DN25 su vidiniu sriegiu, srieginė aklė DN25	TS2.3.1	kompl.	2	LST EN 10204:2004/P:2005
40	Indikacinis laidas (varinis 1,5 mm² su dviguba izoliacija)	TS2.3.3	m	102	LST 1537.5:2000/A2:2002
41	Juposta „Stop dujos“	TS2.3.3	m	90.0	EN ISO 6383-2:2004
42	Kontaktinė dežutė indikaciniam laidui	TS2.3.3	vnt.	5	hermetinė
43	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN315 dujoms, PE100-RC, SDR17,6 (dėklui)	TS2.3.1	m	13,50	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR17,6
43	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN160 dujoms, PE100-RC, SDR17,6 (dėklui)	TS2.3.1	m	25,00	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR17,6
44	Polietileninis vamzdis, didelio tankio PE DN110 dujoms, PE100-RC, SDR17,6 (dėklui)	TS2.3.1	m	54,50	LST EN 1555-2:2021; PE100-RC, SDR17,6
45	Elektra virinama redukcija PE DN90/63	TS2.3.2	vnt.	1	LST EN 1555-3:2021
46	Perėjimas PL d60,3x76,1	TS2.3.1	vnt.	1	LST EN 10204:2004/P:2005
47	Apsauginis dėklas (plieninis cinkuotas Ø100 vamzdis mazge M3b)	TS2.3.1	m	1	LST EN 10204:2004/P:2005

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS
1	Trasos ir spintinio DSRĮr pastatymo vietos geodezinis nužymėjimas	kompl.	1	AR 1.5
2	Esamų PL d76, d200 dujotiekio vamzdynų demontavimas	m	90,0	TS2.3.1
3	Asfalto dangos ardymas/atstatymas	m^2	50,0	žr. SP dalyje
4	Prapūtimo įtaisų įrengimas	kompl.	2	TS2.3.5
5	Esamos DSRĮ spintos su technologine įranga demontavimas, perklimas	kompl.	1	AR 1.3
6	Grunto iškasimas mechanizuotai	m^3	80,0	AR 1.4
7	Iškasos dugno ir šlaitų paruošimas rankiniu būdu	m^3	2,0	AR 1.4
8	Smėlio atvežimas iki 25 m atstumu	m^3	5,0	AR 1.4
9	Šulinėlio įrengimas PPØ425	vnt.	2	AR 1.4
10	PE-PL perėjimų montavimas	vnt.	5	AR 1.4
11	Indikacinio laido montavimas	m	120	AR 1.4
12	Juostos STOP dujos montavimas	m	30	AR 1.4
13	PE DN160; DN 110 dėklo montavimas uždaru būdu	m	79,50	AR 1.4
14	PE DN315 dėklo montavimas uždaru būdu	m	7,50	
15	PE dujotiekio montavimas uždaru būdu įtraukiant į dėklą	m	87,0	AR 1.4
16	Įsivirinimas į veikiantį PL dujotiekį panaudojant „Ravetti“ įrangą	kompl.	1	AR 1.4
17	Rutulinių čiaupų su srieginėmis aklėmis montavimas (prapūtimo įtaisams)	vnt.	4	TS2.3.5
18	Virintinių siūlių kontrolė radiografiniu būdu	vnt.	2	AR 1.3
19	Prapūtimo atvamzdžių montavimas	kompl.	4	AR 1.4
20	Esamos telemetrijos spintos su įranga perkėlimas	vnt.	1	AR 1.3
21	Žaibosaugos montavimas	kompl.	1	ŽR. E dalį
22	Sumontuoto dujotiekio išbandymas stiprumui, sandarumui	m	116,75	AR 1.4
23	Išpildomos nuotraukos ruošimas	m	116,75	AR 1.5
24	Pamatinių blokų montavimas spintos rėmui pastatyti	vnt.	2	AR 1.4
25	Rėmo spintiniam DRSĮr montavimas	vnt.	1	AR 1.4
26	Betoninių trinkelių aikštelės įrengimas pagal projektinę konstrukciją	m^2	14,3	B-04
27	Požeminės plieninės pleištinės sklendės su teleskopiniu valdymo stiebu montavimas	vnt.	2	TS2.3.5
28	Kapos didžiosios (apsauginio šulinėlio) su pokapiu pastatymas	komp.	6	TS2.3.5
29	Žymėjimo ženklų stovo montavimas	vnt.	4	TS2.3.4

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39103

Inga Gutpetrė

A.k. *Neskelbiama*

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, išskyrus magistralinį dujotiekį), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: dujotiekio.
Specialieji statybos darbai: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. gegužės 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2019 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

26636

2020 UAB „I.ODVILA" 01329-A1

AB „Energijos skirstymo operatorius“

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 24-02692D

Parengta: 2024-08-02,
Galioja iki: 2026-08-02

Klientas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Ukmergės g. 126, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067166824, inzinerija@inace.lt

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas

Objekto adresas: Skuodo g. 27, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: D7A2402692

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-02692D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamas/iškeliamas dujotiekis:
Esami mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai bei įrenginai ties sklypu Skuodo g. 27, Kaunas

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti pertvarkymo projektą tokios sudėties:
3.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
3.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
3.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
3.1.4. brėžiniai;
3.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
3.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
3.2.1. Esant poreikiui projekte numatyti:
3.2.2. esamų vidutinio, mažo slėgio dujotiekio tinklų (PL DN76, inventorinis Nr. TK3220297, PL DN219, inventorinis Nr. TK3222326) ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus, pertvarkymą (perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, iškėlimą ar demontavimą);
3.2.3. Skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-partneriams/duju-sutarciu-valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html>;
3.2.4. Projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
3.2.5. Detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);
3.2.6. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
3.2.7. Bendrovė skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), Bendrovės naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Bendrovei pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

(įrenginiams) įrengti“;
3.2.8. Projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
3.2.9. Parengtą projektą pateikti patikrinimui Bendrovei internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų Rangovams ir Tiekėjams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas;
3.2.10. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
3.2.11. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2.12. Dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
3.2.13. **Pagal šias sąlygas turėsite parengti ESO dujų tinklo iškėlimo projektą, jį suderinti su ESO ir atsakingomis institucijomis bei suderintą projektą pateikti el. paštu info@eso.lt. Gavus projektą, parengsime ESO dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.**
3.2.14. Parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia).
3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei pertvarkymo, užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Tinklų plėtros techninį skyrių ir sudaryti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį (toliau - Sutartis).

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujotiekio perkėlimo darbus atliks Bendrovė pagal Kliento lėšomis parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, sudarius Sutartį ir apmokėjus išankstinę preliminarią sąskaitą arba darbus atliks Kliento pasirinktas Rangovas, pasirašius trišalę Sutartį tarp Kliento, Bendrovės ir Kliento pasirinkto Rangovo.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus įkainius).



VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Infrastruktūros skyriaus
vadovas
Andrius Liakas
2026-03-17


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus vedėjas
Paulius Pachomovas
2026-03-17

0	2025-10	Statybos leidimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering	'IN Ace', UAB įm k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas		
KA33679	PV	M. Matuliukštis			
			Dokumento pavadinimas		Laida
			Perkeliamos DSR	r vizualizacija	0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybė		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-00	Lapas 1	Lapų 1


2026-03-03 Nr. 44-3-34

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA JOTIEKIO TINKLAIS

M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esamil dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSRįr
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSRįr apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžeminkliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲJŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- 0,4 kV elektros kabelis
- 0,4 kV apšvietimo kabelis
- projektuojamas 0,4kV kabelių spinta
- E1 projektuojamas 0,4kV elektros kabelis
- R0 projektuojamas ryšių tinklas
- projektuojamil vandentiekio tinklai
- projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- projektuojamil vandentiekio tinklai
- projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis
- projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- projektuojamas paviršinių šlietaus nuotekų šulinys
- naikinami tinklai
- projektuojamil šilumos tinklai

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSRįr aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSRįr perkeliama esama NVS įranga nuo DSRįr-23-62.
4. Spintiniam DSRįr naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSRįr išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSRįr aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSRįr (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo talsyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.

SUTARTINIAI ŽENKLAI


- 1 - projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras
- 2 - esamas pastatas
- - sklypo riba
- 3 - nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AIV 131)
- 3. - apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba
- - teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora
- - transporto privažiavimas
- - nagrinėjama sklypo dalis
- - įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją
- - įėjimai į statinį

Suderinta
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus vedėjas
Paulius Pachomovas
2026-03-03


0	2026-02	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS

M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	EL kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su praplūmo įtaisais
	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSR|r
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	ProjekL DSR|r apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojame dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžamikliai (žr. E dalį)
	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲJŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- 0,4 kV elektros kabelis
- 0,4 kV apšvietimo kabelis
- projektuojamas 0,4kV kabelių spinta
- E1 — projektuojamas 0,4kV elektros kabelis
- R0 — projektuojamas ryšių tinklas
- projektuojami vandentiekio tinklai
- projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- projektuojami vandentiekio tinklai
- projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuota plieno grotelėmis
- projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys
- naikinami tinklai
- projektuojami šilumos tinklai

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSR|r aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSR|r perkeliama esama NVS įranga nuo DSR|r-23-62.
4. Spintiniam DSR|r naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSR|r išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSR|r aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSR|r (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksinio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras
- esamas pastatas
- sklypo riba
- nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)
- apsaugos nuo fizinio povaikio pozonio riba
- teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora
- transporto privažiavimas
- nagrinėjama sklypo dalis
- įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją
- įėjimai į statinį

VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Infrastruktūros skyriaus
vadovas
Andrius Liakas

0	2026-02	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.			
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	

Statinio projekto pavadinimas:


Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas

Dokumento pavadinimas	Laida
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500	0


LT	Statytojas	Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
	Kauno miesto savivaldybės administracija	IN2330-01-TP-LD.B-01	1	1

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS

M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSRĮr
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSRĮr apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)
	Esamas buitinių nuotekų tinklas
	Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
	Esamas drenažo tinklas
	Esamas vandentiekio tinklas

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSRĮr aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSRĮr perkeliama esama NVS įranga nuo DSRĮr-23-62.
4. Spintiniam DSRĮr naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSRĮr išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSRĮr aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSRĮr (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją*
- *įėjimai į statinį*


UAB „Kauno gatvių apšvietimas“
Techninio skyriaus viršininkė
Aušra Petrauskienė
2026-05-28

0	2026-02	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB;m.k. 300935637; Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSR|r
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSR|r apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- *0,4 kV elektros kabelis*
- *0,4 kV apšvietimo kabelis*
- *projektuojamas 0,4kV kabelių spinta*
- E1 — *projektuojamas 0,4kV elektros kabelis*
- R0 — *projektuojamas ryšių tinklas*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami buitinių nuotekų tinklai*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis*
- *projektuojamas buitinių nuotekų šulinys*
- *projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys*
- *naikinami tinklai*
- *projektuojami šilumos tinklai*

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSR|r aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSR|r perkeliama esama NVS įranga nuo DSR|r-23-62.
4. Spintiniam DSR|r naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSR|r išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSR|r aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSR|r (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją*
- *įėjimai į statinį*

0	2024-10	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB|m.k. 30093563?, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas	
KA33679	PV	M. Matuliukštis		
39103	PDV	I. Gutpetrė		
			Dokumento pavadinimas: INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500	Laida 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01	Lapas 1 / Lapų 1

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

UAB IN ace inžinerija
El. p. inzinerija@inace.lt

2024- Nr.
2024-11-08 Nr. prašymą

DĖL GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO (POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS) IR SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (STADIONO) STATYBOS PROJEKTO, SPORTO PASKIRTIES STATINIO (STADIONO) GRIOVIMO, SKUODO G. 27, KAUNE SPRENDINIŲ

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo pateikta prašymą peržiūrėti „Sklypo sutvarkymo brėžinio“ sprendinius rengiant „Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektą, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaune“ . Išnagrinėję pateiktą medžiagą, informuojame, kad neprieštaraujame „Sklypo sutvarkymo brėžinio“ sprendiniams, t. y. griauti dalį saugomos tvoros, įrengiant įvažiavimą į požeminę automobilių saugyklą ir stadioną.

Darbai planuojami atlikti valstybės saugomame kultūros paveldo objekte – Šančių gimnazijoje (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 1148). Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., yra vieši ir skelbiami tinklapyje http://kvr.kpd.lt.

Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. įpareigoja institucijas nurodyti asmenims administracinio sprendimo apskundimo tvarką, todėl informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Vedėjas Svaigedas Stoškus


Vyr. specialistas Mindaugas Norkus, tel. 8 37 20 58 83, el. paštas: mindaugas.norkus@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl projekto derinimo Skuodo g. 27, Kaune
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-27T13:26:55.203+02:00, (12.56-KE)2K-3402
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-27T12:52:34.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-27T12:52:43+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-07-08T10:43:25+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-27T13:26:55.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-18T16:48:06+03:00


Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "CN=DBSIS, O="Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822", L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT" galiojimo laikas "2025-05-18 16:48:06", 2026-06-15 08:11:40

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS

M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSRĮr
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSRĮr apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)
	Esamas buitinių nuotekų tinklas
	Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
	Esamas drenažo tinklas
	Esamas vandentiekio tinklas

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSRĮr aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSRĮr perkeliama esama NVS įranga nuo DSRĮr-23-62.
4. Spintiniam DSRĮr naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSRĮr išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSRĮr aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSRĮr (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI


- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją*
- *įėjimai į statinį*

PRITARTA D1, D2 sprendiniams LVN tinklų AZ., 1 lapas. 2026 06 04


UAB "Kauno vandenys"
Techninio-projektų skyriaus
Techninės grupės vyresnioji inžinierė
Liliana Polonskienė

0	2026-02	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB;m.k. 300935637; Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis		
39103	PDV	I. Gutpetrė		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSR|r
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSR|r apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- *0,4 kV elektros kabelis*
- *0,4 kV apšvietimo kabelis*
- *projektuojamas 0,4kV kabelių spinta*
- E1 — *projektuojamas 0,4kV elektros kabelis*
- R0 — *projektuojamas ryšių tinklas*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami buitinių nuotekų tinklai*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis*
- *projektuojamas buitinių nuotekų šulinys*
- *projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys*
- *naikinami tinklai*
- *projektuojami šilumos tinklai*

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSR|r aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSR|r perkeliama esama NVS įranga nuo DSR|r-23-62.
4. Spintiniam DSR|r naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSR|r išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSR|r aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSR|r (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją*
- *įėjimai į statinį*

0	2024-10	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB|m.k. 30093563?, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas	
KA33679	PV	M. Matuliukštis		
39103	PDV	I. Gutpetrė		
			Dokumento pavadinimas: INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500	Laida 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01	Lapas 1 / Lapų 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500

M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSR|r
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSR|r apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- *0,4 kV elektros kabelis*
- *0,4 kV apšvietimo kabelis*
- *projektuojamas 0,4kV kabelių spinta*
- E1 — *projektuojamas 0,4kV elektros kabelis*
- R0 — *projektuojamas ryšių tinklas*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami buitinių nuotekų tinklai*
- *projektuojami vandentiekio tinklai*
- *projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis*
- *projektuojamas buitinių nuotekų šulinys*
- *projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys*
- *naikinami tinklai*
- *projektuojami šilumos tinklai*

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSR|r aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSR|r perkeliama esama NVS įranga nuo DSR|r-23-62.
4. Spintiniam DSR|r naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSR|r išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSR|r aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSR|r (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksionio objekto rekonstrukciją. Gatvės zonoje baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI


- *projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
- *esamas pastatas*
- *sklypo riba*
- *nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
- *apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
- *teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora*
- *transporto privažiavimas*
- *nagrinėjama sklypo dalis*
- *įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją*
- *įėjimai į statinį*

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
Raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
e.p. ligita.rutkauskiene@telia.lt
Parašas .....d.
Rolandas Litvaitis Digitally signed by Rolandas Litvaitis Date: 2026.06.04 11:48:46 +03'00'


Klojant tinklus uždaru būdu išlaikyti min 0.5m vertikalų atstumą susikirtimuose su ryšių kanalais. Darbai galimi tik nustačius apatinio kanalo gylį.

0	2024-10	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"IN Ace", UAB|m.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063501000 info@inace.lt, www.inace.lt	Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
			Dokumento pavadinimas: INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500



M1:200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI DUJOTIEKIS	
— — — —	Sklypo riba
	Esamas dujotiekis
	El. kabelis 0,4 kV
	Ryšių kabelis
	Demontuojami esami dujotiekio vamzdynai
	Projektuojamos sklendė su prapūtimo įtaisais
D2	Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
D1	Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
	Perkeliamas spintinis DSRĮr
	Perkeliamas KAS
	Perkeliama spinta NVS įrangai
	Projektuojama KMK
D1	Dujotiekis apsauginiame dėkle
	Projekt. DSRĮr apsaugos zona po 2 m aplink įrenginį
	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona po 1 m vamzdžio sienelės
	Projektuojamas žaibolaidis R<8Ω, (žr. E dalį)
	Projekt. įžemikliai (žr. E dalį)
E1	Projekt elektros kabelis (žr. E dalį)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	0,4 kV elektros kabelis
	0,4 kV apšvietimo kabelis
	projektuojamas 0,4kV kabelių spinta
E1	*projektuojamas 0,4kV elektros kabelis*
R0	*projektuojamas ryšių tinklas*
	projektuojami vandentiekio tinklai
	projektuojami buitinių nuotekų tinklai
	projektuojami vandentiekio tinklai
	projektuojami polimerbetoniniai latakai su cinkuoto plieno grotelėmis
	projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
	projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų šulinys
× × × × ×	*naikinami tinklai*
	projektuojami šilumos tinklai

1. Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr.24-02692D.
2. DSRĮr aprūpinimas elektros energija ir žaibosauga sprendžiama elektrotechnikos dalies projekte.
3. Perkeliamam spintiniam DSRĮr perkeliama esama NVS įranga nuo DSRĮr-23-62.
4. Spintiniam DSRĮr naujai įrengiamas apsauginis įžeminimo kontūras (R<8Ω).
5. Perkeliamas spintinis DSRĮr išbandomas mechaninio atsarumo ir sandarumo bandymais.
6. Spintinės DSRĮr aptarnavimo aikštelės pagrindas-trinkelės.
7. Inžinerinių (esamų) tinklų altitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Projektuojamo ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės.
9. Projektuojamo spintinio DSRĮr (iki 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zona–2 metrai aplink įrenginį.
10. Darbai numatomi vykdyti prieš kompleksinio objekto rekonstrukciją. **Gatvės zonoje dujotiekio tiesimo darbai vykdomi uždaru klojimo būdu. Baigus darbus atstatyti dangas į buvusį lygį.**
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
12. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
14. Dujotieko projektinis slėgis–3,0 bar ir 0,02 bar.
15. Darbus vykdyti kartu su objektu E2N25A0681.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
1	*- projektuojamos požeminės automobilių saugyklos kontūras*
2	*- esamas pastatas*
	- sklypo riba
3.	*- nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos (ŠANČIŲ GIMNAZIJA 1148, AtV 131)*
3.	*- apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba*
	-teritorijoje esanti vertingoji savybė - tvora
	- transporto privažiavimas
	- nagrinėjama sklypo dalis
	- Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją
	- įėjimai į statinį

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus
Infrastruktūros poskyrio vyriausioji specialist
Raminta Gargasienė
20.......
2026-06-17

0	2024-10	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering — "IN Ace", UABįm.k. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt		Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
KA33679	PV	M. Matuliukštis	
39103	PDV	I. Gutpetrė	
			Dokumento pavadinimas: INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: IN2330-01-TP-LD.B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-06-25 21:55:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1121465**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2008-07-08**
Adresas: **Kaunas, Skuodo g. 27**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1610-5574**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0191:247 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.8626 ha**
Užstatyta teritorija: **1.8626 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-12-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-7706**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-07-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Kelio servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-7706**
Plotas: **43.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-07-14**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**
Aprašymas: **2014-03-24 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-212**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100361105**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419**
Įregistravimo data: **2022-09-08**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2026-03-26 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Telia Lietuva, AB; 2026-03-26 Projektas 2026-00347**
Duomenų pakeitimo data: **2026-03-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **218 kv. m, nuo 2026-03-30**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100299874**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **159 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100259703**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-12 Esamo vartotojo galios didinimo projektas, Pravieniškių g. 15, Kaunas, Kauno m. sav. Nr. E1N22B3395**
Duomenų pakeitimo data: **2024-09-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **128 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100260893**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **32 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100259685**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-09-08 10 kV fyderio L-TR-85 / TR-683 (Demontuota) iš SP-800 (Kaunas) automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E2200165**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100251669**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100242479**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100241757**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **420 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100239278**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100239205**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **159 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100233634**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **280 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100229469**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **175 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100230814**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **233 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100226512**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **160 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100222012**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **57 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100228807**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **159 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100219941**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-01-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **423 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.18. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100217370**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2026-01-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-23 Projektas D1Y2500138**
Duomenų pakeitimo data: **2026-02-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-06 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-17 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio, Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas, pertvarkymo projektas D7A2402216**
Duomenų pakeitimo data: **2024-12-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-21 DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, keičiant seną technologinę įrangą į naują ir nugriaunant pastatą, DSRĮr-23-11, Prancūzų g. 93A, Kauno m. sav. Nr. D1H2200204**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 ?Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-379**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **127 kv. m, nuo 2026-02-03**

11.19. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100217701**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-06-12 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-02-06 Dujų tinklo pertvarkymo/rekonstravimo projektas D7A2402323**
Duomenų pakeitimo data: **2025-06-19**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-06 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-04 Mažo slėgio dujotiekio PL d60,3 sklype, Hipodromo g. 70, Kaunas, Kauno m. sav., pertvarkymo projektas D7A2304790**
Duomenų pakeitimo data: **2024-12-10**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-21 DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, keičiant seną technologinę įrangą į naują ir nugriaunant pastatą, DSRĮr-23-11, Prancūzų g. 93A, Kauno m. sav. Nr. D1H2200204**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-04**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 ?Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-379**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2025-06-19**

11.20. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100231752**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **10 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.21. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100682050**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2019-06-17 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1436**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **18619 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.22. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100388851**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-02-21 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos Nr. 1-41**
Įregistravimo data: **2023-02-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **559 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.23. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100388633**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-02-21 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos Nr. 1-41**
Įregistravimo data: **2023-02-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1248 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.24. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100752805**
Įregistravimo pagrindas: **2025-11-16 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110**
Įregistravimo data: **2025-11-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3943 kv. m, nuo 2025-11-24**

11.25. Teritorijos pavadinimas: **Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100933503**
Įregistravimo pagrindas: **2026-04-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Kauno miesto savivaldybės administracija; 2003-05-29 Bendrasis planas T-242**
Įregistravimo data: **2026-04-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **18619 kv. m, nuo 2026-04-23**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs adresas - Kaunas, Skuodo g. 27 / Servitutų g. 72. Adresas patikslintas pagal adresų registrą.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino INGA GUTPETRĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-06-25 21:55:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/6194**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **1996-02-28**
Adresas: **Kaunas, Hipodromo g. 13**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **1901-0191-0058**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0191:58 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.7247 ha**
Užstatyta teritorija: **1.7247 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **302000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2026-04-21**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-25**

2.2. **Pastatas - Ligoninė**

Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2010**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **1D3p**
Statybos pradžios metai: **1937**
Statybos pabaigos metai: **1937**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2017**
Papr. remonto pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **1782.91 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1269.97 kv. m**
Tūris: **7971 kub. m**
Užstatytas plotas: **719.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082417**
Koordinatė Y: **496385**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1196000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
Atkuriamoji vertė: **682000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-24**
Vidutinė rinkos vertė: **333000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-24**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **54.86 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Ligoninė**

Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2032**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **3D4p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2014**
Papr. remonto pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **5464.76 kv. m**
Pagrindinis plotas: **4827.53 kv. m**
Tūris: **23732 kub. m**
Užstatytas plotas: **1520.00 kv. m**

Koordinatė X: **6082447**
Koordinatė Y: **496344**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3702000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **2740000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **947000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-04-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **51.24 kWh/m2/m.**

2.4. **Pastatas - Vaistinė**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2054**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **5D2p**
Statybos pradžios metai: **1977**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2014**
Papr. remonto pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **581.16 kv. m**
Pagrindinis plotas: **387.73 kv. m**
Tūris: **2692 kub. m**
Užstatytas plotas: **346.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082479**
Koordinatė Y: **496336**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **476000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **27 %**
Atkuriamoji vertė: **348000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **120000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-04-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **78.75 kWh/m2/m.**

2.5. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2065**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **8D4p**
Statybos pradžios metai: **1974**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2014**
Papr. remonto pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **2007.95 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1566.48 kv. m**
Tūris: **8855 kub. m**
Užstatytas plotas: **587.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082459**
Koordinatė Y: **496297**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1461000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **1023000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **376000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-04-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **54.09 kWh/m2/m.**

2.6. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2076**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **9D2p**
Statybos pradžios metai: **1974**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2002**
Papr. remonto pabaigos metai: **2002**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **576.44 kv. m**
Pagrindinis plotas: **405.22 kv. m**
Tūris: **2852 kub. m**
Užstatytas plotas: **287.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082487**
Koordinatė Y: **496292**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **476000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
Atkuriamoji vertė: **329000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **119000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-04-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **67.91 kWh/m2/m.**

2.7. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2087**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **10D5p**
Statybos pradžios metai: **1988**
Statybos pabaigos metai: **1988**
Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2006**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2016**
Papr. remonto pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **5**
Bendras plotas: **2799.85 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1924.59 kv. m**
Tūris: **13096 kub. m**
Užstatytas plotas: **791.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082415**
Koordinatė Y: **496407**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2056000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **19 %**
Atkuriamoji vertė: **1665000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-24**
Vidutinė rinkos vertė: **588000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-24**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **59.99 kWh/m2/m.**

2.8. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2043**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **4D4/p**
Pagrindinis daiktas ar pagrindinio daikto priklausinys: **Pagrindinis daiktas**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Rekonstravimo pradžios metai: **2008**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2009**
Kap. remonto pradžios metai: **2024**
Kap. remonto pabaigos metai: **2025**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Papr. remonto pradžios metai: **2015**
Papr. remonto pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Paskirties grupių požymis: **Monofunkcinis**
Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **4960.98 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3995.11 kv. m**
Pastato antžeminės dalies patalpų bendrasis plotas: **3946.03 kv. m**
Tūris: **22318 kub. m**
Užstatytas plotas: **1857.00 kv. m**
Užimtas plotas: **1857 kv. m**
Pastate esančių patalpų (butų) pritaikymas slėptuvei ar priedangai: **Nėra**
Koordinatė X: **6082503**
Koordinatė Y: **496384**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5727000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
Atkuriamoji vertė: **3952000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-11-14**
Vidutinė rinkos vertė: **2937000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-11-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-11-14**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **54.48 kWh/m2/m.**

2.9. **Pastatas - Ūkinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2098**
Paskirties grupė: **Pagalbinių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **11l1p**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: **2015**
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **52 kub. m**
Užstatytas plotas: **19.00 kv. m**
Koordinatė X: **6082458**
Koordinatė Y: **496336**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6140 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **45 %**
Atkuriamoji vertė: **3370 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **683 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-04-05**

2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3762-3720**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **12l1g**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **4.90 m**
Plotas: **153.96 kv. m**
Medžiaga: **Metalas su karkasu**
Koordinatė X: **6082463**
Koordinatė Y: **496417**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **12200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-03-27**
Vidutinė rinkos vertė: **12200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-03-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-03-27**

2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora, kanal.šulin.)**
Unikalus daikto numeris: **1993-7007-2100**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **133958 Eur**
Atkuriamoji vertė: **77958 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **38979 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1995-05-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-01**

2.12. **Kiti inžineriniai statiniai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6599-3006**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-12**

2.13. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6599-3039**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-12**

2.14. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6599-3056**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-12**

2.15. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6599-3060**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-12**

2.16. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6604-8124**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-20**

2.17. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6660-3103**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L1**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **19.80 m**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2550 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **2480 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **2480 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-05-19**

2.18. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6660-3114**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L2**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **22.67 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2930 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **2840 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **2840 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-05-19**

2.19. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8089**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L3**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **7.46 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **964 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **896 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**

Vidutinė rinkos vertė: **896 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.20. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8112**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L4**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **6.20 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **801 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **745 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **745 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.21. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Aprašymas / pastabos: **PVC d160 - 28,43 m, PVC d200 - 13,10 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8134**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L5**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **41.53 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5570 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **4840 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **4840 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.22. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8096**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L6**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **17.81 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **2000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **2000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.23. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8101**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L7**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **14.78 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1910 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **1660 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **1660 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.24. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8145**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L8**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **3.03 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **391 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **364 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **364 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.25. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8156**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L9**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **18.87 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2440 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **2270 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **2270 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.26. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8078**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L10**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2.61 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **337 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **313 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **313 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.27. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6698-8123**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L11**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **3.41 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **440 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **410 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Vidutinė rinkos vertė: **410 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-18**

2.28. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai Kaunas, Hipodromo g.**

Unikalus daikto numeris: **4400-1980-6901**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **36.68 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3997 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3997 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-10-06**
Vidutinė rinkos vertė: **3997 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-10-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-10-06**

2.29. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai Kaunas, Hipodromo g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1980-6912**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **69.00 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5966 Eur**
Atkuriamoji vertė: **5966 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-10-06**
Vidutinė rinkos vertė: **5966 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-10-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-10-06**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-10-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 48**
2008-04-17 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-21-080417-017
2009-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091022-00093
2026-04-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-260424-03768
Įrašas galioja: **Nuo 2026-05-27**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8156, aprašyti p. 2.25.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-09-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250903-07207**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-10-09**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3103, aprašyti p. 2.17.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3114, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8078, aprašyti p. 2.26.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8089, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8096, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8101, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8112, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8123, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8134, aprašyti p. 2.21.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8145, aprašyti p. 2.24.
Įregistravimo pagrindas: **2025-07-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250717-05773**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-09-03**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3762-3720, aprašyti p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-05-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-150515-00222**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-02-09**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-10-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 48**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-07-03**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091022-00093**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-11-02**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-10129**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-03**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1993-7007-2098, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: **1998-10-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 48**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-01-23**

4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.**
kiti statiniai Nr. 1993-7007-2100, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: **1998-10-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 48**
2002-04-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2004-01-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-04-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 5VS-0009**
2026-04-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-260424-03768
Įrašas galioja: **Nuo 2026-05-27**

6.2. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto unikalus Nr. **100-053-223**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-04-27 Servituto sutartis Nr. 4962**
Plotas: **112.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-27**

6.3. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2023-04-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 5VS-0009**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-07**

6.4. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 1993-7007-2098, aprašytas p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 1993-7007-2100, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3762-3720, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: **2023-04-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 5VS-0009**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-07**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Osama", a.k. 134993481**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: **2025-03-06 Nuomos sutartis Nr. 5VS-0014**
Aprašymas: **Nuomos sutarties trukmė - 5 m. nuo perdavimo -priėmimo akto pasirašymo.**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-28**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pirmoji kregždutė", a.k. 134734742**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-11-04 Nuomos sutartis Nr. 5VS-0079**
2024-11-05 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-12**
Terminas: **Nuo 2024-11-04 iki 2029-11-05**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Šviežia stotelė", a.k. 303248908**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-06-07 Nuomos sutartis Nr. 5VS-0047**
2024-07-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 5VS-0047
Įrašas galioja: **Nuo 2024-08-06**
Terminas: **Nuo 2024-07-23 iki 2029-07-23**

7.4. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pirmoji kregždutė", a.k. 134734742**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-03-20 Nuomos sutartis Nr. NS-8**
2014-03-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 81-5
2019-02-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. NS-9
2020-03-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. NS-5
2021-03-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. NS-4
Plotas: **9.60 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-19**

Terminas: **Iki 2024-09-30**

7.5. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-27 Panaudos sutartis Nr. 4FS-72-(6.32)**
2020-05-18 Protokolas Nr. 4V-196(1.16.)/5-830(1.12)
2020-09-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 4V-303
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-24**

7.6. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, a.k. 302583800**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2011-09-13 Panaudos sutartis Nr. PS-20**
2011-09-13 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 80-17
2020-05-18 Protokolas Nr. 4V-196(1.16.)/5-830(1.12)
2020-09-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 4V-303
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-24**
Terminas: **Iki 2021-09-13**

7.7. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Telia Lietuva, AB, a.k. 121215434**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-06 Nuomos sutartis Nr. NS-28 2017-00408**
2018-11-27 Susitarimas Nr. NS-2018-01422
Plotas: **5.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-03**
Terminas: **Iki 2022-11-06**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Bitė Lietuva", a.k. 110688998**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-14 Nuomos sutartis Nr. NS-16**
2017-06-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 81-17
2018-06-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. NS-16
Plotas: **5.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-07-13**
Terminas: **Iki 2023-06-13**

7.9. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė, a.k. 135042056**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-02 Panaudos sutartis Nr. M19/2008-22**
2017-05-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SUN-36-(14.8.53.)
Plotas: **1.7247 ha**
Aprašymas: **NETERMINUOTAI**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-26**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**

Įregistravimo pagrindas: **2025-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2026-04-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-260424-03768
Įrašas galioja: **Nuo 2026-05-21**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LINA BRAZAITIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-191**
2025-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2026-05-21**

10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8156, aprašyti p. 2.25.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-09-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250903-07207
Įrašas galioja: **Nuo 2025-10-08**

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MANTAS REPEČKA
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8156, aprašyti p. 2.25.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186**
2025-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-10-08**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MANTAS REPEČKA
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8078, aprašyti p. 2.26.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8089, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8096, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8101, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8112, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8123, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8134, aprašyti p. 2.21.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8145, aprašyti p. 2.24.
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186**
2025-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-08-27**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8078, aprašyti p. 2.26.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8089, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8096, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8101, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8112, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8123, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8134, aprašyti p. 2.21.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6698-8145, aprašyti p. 2.24.
Įregistravimo pagrindas: **2025-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-07-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250717-05773
Įrašas galioja: **Nuo 2025-08-27**

10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MANTAS REPEČKA
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3103, aprašyti p. 2.17.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3114, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186**
2025-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-08-27**

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3103, aprašyti p. 2.17.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6660-3114, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: **2025-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-07-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-250717-05773
Įrašas galioja: **Nuo 2025-08-27**

10.9. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-09**

10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RŪTA BALČIAUSKIENĖ
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1078**
2025-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-09**

10.11. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **GIEDRĖ BUTKUTĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6599-3006, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-320**
2025-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-03-03**

10.12. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **GIEDRĖ BUTKUTĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6604-8124, aprašyti p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-320**
2025-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-03-03**

10.13. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **GIEDRĖ BUTKUTĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6599-3056, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-320**
2025-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2025-03-03**

10.14. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **GIEDRĖ BUTKUTĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6599-3060, aprašyti p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-320**
2025-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-03-03**

10.15. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **GIEDRĖ BUTKUTĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6599-3039, aprašyti p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-320**
2025-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-28**

10.16. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2017-11-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-30**

10.17. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2017-11-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-30**

10.18. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ONA RAŽANAUSKIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-208**
2017-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-30**

10.19. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-09-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-21-170908-00206**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-08**

10.20. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-12-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 5
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.21. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-12-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 6
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.22. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2098, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-12-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 8
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.23. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-12-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 4
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.24. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-12-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.25. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ONA RAŽANAUSKIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1993-7007-2098, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-208**
2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.26. **Atnaujinimas (modernizavimas) (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 1993-7007-2098, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-06-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-160617
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

10.27. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2043, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-06 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01059/0**

Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-06**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.28. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01057/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.29. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01058/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.30. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2065, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01060/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.31. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2076, aprašytas p. 2.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01061/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.32. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2054, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01062/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.33. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-05 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0306-01063/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-05**
Terminas: **Nuo 2016-04-27 iki 2026-04-27**

10.34. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3762-3720, aprašyti p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-03-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1964**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-02-09**

10.35. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3762-3720, aprašyti p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-03-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2015-05-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-150515-00222**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-02-09**

10.36. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-25 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-21-141125-01009**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-08**

10.37. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0191-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-25 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-21-141125-01010**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-08**

10.38. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-07-03**

10.39. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091022-00093**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-10-29**

10.40. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "KADASTRAS", a.k. 302240851
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6901, aprašyti p. 2.28.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1980-6912, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-103**
Licencija Nr. G-937-(1009)
Įrašas galioja: **Nuo 2009-10-29**

10.41. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2032, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-7007-2087, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **2005-04-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-31**

10.42. **Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-7007-2010, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-02-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Padidėjęs plotas: **18.08 kv. m**

Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-14**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100361105**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419**
Įregistravimo data: **2022-09-08**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2026-03-26 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Telia Lietuva, AB; 2026-03-26 Projektas 2026-00347**
Duomenų pakeitimo data: **2026-03-30**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **503 kv. m, nuo 2026-03-30**

11.2.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100360532**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419**
Įregistravimo data: **2022-09-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **116 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.3.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100338738**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-03-01**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-09-08 10 kV fyderio L-TR-85 / TR-683 (Demontuota) iš SP-800 (Kaunas) automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E2200165**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **314 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.4.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100335141**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **252 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.5.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100334020**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **172 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.6.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100278498**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **35 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.7.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100279143**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **198 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.8.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100260893**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **19 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.9.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100259703**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-12 Esamo vartotojo galios didinimo projektas, Pravieniškių g. 15, Kaunas, Kauno m. sav. Nr. E1N22B3395**
Duomenų pakeitimo data: **2024-09-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **338 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.10.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100242479**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **437 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.11.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100242501**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **199 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.12.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100241911**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **251 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100238355**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **173 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100230814**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100227586**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **125 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100222012**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **291 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100224102**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **262 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.18. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100217370**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2026-01-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-23 Projektas D1Y2500138**
Duomenų pakeitimo data: **2026-02-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-06 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-17 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio, Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas, pertvarkymo projektas D7A2402216**
Duomenų pakeitimo data: **2024-12-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-21 DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, keičiant seną technologinę įrangą į naują ir nugriaunant pastatą, DSRĮr-23-11, Prancūzų g. 93A, Kauno m. sav. Nr. D1H2200204**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-09**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 ?Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-379**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **50 kv. m, nuo 2026-02-03**

11.19. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100231752**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-21**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.20. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100682051**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2019-06-17 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1436**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **296 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.21. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100388851**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-02-21 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos Nr. 1-41**
Įregistravimo data: **2023-02-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1030 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.22. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100752805**
Įregistravimo pagrindas: **2025-11-16 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110**
Įregistravimo data: **2025-11-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7434 kv. m, nuo 2025-11-24**

11.23. Teritorijos pavadinimas: **Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100933503**

Įregistravimo pagrindas: **2026-04-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Kauno miesto savivaldybės administracija; 2003-05-29 Bendrasis planas T-242**
Įregistravimo data: **2026-04-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17246 kv. m, nuo 2026-04-23**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino INGA GUTPETRĖ