



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn. spec. žymuo)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Valdymo automatikos skydas VAS-DŠ	TS.p2	vnt.	1	
1.	Automatikos skydo montavimas		vnt	1	
2.	CO centralė		vnt	1	
3.	CO jutikliai		vnt	12	
4.	Centralės montavimas		vnt	1	
5.	Jutiklio montavimas		vnt	12	
6.	Valdymo automatikos skydas VAS-DŠ	TS.p2	vnt.	1	
7.	Automatikos skydo montavimas		vnt	1	
8.	Cu 3x1,5 E90 – 1180 m		m	1180	
9.	Sirenos		Vnt.	2	
10.	Montažinės medžiagos	TS.p10	kompl.	1	
11.	Montavimo, derinimo ir paleidimo darbai	TS.p20	Kompl.	1	
12.	Plastikinis vamzdelis kabeliams	TS.p11	m	1200	
13.	Valdymo kabelis Cu 3x0,75 (230V)	TS.p9	m	390	
14.	Cu 2x0,75 EI90	TS.p9	m	410	
15.	Kabelis Cu 3x1,5	TS.p9	m	20	
16.	Kabelis Cu 4x1	TS.p9		750	
17.	Kabelis Cu 7x0,75	TS.p9	m	1590	
18.	Kabelis Cu 5x2,5	TS.p9	m	380	
19.	Plastikinis lovelis kabeliams	TS.p11	m	50	
20.	Kabelių tiesimas plastikiniuose vamzdeliuose, gofrose po tinku ar lubomis, ar kabelių montavimo konstrukcijomis		m	1200	
21.	Temperatūrinis jutiklis	TS.17	Vnt.	10	
22.	Temperatūros jutiklio montavimas		vnt	10	

					Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono), Skuodo g. 27, Kauno m., sav., statybos projektas			
Kval. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Projekto sudėties žiniaraštis		Laida	
KA33679	PV	M. Matuliukštis		2024-			0	
KA 39634	PDV	E.Pakštas		2024-				
				2024-				
LT	Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija Statytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija				IN2330-01-TP-PVA-SŽ		Lapas	Lapų
							1	2

23.	Montažinės medžiagos	TS.p10	kompl.	1	
24.	Derinimo ir paleidimo darbai	TS.p20	Kompl.	1	
25.	Darbo projekto parengimas		kompl.	3	TS. P1.3
26.	Sistemos paleidimas, išbandymas, derinimas		kompl.	3	TS.P1.2
27.	Pridavimas, išpildomosios dokumentacijos paruošimas		kompl.	3	TS.P1.3

1. Numatyti kiekiai yra projektiniai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu ir vietoje;

2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato statybos užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame dokumente.

*** projekte pateiktų medžiagų kiekių žiniaraščiai bei sprendiniai darbų metu gali keisti atsiradus nenumatytiems konstrukcijų sprendiniams, kurie buvo paslėpti.**

*** projekte pateiktų medžiagų kiekių žiniaraščiai bei sprendiniai yra tikslinami darbo projekto metu**

Pastabos: 1. Techninio projekto etape sąnaudų žiniaraštyje pateikiami tik preliminarūs medžiagų ir įrengimų kiekiai, kurie turi būti tikslinami darbo projekto metu.

2. Montavimo, paleidimo-derinimo, programavimo ir duomenų bazių kūrimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.

IN2330-01-TP-PVA-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0