E.Nacevičiaus firma „Edmeta"

Įmonės kodas 159982795
Kvalifikacijos atestatas Nr.151-PmAT
Liepų g.28-25, LT-53206, Garliava, Kauno r.
Tel./faksas: (8-37) 39 32 09, El. p. edmeta@gmail.com

PROJEKTO PAVADINIMAS – **Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės hidrotechnikos ir melioracijos statinių rekonstravimo investicijų projekto "Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas" techninis darbo projektas**

TOMAS – **II**

DALIS - **Skaičiuojamosios kainos nustatymo**

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) – MSNA **Marijampolės savivaldybės administracija**

PROJEKTO Nr. **26-06-01-TDP-SK**

Įmonė	Pareigos	V., pavardė	Kv. atestato Nr.	Parašas
E.Nacevičiaus firma „Edmeta"	Direktorius	E. Nacevičius		[redacted]
	PV	E. Nacevičius	S–287–PmAT	
	PDV	A. Kamziukas	27430	

Valstybinės projektų ir sąmatų ekspertizės galutinė išvada:

(tvirtinti, netvirtinti, taisyti)

(eksperto v., pavardė, antspaudas)

Kaunas, 2026 m

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomo Nr.	Pavadinimas	Sudarė:	
		Organizacijos pavadinimas	PV
I	Bendroji, melioracijos, hidrotechninė dalis	E. Nacevičiaus firma „EDMETA"	E. Nacevičius
II	Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	E. Nacevičiaus firma „EDMETA"	E. Nacevičius
III	Tyrinėjimų dokumentacija	E. Nacevičiaus firma „EDMETA"	E. Nacevičius

SUDERINTA:

2

TURINYS

1. Projekto sudėties žiniaraštis 2
2. Turinys 3
3. Bendrieji statinio rodikliai 4
4. Sąmatų paaiškinimas 5
5. Suvestiniai sąmatinės kainos skaičiavimai 6
6. Kompleksinė objektinė sąmata 7

Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.

7. Objektinė sąmata 8
8. Darbų kiekių žiniaraščiai 9
9. Lokalinės sąmatos 19
10. Medžiagų poreikio žiniaraštis 48
11. Mechanizmų poreikio žiniaraštis 51

Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.

12. Objektinė sąmata 53
13. Darbų kiekių žiniaraštis 54
14. Lokalinė sąmata 55
15. Medžiagų poreikio žiniaraštis 60
16. Mechanizmų poreikio žiniaraštis 62

Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.

17. Objektinė sąmata 63
18. Darbų kiekių žiniaraštis 64
19. Lokalinė sąmata 65
20. Medžiagų poreikio žiniaraštis 67
21. Mechanizmų poreikio žiniaraštis 68

TVIRTINU: .....

.....

(V. Pavardė, parašas, data)

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Valstybei priklausantys	
				Valavičių k. v.	Liudvinavo k. v.
1	2	3	4		
	1. PLOTAI				
1.1.	Melioruojamas plotas	ha	-	-	-
1.2.	Sausinama iš viso	ha	-	-	-
1.3.	iš jų drenažu	ha	-	-	-
1.4.	Rekonstruojama iš viso	ha	-	-	-
1.5.	iš jų drenažo	ha	-	-	-
1.6.	Sausinama žemės ūkio naudmenų	ha	-	-	-
	2. KULTŪRTECHNINIAI IR AGROMELIORACINIAI DARBAI				
2.1.	Bendras kultūrtechninių darbų plotas	ha	-	-	-
	Iš jų:				
2.2.	Kalkinimas	ha	-	-	-
	3. GRIOVIAI, VAMZDYNAI				
3.1.	Griovių–imtuvų bendras ilgis	km	19,934	15,94	3,99
	Iš jų:				
3.1.1.	Remontuojamų	km	-	-	-
3.1.2.	Rekonstruojamų	km	19,394	15,94	3,99
3.2.	Saus. sistemų vamzdynai d=600-1600 mm	km	-	-	-
	Iš jų:			-	-
3.2.1.	Rekonstruojamų	km	-	-	-
	4. DRENAŽAS				
4.1.	Rinktuvų ilgis	km	-	-	-
4.2.	Sausintuvų ilgis	km	-	-	-
4.3.	Drenažo žiočių skaičius	vnt.	213	177	36
	Iš jų:				
4.3.1.	Remontuojamų	vnt.	-	-	-
4.3.2.	Rekonstruojamų	vnt.	213	177	36
4.4.	Paviršinio vandens nuleistuvų skaičius	vnt.	-	-	-
4.5.	Kontrolinių ir požeminių šulinių skaičius	vnt.	-	-	-
4.6.	Patvankos šulinių skaičius	vnt.	-	-	-
	6. HIDROTECHNIKOS STATINIAI				
6.2.	Pralaidos d=600-1500 mm	vnt.	19	17	2
	Iš jų:				
6.2.1.	Remontuojamos	vnt.	-	-	-
6.2.2.	Rekonstruojamos	vnt.	19	17	2
6.3	Tiltai	vnt.	1	1	-
	Iš jų:				
6.3.1.	Remontuojami	vnt.	-	-	-
6.3.2.	Rekonstruojami	vnt.	1	1	-
	Tvenkinių hidrotechnikos statiniai	vnt.	2	2	-
	Iš jų:				
	Rekonstruojami	vnt.	2	2	-
	7. KAPITALINĖS INVESTICIJOS				
7.1	Sausinimo ir kultūrtechninių darbų kaina	t. Eur	569,135	495,065	74,070
7.5	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos	t. Eur	45,531	–	–
7.6	Projekto viešinimo paslaugos	t. Eur	–	–	–
7.7	Kitos išlaidos	t. Eur	30,733	–	–
7.8	Bendra sąmatinė kaina	t. Eur	645,399	–	–
7.9	t. sk. statybos ir montavimo darbų kaina	t. Eur	569,135	495,065	74,070

Statinio projekto vadovas: Edvardas Nacevičius, kval. atestatas Nr. S-287-PmA [redacted]

SĄMATŲ PAAIŠKINIMAS

Skaičiuojamoji statybos kaina nustatyta, remiantis darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais ir VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros rekomendacijomis. **Rekomendacijos įregistruotos statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre – 2026-04-24 Nr. BV-26-(1.1 E).**

Darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos kaina nustatoma pagal 2026 m. balandžio mėn. rinkos kainas.

Ryšium su statybos kainų apskaičiavimo rekomendacijomis, statybos objekto skaičiuojamoji kaina nustatoma apskaičiuojant:

I.Tiesiogines išlaidas

-papildomos išlaidos medžiagoms -	3% nuo medžiagų vertės
-papildomos išlaidos mechanizmams-	3% nuo mechanizmų eksploatacijos vertės
-papildomos išlaidos darbo užmokesčiui -	8% nuo apskaičiuotos darbininkų darbo užmokesčio sumos

(Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas įvertinant tokias pataisas: *sezoniniai darbai-15%, specifiniai darbai-17%, -padidinto pavojingumo sąlygos-10%*)

-socialinio draudimo išlaidos-	1,79% nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio
-statybvietės išlaidos -	9% nuo statybos darbų išlaidų

II. Netiesioginės išlaidos

-pridėtinės išlaidos-	20,9% nuo darbininkų darbo užmokesčio
-pelnas	5% nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų

Nenumatytų darbų užsakovo rezervas apskaičiuotas – iki 10% nuo suvestinio statybos kainos skaičiavimo 1-4 skyrių bendros sumos.

SĄMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

20___ M. _____ MEN. ___ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

2026.09.03 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
I. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.	495.065			495.065
2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.	74.070			74.070
Viso III:	569.135			569.135
Viso II-III:	569.135			569.135
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektavimas ir inžinerinės paslaugos 8.00%			45.531	45.531
Viso IV:			45.531	45.531
Viso II-IV:	569.135		45.531	614.666
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 5.00%			30.733	30.733
Viso VI:			30.733	30.733
Viso II-VI:	569.135		76.264	645.399

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____ [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

LIETUVOS RESPUBLIKA E. Nacevičiaus firma "EDMETA" KAUNO RAJONAS

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

2026.09.03 Lapas: 1

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.	495.065		495.065	409.145	132.776	51.015	145.863	361.912
2	Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.	74.070		74.070	61.215	25.296	4.359	18.528	53.013
	Iš viso:	**569.135**		**569.135**	**470.360**	**158.072**	**55.374**	**164.391**	**414.925**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

2026.09.03 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Griovių rekonstravimo darbai	429.181		429.181	354.695	115.542	32.366	137.783	313.657
2	Tilto per up. Sūduonia rekonstravimo darbai	49.334		49.334	40.772	12.283	13.815	6.951	36.263
3	Pasūduonės tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai	6.021		6.021	4.976	2.033	1.466	0.423	4.314
4	Valavičių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai	10.529		10.529	8.702	2.918	3.368	0.706	7.678
		495.065		**495.065**	**409.145**	**132.776**	**51.015**	**145.863**	**361.912**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Griovių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	120.000		
2	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	52.000		
3	**MN7P-0120**	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	1080.000		
4	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	1.200		
5	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai vidutinio tankumo, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0.520		
6	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai tankūs, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	10.800		
7	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	14.720		
8	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	90.300		
9	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	61.020		
10	**MN7P-0106**	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15	m3	6.000		
11	**MN7P-0106**	Patilčių išvalymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15	m3	4.000		
12	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	16.311		
13	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	79.570		
14	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	4.022		
15	**MN7P-0102**	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui, pravažiuojant du kartus k4=2.000,k9=1.15	ha	16.590		
16	**MN7P-0111**	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	ha	16.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k9=1.15				
17	**MN7P-0118**	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	16.000		
		Skyriuje 1				.....
2	**Griovių statinių rekonstravimo darbai**					
1	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	134.000		
2	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	26.000		
3	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	19.000		
4	**MN3P-0302**	300 mm skersmens plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų griovio gale k9=1.15	vnt.	1.000		
5	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm (su BVS sistema) k9=1.15	vnt	3.000		
6	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm (su BVS sistema) k9=1.15	vnt	1.000		
7	**MN7P-0106**	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15	m3	6.000		
8	**MN3-187-2**	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	6.000		
9	**MN1P-0104**	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.166		
10	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0.149		
11	**MN1P-0201**	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0.080		
12	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15	100m2	0.400		
13	**HP9-1-23**	Nendrių sodinimas k9=1.15	10 vnt	3.800		
14	**HP9-1-22**	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	3.000		
15	**N1P-1102**	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	6.300		
16	**MN7P-0212**	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	7.100		
17	**MN5-14**	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	1.100		
18	**MN3P-0802**	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas , kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15	vnt.	68.000		
19	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.04968		
20	**MN2P-0104**	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais k9=1.15	10m2	2.500		
21	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą	100m2	1.630		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k9=1.15				
22	**MN8-43**	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.108		
23	**MN2P-0102**	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele , kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta (100 m griovio) k9=1.15	100m	1.560		
24	**MN6P-0509**	Šlaitų tvirtinimas organiniu tinklu, apsėjant daugiametėmis žolėmis k9=1.15	10m2	31.200		
25	**MN2P-0109**	Griovių dugnų tvirtinimas žvirgždu k9=1.15	m3	12.480		
26	**MN2P-0109**	Griovių dugnų tvirtinimas akmenu metiniu k9=1.15	m3	23.400		
27	**MN2P-0102**	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele , kai tvorelės aukštis 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	0.810		
28	**MN6P-0509**	Šlaitų tvirtinimas organiniu tinklu, apsėjant daugiametėmis žolėmis k9=1.15	10m2	8.100		
29	**MN2P-0109**	Griovių dugnų tvirtinimas žvirgždu k9=1.15	m3	12.480		
30	**F46-1-3**	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	9.800		

Skyriuje 2 .....
žiniaraštyje 1 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 1 .....

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **2 Tilto per up. Sūduonia rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Tilto per up. Sūduonia rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15	100m2	1.000		
2	**MN7P-0118**	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0.010		
3	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	1.000		
4	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0.010		
5	**MN4P-0103**	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15	100vnt	0.060		
6	**MN4P-0110**	Medžių kamienų vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15	100vnt	0.060		
7	**F46-1-3**	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	7.200		
8	**MN1P-0104**	Grunto užtvarų įrengimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.125		
9	**MN1P-0104**	Grunto užtvarų išardymas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.125		
10	**MN6-71**	Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	2.500		
11	**N1P-1302**	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1.250		
12	**N1P-1314**	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	1.250		
13	**MN1P-0110**	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.0018		
14	**N1P-1314**	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	0.018		
15	**MN1P-0201**	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės	t.m2	0.086		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k9=1.15				
16	**MN1P-0701**	Iškasų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.260		
17	**MN8P-1102**	.Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.06552		
18	**MN8-76**	Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0.078		
19	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.004368		
20	**MN2-16**	Latako LE5-24 įrengimas (1 latakui) k9=1.15	vnt	4.000		
21	**MN7P-0304**	Sargšulių pastatymas k9=1.15	vnt	2.000		
22	**HP5-2-7**	Betoninių bordiūrų paviršiaus perdažymas k8=1.09,k9=1.15	10m2	0.720		
23	**N13-181**	Metalinių turėklų dažymas antikoroziniais dažais du kartus	t	0.268		
24	**R27P-9-3**	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	0.700		
25	**MN1P-0110**	Dangos kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones k9=1.15	t. m3	0.0042		
26	**N1P-1302**	Dangos transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.042		
27	**N1P-1314**	Dangos transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais k4=19.000	100m3	0.042		
28	**F46-1-3**	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	5.200		
29	**N6-222-6**	Cementbetonio sluoksnio įrengimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15	m3	7.600		
30	**H16K-321**	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.960		
31	**H75T-41**	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k8=1.14,k9=1.15	m2	115.200		
32	**N6-222-6**	Cementbetonio dangos betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15	m3	3.800		
33	**H16K-321**	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.580		
34	**N27-266**	Bitumo (bituminės emulsijos) išpilstymas k8=1.17,k9=1.15	t	0.0032		
35	**N57P-3225**	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1.005		
36	**H76T-5**	Paviršių valymas smėliasrove k8=1.17	m2	148.000		
37	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant remontiniu mišiniu	100m2	1.480		
38	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant antikorozine	100m2	1.480		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		danga				
39	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant hidroizoliacine medžiaga	100m2	1.480		
40	**N6-222-6**	Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15	m3	0.600		
41	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15	100m2	0.780		
42	**H16K-1**	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	11.600		
43	**H71T-2A**	Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas	m3	10.900		
44	**MN1P-0801**	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	32.000		
45	**N9P-0111**	Turėklų detalių montavimas, privirinant k8=1.17	t	0.024		

Skyriuje 1 .....
žiniaraštyje 2 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 2 .....

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____ [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **3 Pasūduonės tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Pasūduonės tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15	100m2	1.000		
2	**MN7P-0118**	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0.010		
3	**F46-1-1**	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14	m3	1.600		
4	**MN1P-0104**	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.0086		
5	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0.0086		
6	**MN8P-0405**	Pamatų blokų, atraminių plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas be skiedinio k9=1.15	100m3	0.0011		
7	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.00364		
8	**N57P-3603**	Betono bordiūrų įrengimas ant žvyro pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.010		
9	**MN7P-0212**	Šachtos ir jos prieigų išvalymas k9=1.15	m3	0.600		
10	**N9-217**	.Tarnybos liepto ir turėklų pagaminimas k8=1.05	t	0.49271		
11	**MN8P-0605**	Tarnybos liepto ir turėklų montavimas k8=1.03,k9=1.15	t	0.49271		
12	**F15-6-9**	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.49271		
13	**N9-217**	Šachtos apsauginių grotų pagaminimas k8=1.05	t	0.02979		
14	**MN8P-0605**	Šachtos apsauginių grotų montavimas k8=1.03,k9=1.15	t	0.02979		
15	**F15-6-9**	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.02979		
16	**N9-217**	Keltuvo mechanizmo atramos pagaminimas k8=1.05	t	0.0028		
17	**MN8P-0605**	Keltuvo mechanizmo atramos montavimas k8=1.03,k9=1.15	t	0.0028		
18	**F15-6-9**	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.0028		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	**MN1P-0201**	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0.018		
20	**MN1P-0701**	Iškasų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.042		
21	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.002524		
22	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15	100m2	0.048		
23	**H76T-5**	Paviršių valymas smėliasrove k8=1.17	m2	4.800		
24	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant remontiniu mišiniu	100m2	0.048		
25	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant antikorozine danga	100m2	0.048		
26	**N11P-1607**	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant hidroizoliacine medžiaga	100m2	0.048		
27	**N18-104**	Vandens lygio matuoklių montavimas	kompl.	2.000		

Skyriuje 1 .....
žiniaraštyje 3 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 3 .....

[redacted]

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____
(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **4 Valavičių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Valavičių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15	100m2	1.000		
2	**MN7P-0118**	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0.010		
3	**MN1P-0201**	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0.026		
4	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	2.000		
5	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0.020		
6	**N1P-1302**	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.080		
7	**N1P-1314**	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0.080		
8	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0.008		
9	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.00324		
10	**MN1P-0104**	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.0068		
11	**MN1P-0502**	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose , kai kasimo gylis iki 1,0 m k9=1.15	100m3	0.012		
12	**MN8P-0405**	Pamatų blokų, atraminių plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas be skiedinio k9=1.15	100m3	0.0011		
13	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.00364		
14	**N57P-3603**	Betono bordiūrų įrengimas ant žvyro pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.010		
15	**N9-217**	.Tarnybos liepto pagaminimas k8=1.05	t	0.77245		
16	**MN8P-0605**	Tarnybos liepto montavimas	t	0.77245		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k8=1.03,k9=1.15				
17	**F15-6-9**	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.77245		
18	**N9-217**	Apsauginių metalinių grotų pagaminimas k8=1.05	t	0.02979		
19	**MN8P-0605**	Apsauginių metalinių grotų montavimas k8=1.03,k9=1.15	t	0.02979		
20	**F15-6-9**	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.02979		
21	**MN1P-0201**	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0.036		
22	**MN8P-1102**	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15	100m3	0.0108		
23	**MN8-76**	Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas k9=1.15	100m3	0.078		
24	**MN1P-0104**	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.0032		
25	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0.0029		
26	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15	100m2	0.360		
27	**MN2P-0109**	Griovių dugnų tvirtinimas akmenų metinių k9=1.15	m3	3.600		
28	**N18-104**	Vandens lygio matuoklių montavimas	kompl.	2.000		

Skyriuje 1 .....
žiniaraštyje 4 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 4 .....

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____
(vardas, pavardė, parašas)

[redacted]

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui 429181 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Griovių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0120**	100m2		120.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.02	122.4	13.93	1705.03
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.51	61.2	2.8	171.36
MN7P-0120	Darbo užm. 1705.03 Medžiagos			Mechanizmai 171.36	Iš viso	1876.39
2	**MN7P-0120**	100m2		52.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.44	74.88	13.93	1043.08
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.75	39.0	2.8	109.2
MN7P-0120	Darbo užm. 1043.08 Medžiagos			Mechanizmai 109.2	Iš viso	1152.28
3	**MN7P-0120**	100m2		1080.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.2	3456.0	13.93	48142.08
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1.62	1749.6	2.8	4898.88
MN7P-0120	Darbo užm. 48142.08 Medžiagos			Mechanizmai 4898.88	Iš viso	53040.96
4	**MN4P-0119**	ha		1.2		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	8.5	10.2	11.92	121.58
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	3.4	4.08	55.53	226.56
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	3.4	4.08	3.87	15.79
MN4P-0119	Darbo užm. 121.58 Medžiagos			Mechanizmai 242.35	Iš viso	363.93
5	**MN4P-0119**	ha		0.52		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai vidutinio tankumo, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	15.2	7.904	11.92	94.22
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	7.8	4.056	55.53	225.23
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	7.8	4.056	3.87	15.7
MN4P-0119	Darbo užm. 94.22 Medžiagos			Mechanizmai 240.93	Iš viso	335.15

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6	**MN4P-0119**	ha		10.8		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai tankūs, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	22.5	243.0	11.92	2896.56
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	12.5	135.0	55.53	7496.55
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	12.5	135.0	3.87	522.45
MN4P-0119	Darbo užm.2896.56 Medžiagos		Mechanizmai 8019.0		Iš viso	10915.56
7	**MN7P-0101**	100m		14.72		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.5	51.52	53.86	2774.87
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 2774.87		Iš viso	2774.87
8	**MN7P-0101**	100m		90.3		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	4.9	442.47	53.86	23831.43
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 23831.43		Iš viso	23831.43
9	**MN7P-0101**	100m		61.02		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.6	341.712	53.86	18404.61
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 18404.61		Iš viso	18404.61
10	**MN7P-0106**	m3		6.0		
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	16.8	11.92	200.26
MN7P-0106	Darbo užm.200.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	200.26
11	**MN7P-0106**	m3		4.0		
	Patilčių išvalymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	11.2	11.92	133.5
MN7P-0106	Darbo užm.133.5 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	133.5
12	**MN1P-0303**	t. m3		16.311		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	262.6071	55.53	14582.57
MN1P-0303	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 14582.57		Iš viso	14582.57
13	**MN7P-0101**	100m		79.57		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.5	278.495	53.86	14999.74
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 14999.74		Iš viso	14999.74
14	**MN1P-0303**	t. m3		4.022		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės)					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	k9=1.15						
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)		maš.val	16.1	64.7542	55.53	3595.8
MN1P-0303	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 3595.8		Iš viso	3595.8
15	**MN7P-0102**		ha		16.59		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui, pravažiuojant du kartus k4=2.0, k9=1.15						
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	1.33	44.1294	55.53	2450.51
	489319 Žemės apdirbimo padargai		maš.val	1.33	44.1294	3.87	170.78
MN7P-0102	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 2621.29		Iš viso	2621.29
16	**MN7P-0111**		ha		16.0		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	9.5	152.0	13.93	2117.36
	470013 Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)		maš.val	9.6	153.6	55.53	8529.41
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu		maš.val	6.6	105.6	2.8	295.68
MN7P-0111	Darbo užm. 2117.36	Medžiagos		Mechanizmai 8825.09		Iš viso	10942.45
17	**MN7P-0118**		ha		16.0		
	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 1.0		žm.val.	28.0	448.0	10.72	4802.56
MN7P-0118	Darbo užm. 4802.56	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	4802.56
Skyriuje 1	Darbo užm. 61256	Medžiagos		Mechanizmai 103317		Iš viso	164573
	2 Griovių statinių rekonstravimo darbai						
1	**MN7P-0205**		vnt		134.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	7.6	1018.4	12.78	13015.15
	120341 Plieninė viela		kg	0.7	93.8	1.19	111.62
	210026 Mineralinės trąšos		kg	0.13	17.42	1.75	30.49
	573019 Augalinis gruntas		m3	0.17	22.78	33.6	765.41
	900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai		vnt	1.0	134.0	7.78	1042.52
	900072 Filtracinė medžiaga		m2	0.3	40.2	0.77	30.95
	900082 Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas		m2	0.84	112.56	6.69	753.03
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)		kg	0.02	2.68	5.61	15.03
	6390 Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm		vnt	1.0	134.0	13.57	1818.38
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.		maš.val	1.6	214.4	53.86	11547.58
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)		maš.val	0.84	112.56	55.53	6250.46
MN7P-0205	Darbo užm. 13015.15	Medžiagos 4567.43		Mechanizmai 17798.04		Iš viso	35380.62
2	**MN7P-0205**		vnt		26.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	7.7	200.2	12.78	2558.56
	120341 Plieninė viela		kg	0.92	23.92	1.19	28.46
	210026 Mineralinės trąšos		kg	0.13	3.38	1.75	5.92
	573019 Augalinis gruntas		m3	0.17	4.42	33.6	148.51
	900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai		vnt	1.0	26.0	7.78	202.28
	900072 Filtracinė medžiaga		m2	0.35	9.1	0.77	7.01
	900082 Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas		m2	1.2	31.2	6.69	208.73
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)		kg	0.02	0.52	5.61	2.92
	6391 Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis		vnt	1.0	26.0	27.49	714.74

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	41.6	53.86	2240.58
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	21.84	55.53	1212.78
MN7P-0205	Darbo užm.2558.56 Medžiagos 1318.57			Mechanizmai 3453.36	Iš viso	7330.49
3 **MN7P-0205**		vnt		19.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8.1	153.9	12.78	1966.84
120341	Plieninė viela	kg	1.2	22.8	1.19	27.13
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.13	2.47	1.75	4.32
573019	Augalinis gruntas	m3	0.17	3.23	33.6	108.53
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	19.0	7.78	147.82
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.4	7.6	0.77	5.85
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1.6	30.4	6.69	203.38
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.02	0.38	5.61	2.13
6392	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 200mm su grotelėmis	vnt	1.0	19.0	42.27	803.13
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	30.4	53.86	1637.34
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	15.96	55.53	886.26
MN7P-0205	Darbo užm.1966.84 Medžiagos 1302.29			Mechanizmai 2523.6	Iš viso	5792.73
4 **MN3P-0302**		vnt.		1.0		
	300 mm skersmens plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų griovio gale k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	20.9	20.9	12.78	267.1
93003	Armatūrinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A-I, d 10mm	t	0.002	0.002	1185.1	2.37
100128	Žvyras	m3	1.05	1.05	15.78	16.57
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	0.54	0.54	644.7	348.14
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	0.07	0.07	73.14	5.12
573021	Velėna	m2	22.0	22.0	7.27	159.94
586381	Gelžbetoniniai latakai	m3	0.1	0.1	841.45	84.15
600043	Betono mišiniai	m3	0.25	0.25	121.93	30.48
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	1.0	7.78	7.78
1027-104	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 315/276mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	4.0	4.0	36.7	146.8
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.5	0.5	48.44	24.22
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0.9	0.9	53.86	48.47
MN3P-0302	Darbo užm.267.1 Medžiagos 801.35			Mechanizmai 72.69	Iš viso	1141.14
5 **MN7P-0205**		vnt		3.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm (su BVS sistema) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8.1	24.3	12.78	310.55
120341	Plieninė viela	kg	1.2	3.6	1.19	4.28
573019	Augalinis gruntas	m3	2.6	7.8	33.6	262.08
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	3.0	7.78	23.34
900072	Filtracinė medžiaga	m2	3.0	9.0	0.77	6.93
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	3.0	9.0	6.69	60.21
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.03364	0.10092	5.61	0.57
1940031	Gėlių daigai	vnt	48.0	144.0	0.12	17.28
2220720	Geotekstilė	m2	3.0	9.0	0.84	7.56
2900051	Smėlis	m3	3.0	9.0	14.58	131.22
6392	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 200mm su	vnt	1.0	3.0	42.27	126.81

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	grotelėmis					
917-2	Plastikinės spraustasienės GW 300/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2	13.0	39.0	84.68	3302.52
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	4.8	53.86	258.53
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	2.52	55.53	139.94
MN7P-0205	Darbo užm.310.55 Medžiagos 3942.8		Mechanizmai 398.47		Iš viso	4651.82
6 **MN7P-0205**		vnt		1.0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm (su BVS sistema) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.7	7.7	12.78	98.41
120341	Plieninė viela	kg	0.92	0.92	1.19	1.09
573019	Augalinis gruntas	m3	2.6	2.6	33.6	87.36
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	1.0	7.78	7.78
900072	Filtracinė medžiaga	m2	3.0	3.0	0.77	2.31
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	3.0	3.0	6.69	20.07
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.03364	0.03364	5.61	0.19
1940031	Gėlių daigai	vnt	48.0	48.0	0.12	5.76
2220720	Geotekstilė	m2	3.0	3.0	0.84	2.52
2900051	Smėlis	m3	3.0	3.0	14.58	43.74
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	1.0	1.0	27.49	27.49
917-2	Plastikinės spraustasienės GW 300/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2	13.0	13.0	84.68	1100.84
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	1.6	53.86	86.18
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	0.84	55.53	46.65
MN7P-0205	Darbo užm.98.41 Medžiagos 1299.15		Mechanizmai 132.83		Iš viso	1530.39
7 **MN7P-0106**		m3		6.0		
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	16.8	11.92	200.26
MN7P-0106	Darbo užm.200.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	200.26
8 **MN3-187-2**		vnt.		6.0		
	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	20.5	123.0	14.41	1772.43
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	4.6	27.6	1.19	32.84
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1.92	11.52	1.75	20.16
2900069	Dirvožemis	m3	0.55	3.3		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	27.5	165.0	0.77	127.05
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	27.5	165.0	4.38	722.7
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.15	0.9	5.61	5.05
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.12	6.72	30.19	202.88
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2.18	13.08	28.93	378.4
MN3-187-2	Darbo užm.1772.43 Medžiagos 907.8		Mechanizmai 581.28		Iš viso	3261.51
9 **MN1P-0104**		t. m3		0.166		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	6.806	53.86	366.57
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 366.57		Iš viso	366.57

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
10	**MN1P-0303**	t. m3		0.149		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	2.3989	55.53	133.21
MN1P-0303	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 133.21		Iš viso	133.21
11	**MN1P-0201**	t.m2		0.08		
	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21.3	1.704	53.86	91.78
MN1P-0201	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 91.78		Iš viso	91.78
12	**MN2P-0111**	100m2		0.4		
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	3.76	12.78	48.05
	210026 Mineralinės trąšos	kg	2.0	0.8	1.75	1.4
	573019 Augalinis gruntas	m3	3.0	1.2	33.6	40.32
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.4	0.16	5.61	0.9
MN2P-0111	Darbo užm.48.05 Medžiagos 42.62		Mechanizmai		Iš viso	90.67
13	**HP9-1-23**	10 vnt		3.8		
	Nendrių sodinimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	1.51	5.738	14.93	85.67
	1570885 Vanduo	m3	0.05	0.19		
HP9-1-23	Darbo užm.85.67 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	85.67
14	**HP9-1-22**	10 vnt		3.0		
	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	5.4	16.2	15.73	254.83
	1261354 Medeliai-sodinukai	vnt	10.0	30.0	2.05	61.5
	1570885 Vanduo	m3	0.1	0.3		
	1810025 Špagatas	kg	0.05	0.15		
HP9-1-22	Darbo užm.254.83 Medžiagos 61.5		Mechanizmai		Iš viso	316.33
15	**N1P-1102**	100m2		6.3		
	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.1	6.93	13.93	96.53
	970002 Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	1.2	7.56	5.61	42.41
N1P-1102	Darbo užm.96.53 Medžiagos 42.41		Mechanizmai		Iš viso	138.94
16	**MN7P-0212**	m3		7.1		
	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7.4	52.54	11.92	626.28
MN7P-0212	Darbo užm.626.28 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	626.28
17	**MN5-14**	100m		1.1		
	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.76	žm.val.	30.4	33.44	16.34	546.41
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	139.0	152.9	15.78	2412.76
	2900051 Smėlis	m3	161.0	177.1	14.58	2582.12

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	17.0	18.7	28.93	540.99
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	5.0	5.5	48.93	269.12
MN5-14	Darbo užm.546.41 Medžiagos 4994.88		Mechanizmai 810.11		Iš viso	6351.4
18 **MN3P-0802**		vnt.		68.0		
	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas , kai duobės grėžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0.54	36.72	11.92	437.7
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	68.0	7.78	529.04
MN3P-0802	Darbo užm.437.7 Medžiagos 529.04		Mechanizmai		Iš viso	966.74
19 **MN8P-1102**		100m3		0.04968		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	14.6556	14.41	211.19
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	4.968	644.7	3202.87
260922	Geotekstilė	m2	1527.77778	75.9	0.84	63.76
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	11.07085	0.55	137.37	75.55
2573004	Skalda	m3	157.00483	7.8	40.85	318.63
2900047	Karjerinis žvyras	m3	138.88889	6.9	15.78	108.88
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	4.32216	63.31	273.64
MN8P-1102	Darbo užm.211.19 Medžiagos 3769.69		Mechanizmai 273.64		Iš viso	4254.52
20 **MN2P-0104**		10m2		2.5		
	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.2	5.5	11.92	65.56
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	0.03	0.075	73.14	5.49
573021	Velėna	m2	11.0	27.5	7.27	199.93
MN2P-0104	Darbo užm.65.56 Medžiagos 205.42		Mechanizmai		Iš viso	270.98
21 **MN2P-0111**		100m2		1.63		
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	15.322	12.78	195.82
210026	Mineralinės trąšos	kg	2.0	3.26	1.75	5.71
573019	Augalinis gruntas	m3	3.0	4.89	33.6	164.3
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.4	0.652	5.61	3.66
MN2P-0111	Darbo užm.195.82 Medžiagos 173.67		Mechanizmai		Iš viso	369.49
22 **MN8-43**		100m3		0.108		
	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.34	žm.val.	700.0	75.6	14.41	1089.4
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	101.5	10.962	137.37	1505.85
1269002	Armatūra ir jos gaminiai	t	1.42556	0.15396	1185.1	182.46
2120030	Vinys statybinės	kg	47.5	5.13	1.92	9.85
2120052	Varžtai tvirtinimo, statybiniai	kg	193.0	20.844	2.74	57.11
2900041	Cementinis skiedinys	m3	2.47	0.26676	120.43	32.13
2900078	Pjauta mediena	m3	13.66	1.47528	282.36	416.56
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	30.0	3.24	28.33	91.79
MN8-43	Darbo užm.1089.4 Medžiagos 2203.96		Mechanizmai 91.79		Iš viso	3385.15
23 **MN2P-0102**		100m		1.56		
	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele , kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta (100 m griovio) k9=1.15					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	42.4	66.144	13.93	921.39
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	1.6	2.496	73.14	182.56
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	m3	1.6	2.496	194.36	485.12
MN2P-0102	Darbo užm.921.39 Medžiagos 667.68		Mechanizmai		Iš viso	1589.07
24 **MN6P-0509**		10m2		31.2		
	Šlaitų tvirtinimas organiniu tinklu, apsėjant daugiametėmis žolėmis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	4.5	140.4	13.93	1955.77
120341	Plieninė viela	kg	1.7	53.04	1.19	63.12
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.3	9.36	1.75	16.38
573019	Augalinis gruntas	m3	0.3	9.36	33.6	314.5
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.08	2.496	5.61	14.0
591-132	Priešeroziniai organiniai dembliai Bonterra K	m2	11.0	343.2	2.42	830.54
MN6P-0509	Darbo užm.1955.77 Medžiagos 1238.54		Mechanizmai		Iš viso	3194.31
25 **MN2P-0109**		m3		12.48		
	Griovių dugnų tvirtinimas žvirgždu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	47.424	12.78	606.08
572212	Skaldytas žvirgždas	m3	1.05	13.104	34.58	453.14
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	9.984	55.53	554.41
470021	Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	9.984	3.87	38.64
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	2.496	10.14	25.31
MN2P-0109	Darbo užm.606.08 Medžiagos 453.14		Mechanizmai 618.36		Iš viso	1677.58
26 **MN2P-0109**		m3		23.4		
	Griovių dugnų tvirtinimas akmenu metiniu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	88.92	12.78	1136.4
2900076	Akmenys	m3	1.0	23.4	80.3	1879.02
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	18.72	55.53	1039.52
470021	Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	18.72	3.87	72.45
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	4.68	10.14	47.46
MN2P-0109	Darbo užm.1136.4 Medžiagos 1879.02		Mechanizmai 1159.43		Iš viso	4174.85
27 **MN2P-0102**		100m		0.81		
	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele , kai tvorelės aukštis 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	36.7	29.727	13.93	414.1
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	0.86	0.6966	73.14	50.95
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	m3	1.25	1.0125	194.36	196.79
MN2P-0102	Darbo užm.414.1 Medžiagos 247.74		Mechanizmai		Iš viso	661.84
28 **MN6P-0509**		10m2		8.1		
	Šlaitų tvirtinimas organiniu tinklu, apsėjant daugiametėmis žolėmis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	4.5	36.45	13.93	507.75
120341	Plieninė viela	kg	1.7	13.77	1.19	16.39
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.3	2.43	1.75	4.25
573019	Augalinis gruntas	m3	0.3	2.43	33.6	81.65
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.08	0.648	5.61	3.64
591-132	Priešeroziniai organiniai dembliai Bonterra K	m2	11.0	89.1	2.42	215.62
MN6P-0509	Darbo užm.507.75 Medžiagos 321.55		Mechanizmai		Iš viso	829.3
29 **MN2P-0109**		m3		12.48		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Griovių dugnų tvirtinimas žvirgždu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	47.424	12.78	606.08
572212	Skaldytas žvirgždas	m3	1.05	13.104	34.58	453.14
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	9.984	55.53	554.41
470021	Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	9.984	3.87	38.64
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	2.496	10.14	25.31
MN2P-0109	Darbo užm. 606.08	Medžiagos 453.14		Mechanizmai 618.36	Iš viso	1677.58
30 **F46-1-3**		m3		9.8		
	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.	14.0	137.2	13.67	1875.52
48010	Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0.4	3.92	53.86	211.13
48323	Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.15	11.27	42.77	482.02
48379	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	6.4	62.72	10.14	635.98
F46-1-3	Darbo užm. 1875.52	Medžiagos		Mechanizmai 1329.13	Iš viso	3204.65
Skyriuje 2	Darbo užm. 31870	Medžiagos 31423		Mechanizmai 30453	Iš viso	93746
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 93126	Medžiagos 31423		Mechanizmai 133770	Iš viso	258319
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			943		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				4013	
	Sezoniniai darbai 15.00% (91250)		13688			
	Specifiniai darbai 17.00%		169			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(93126+13688+169)		8559			
		Viso:	115542	32366	137783	285691
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(93126+13688+169+8559)		2068			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	117610	32366	137783	287759
	Statybvietės išlaidos 9.00%					25898
	Iš viso tiesioginės išlaidos					313657
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(93126+13688+169+8559)					24148
	Pelnas 5.00%(313657+24148)					16890
	Iš viso netiesioginės išlaidos					41038
				Bendra vertė be PVM		354695
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					74486
				Bendra vertė su PVM		429181

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **2 Tilto per up. Sūduonia rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui 49334 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Tilto per up. Sūduonia rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	100m2		1.0		
	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.75	0.75	13.93	10.45
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.75	0.75	2.8	2.1
MN7P-0113	Darbo užm. 10.45 Medžiagos			Mechanizmai 2.1	Iš viso	12.55
2	**MN7P-0118**	ha		0.01		
	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28.0	0.28	10.72	3.0
MN7P-0118	Darbo užm. 3.0 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	3.0
3	**MN7P-0120**	100m2		1.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.02	1.02	13.93	14.21
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.51	0.51	2.8	1.43
MN7P-0120	Darbo užm. 14.21 Medžiagos			Mechanizmai 1.43	Iš viso	15.64
4	**MN4P-0119**	ha		0.01		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	8.5	0.085	11.92	1.01
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	3.4	0.034	55.53	1.89
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	3.4	0.034	3.87	0.13
MN4P-0119	Darbo užm. 1.01 Medžiagos			Mechanizmai 2.02	Iš viso	3.03
5	**MN4P-0103**	100vnt		0.06		
	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5.4	0.324	15.57	5.04
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1.8	0.108	2.8	0.3
MN4P-0103	Darbo užm. 5.04 Medžiagos			Mechanizmai 0.3	Iš viso	5.34
6	**MN4P-0110**	100vnt		0.06		
	Medžių kamienų vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	medienos supjaustymas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	22.4	1.344	14.28	19.19
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	8.7	0.522	55.53	28.99
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	5.0	0.3	2.8	0.84
MN4P-0110	Darbo užm. 19.19 Medžiagos			Mechanizmai 29.83	Iš viso	49.02
7 **F46-1-3**		m3		7.2		
	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.	14.0	100.8	13.67	1377.94
48010	Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0.4	2.88	53.86	155.12
48323	Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.15	8.28	42.77	354.14
48379	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	6.4	46.08	10.14	467.25
F46-1-3	Darbo užm. 1377.94 Medžiagos			Mechanizmai 976.51	Iš viso	2354.45
8 **MN1P-0104**		t. m3		0.125		
	Grunto užtvarų įrengimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	5.125	53.86	276.03
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 276.03	Iš viso	276.03
9 **MN1P-0104**		t. m3		0.125		
	Grunto užtvarų išardymas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	5.125	53.86	276.03
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 276.03	Iš viso	276.03
10 **MN6-71**		10m		2.5		
	Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.61	žm.val.	28.72	71.8	14.93	1071.97
2900051	Smėlis	m3	3.2	8.0	14.58	116.64
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.95	2.375	0.77	1.83
2900124	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai 600 mm skersmens	m	10.0	25.0		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0.68	1.7	30.19	51.32
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1.6	4.0	28.93	115.72
MN6-71	Darbo užm. 1071.97 Medžiagos 118.47			Mechanizmai 167.04	Iš viso	1357.48
11 **N1P-1302**		100m3		1.25		
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	9.5	11.875	42.77	507.89
N1P-1302	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 507.89	Iš viso	507.89
12 **N1P-1314**		100m3		1.25		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.0					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.37	15.4125	42.77	659.19
N1P-1314	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 659.19		Iš viso	659.19
13	**MN1P-0110**	t. m3		0.0018		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	50.0	0.09	53.86	4.85
MN1P-0110	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 4.85		Iš viso	4.85
14	**N1P-1314**	100m3		0.018		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.37	0.02466	42.77	1.05
N1P-1314	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 1.05		Iš viso	1.05
15	**MN1P-0201**	t.m2		0.086		
	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21.3	1.8318	53.86	98.66
MN1P-0201	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 98.66		Iš viso	98.66
16	**MN1P-0701**	100m2		0.26		
	Iškasų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	9.5	2.47	11.92	29.44
MN1P-0701	Darbo užm. 29.44 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	29.44
17	**MN8P-1102**	100m3		0.06552		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	19.3284	14.41	278.52
	260016 Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	6.552	644.7	4224.07
	260922 Geotekstilė	m2	427.35043	28.0	0.84	23.52
	600050 Betono mišiniai C30/37	m3	27.47253	1.8	137.37	247.27
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	161.78266	10.6	15.78	167.27
	489041 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	5.70024	63.31	360.88
MN8P-1102	Darbo užm. 278.52 Medžiagos 4662.13		Mechanizmai 360.88		Iš viso	5301.53
18	**MN8-76**	100m3		0.078		
	Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.98	žm.val.	161.0	12.558	13.85	173.93
	2900065 Dolomito skalda 40-70 mm	m3	105.0	8.19	40.85	334.56
	2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	22.0	1.716	28.33	48.61
MN8-76	Darbo užm. 173.93 Medžiagos 334.56		Mechanizmai 48.61		Iš viso	557.1
19	**MN8P-1102**	100m3		0.004368		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	1.28856	14.41	18.57
	260016 Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	0.4368	644.7	281.6

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260922 Geotekstilė	m2	1510.9891	6.6	0.84	5.54
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	160.25641	0.7	15.78	11.05
	489041 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.380016	63.31	24.06
MN8P-1102	Darbo užm.18.57 Medžiagos 298.19		Mechanizmai 24.06		Iš viso	340.82
20	**MN2-16**	vnt		4.0		
	Latako LE5-24 įrengimas (1 latakui) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.85	žm.val.	23.8	95.2	13.67	1301.38
	600050 Betono mišiniai C30/37	m3	0.675	2.7	137.37	370.9
	2220720 Geotekstilė	m2	2.8	11.2	0.84	9.41
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	0.675	2.7	15.78	42.61
	7700201 Vandens nuleidimo latakėliai LE5-24, svoris68 kg	vnt	15.0	60.0	14.04	842.4
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.12	4.48	30.19	135.25
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2.18	8.72	28.93	252.27
MN2-16	Darbo užm.1301.38 Medžiagos 1265.32		Mechanizmai 387.52		Iš viso	2954.22
21	**MN7P-0304**	vnt		2.0		
	Sargšulių pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1.42	2.84	11.92	33.85
	230102 Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	0.46	0.92	6.76	6.22
	261062 Gelžbetonio signaliniai stulpeliai	vnt	1.0	2.0	25.79	51.58
MN7P-0304	Darbo užm.33.85 Medžiagos 57.8		Mechanizmai		Iš viso	91.65
22	**HP5-2-7**	10m2		0.72		
	Betoninių bordiūrų paviršiaus perdažymas k8=1.09, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.08	žm.val.	6.7	4.824	11.92	57.5
	1230007 Bituminis lakas VT-577	kg	1.2	0.864	9.56	8.26
	1230020 Alkidiniai kelio dažai	kg	2.5	1.8	4.81	8.66
	1600004 Cementinis skiedinys	m3	0.006	0.00432	83.93	0.36
HP5-2-7	Darbo užm.57.5 Medžiagos 17.28		Mechanizmai		Iš viso	74.78
23	**N13-181**	t		0.268		
	Metalinių turėklų dažymas antikoroziniais dažais du kartus					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.5	0.67	15.57	10.43
	230114 Pokostas oksolis	kg	1.0	0.268	2.95	0.79
	792-174 Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	2.68	7.37	19.75
N13-181	Darbo užm.10.43 Medžiagos 20.54		Mechanizmai		Iš viso	30.97
24	**R27P-9-3**	100m2		0.7		
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.5	2.45	13.93	34.13
	570885 Vanduo	m3	0.5	0.35		
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	3.8	2.66	42.77	113.77
	489215 Kelio freza W-500	maš.val	2.4	1.68	96.05	161.36
R27P-9-3	Darbo užm.34.13 Medžiagos		Mechanizmai 275.13		Iš viso	309.26
25	**MN1P-0110**	t. m3		0.0042		
	Dangos kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo	maš.val	64.0	0.2688	53.86	14.48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	talp.					
MN1P-0110	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 14.48		Iš viso	14.48
26 **N1P-1302**		100m3		0.042		
	Dangos transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	11.3	0.4746	42.77	20.3
N1P-1302	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 20.3		Iš viso	20.3
27 **N1P-1314**		100m3		0.042		
	Dangos transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais k4=19.0					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.55	1.2369	42.77	52.9
N1P-1314	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 52.9		Iš viso	52.9
28 **F46-1-3**		m3		5.2		
	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.	14.0	72.8	13.67	995.18
	48010 Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0.4	2.08	53.86	112.03
	48323 Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.15	5.98	42.77	255.76
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	6.4	33.28	10.14	337.46
F46-1-3	Darbo užm. 995.18 Medžiagos		Mechanizmai 705.25		Iš viso	1700.43
29 **N6-222-6**		m3		7.6		
	Cementbetonio sluoksnio įrengimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.4	10.64	13.93	148.22
	600121 Cementinis betonas	m3	1.02	7.752	121.93	945.2
	2120043 Tinklas pintas iš cinkuotos vielos, d 2mm	m2	7.57895	57.60001	2.45	141.12
	489092 Betono siurblys	maš.val	0.14	1.064	74.47	79.24
	489192 Vibratorius	maš.val	0.4	3.04	0.74	2.25
N6-222-6	Darbo užm. 148.22 Medžiagos 1086.32		Mechanizmai 81.49		Iš viso	1316.03
30 **H16K-321**		100m2		0.96		
	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	0.08	0.0768	16.64	1.28
	1020093 Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	t	0.05	0.048	646.9	31.05
	1489095 Autogudronatoriai	maš.val	0.028	0.02688	30.02	0.81
	1489126 Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0.028	0.02688	23.86	0.64
H16K-321	Darbo užm. 1.28 Medžiagos 31.05		Mechanizmai 1.45		Iš viso	33.78
31 **H75T-41**		m2		115.2		
	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k8=1.14, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	0.64	73.728	15.88	1170.8
	1020041 Suskystintos propano butano dujos	kg	0.568	65.4336		
	1269023 Bituminė prilydomoji hidroizoliacija	m2	1.1	126.72	9.05	1146.82
	1480006 Dujinis degiklis	maš.val	0.134	15.4368	0.74	11.42
	1489323 Kilnojamas kompresorius	maš.val	0.083	9.5616	9.9	94.66
H75T-41	Darbo užm. 1170.8 Medžiagos 1146.82		Mechanizmai 106.08		Iš viso	2423.7
32 **N6-222-6**		m3		3.8		
	Cementbetonio dangos betonavimas, paduodant betoną					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	siurbliu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.4	5.32	13.93	74.11
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1.02	3.876	137.37	532.45
2120043	Tinklas pintas iš cinkuotos vielos, d 2mm	m2	25.26316	96.0	2.45	235.2
489092	Betono siurblys	maš.val	0.14	0.532	74.47	39.62
489192	Vibratorius	maš.val	0.4	1.52	0.74	1.12
N6-222-6	Darbo užm.74.11 Medžiagos 767.65		Mechanizmai 40.74		Iš viso	882.5
33	**H16K-321**	100m2		0.58		
	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	0.08	0.0464	16.64	0.77
1020093	Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	t	0.05	0.029	646.9	18.76
1489095	Autogudronatoriai	maš.val	0.028	0.01624	30.02	0.49
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0.028	0.01624	23.86	0.39
H16K-321	Darbo užm.0.77 Medžiagos 18.76		Mechanizmai 0.88		Iš viso	20.41
34	**N27-266**	t		0.0032		
	Bitumo (bituminės emulsijos) išpilstymas k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.28	0.0009	15.57	0.01
20093	Bitumo emulsija	t	1.03	0.003296	732.0	2.41
489095	Autogudronatorius	maš.val	0.3	0.00096	79.8	0.08
N27-266	Darbo užm.0.01 Medžiagos 2.41		Mechanizmai 0.08		Iš viso	2.5
35	**N57P-3225**	100m2		1.005		
	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.92	3.9396	13.93	54.88
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.012	0.01206	282.36	3.41
572214	Viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	15.0	15.075	122.08	1840.36
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0.37	0.37185	71.01	26.41
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.26	0.2613	56.97	14.89
489121	Asfalto klotuvas iki 200 t/h	maš.val	0.31	0.31155	68.95	21.48
489254	Pneumovolas 16 t	maš.val	0.48	0.4824	76.11	36.72
N57P-3225	Darbo užm.54.88 Medžiagos 1843.77		Mechanizmai 99.5		Iš viso	1998.15
36	**H76T-5**	m2		148.0		
	Paviršių valymas smėliasrove k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.84	124.32	14.28	1775.29
1573026	Kvarcinis smėlis	m3	0.03	4.44	84.82	376.6
1480003	Smėliasrovės aparatas	maš.val	0.28	41.44	4.06	168.25
1489323	Kilnojamas kompresorius	maš.val	0.28	41.44	9.9	410.26
H76T-5	Darbo užm.1775.29 Medžiagos 376.6		Mechanizmai 578.51		Iš viso	2730.4
37	**N11P-1607**	100m2		1.48		
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant remontiniu mišiniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	10.36	13.93	144.31
554-15	Greitai kietėjantis, nesusitraukiantis remontinis mišinys 'Maxrest'	kg	17.2	25.456	2.52	64.15
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	2.96	0.74	2.19
N11P-1607	Darbo užm.144.31 Medžiagos 64.15		Mechanizmai 2.19		Iš viso	210.65
38	**N11P-1607**	100m2		1.48		
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant antikorozine danga					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	10.36	13.93	144.31
554-21	Vieno komponento, antikor.apsaugos priemonė (rūdžių rišiklis) 'Maxrest Passive'	l	12.5	18.5	15.67	289.9
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	2.96	0.74	2.19
N11P-1607	Darbo užm.144.31 Medžiagos 289.9		Mechanizmai 2.19		Iš viso	436.4

39 **N11P-1607** 100m2 1.48

Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant hidroizoliacine medžiaga

	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	10.36	13.93	144.31
554-13	Dviejų komponentų elastinė hidroizoliacinė danga 'Maxseal Flex'	kg	18.5	27.38	3.6	98.57
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	2.96	0.74	2.19
N11P-1607	Darbo užm.144.31 Medžiagos 98.57		Mechanizmai 2.19		Iš viso	245.07

40 **N6-222-6** m3 0.6

Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.4	0.84	13.93	11.7
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1.02	0.612	137.37	84.07
489092	Betono siurblys	maš.val	0.14	0.084	74.47	6.26
489192	Vibratorius	maš.val	0.4	0.24	0.74	0.18
N6-222-6	Darbo užm.11.7 Medžiagos 84.07		Mechanizmai 6.44		Iš viso	102.21

41 **MN2P-0111** 100m2 0.78

Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	7.332	12.78	93.7
210026	Mineralinės trąšos	kg	2.0	1.56	1.75	2.73
573019	Augalinis gruntas	m3	3.0	2.34	33.6	78.62
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.4	0.312	5.61	1.75
MN2P-0111	Darbo užm.93.7 Medžiagos 83.1		Mechanizmai		Iš viso	176.8

42 **H16K-1** m3 11.6

Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 3.51	žm.val.	0.22	2.552	14.76	37.67
1573022	Gamtinis smėlis	m3	1.1	12.76	14.58	186.04
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	0.018	0.2088	31.8	6.64
1489093	Autogreideris (79 kW)	maš.val	0.022	0.2552	44.42	11.34
1489101	Savaeigiai volai (18t)	maš.val	0.004	0.0464	53.89	2.5
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0.007	0.0812	23.86	1.94
1489164	Prikabinami volai (25t)	maš.val	0.018	0.2088	3.86	0.81
H16K-1	Darbo užm.37.67 Medžiagos 186.04		Mechanizmai 23.23		Iš viso	246.94

43 **H71T-2A** m3 10.9

Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas

	Darbo sąn. kateg. 3.49	žm.val.	3.34	36.406	14.58	530.8
1570531	Dolomito skalda	m3	1.39	15.151	31.88	483.01
1489041	Autokranai (16t)	maš.val	0.54	5.886	28.33	166.75
H71T-2A	Darbo užm.530.8 Medžiagos 483.01		Mechanizmai 166.75		Iš viso	1180.56

44 **MN1P-0801** val. 32.0

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.3	9.6	13.93	133.73
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	1.0	32.0	23.1	739.2

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
MN1P-0801	Darbo užm. 133.73 Medžiagos		Mechanizmai 739.2		Iš viso	872.93
45	**N9P-0111**	t		0.024		
	Turėklų detalių montavimas, privirinant k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	128.0	3.072	16.64	51.12
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	51.0	1.224	3.23	3.95
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1.0	0.024	3008.93	72.21
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	61.0	1.464	4.06	5.94
N9P-0111	Darbo užm. 51.12 Medžiagos 76.16		Mechanizmai 5.94		Iš viso	133.22
Skyriuje 1	Darbo užm. 9953 Medžiagos 13413		Mechanizmai 6749		Iš viso	30115
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 9953 Medžiagos 13413		Mechanizmai 6749		Iš viso	30115
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			402		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				202	
	Sezoniniai darbai 15.00% (4779)		717			
	Specifiniai darbai 17.00%		703			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9953+717+703)		910			
		Viso:	12283	13815	6951	33049
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9953+717+703+910)		220			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	12503	13815	6951	33269
	Statybvietės išlaidos 9.00%					2994
	Iš viso tiesioginės išlaidos					36263
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(9953+717+703+910)					2567
	Pelnas 5.00%(36263+2567)					1942
	Iš viso netiesioginės išlaidos					4509
				Bendra vertė be PVM		40772
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					8562
				Bendra vertė su PVM		49334

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **3 Pasūduonės tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui 6021 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Pasūduonės tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	100m2		1.0		
	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.75	0.75	13.93	10.45
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.75	0.75	2.8	2.1
MN7P-0113	Darbo užm. 10.45 Medžiagos			Mechanizmai 2.1	Iš viso	12.55
2	**MN7P-0118**	ha		0.01		
	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28.0	0.28	10.72	3.0
MN7P-0118	Darbo užm. 3.0 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	3.0
3	**F46-1-1**	m3		1.6		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.	12.1	19.36	13.67	264.65
	48010 Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0.4	0.64	53.86	34.47
	48323 Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.1	1.76	42.77	75.28
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	5.2	8.32	10.14	84.36
F46-1-1	Darbo užm. 264.65 Medžiagos			Mechanizmai 194.11	Iš viso	458.76
4	**MN1P-0104**	t. m3		0.0086		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	0.3526	53.86	18.99
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 18.99	Iš viso	18.99
5	**MN1P-0303**	t. m3		0.0086		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	0.13846	55.53	7.69
MN1P-0303	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 7.69	Iš viso	7.69
6	**MN8P-0405**	100m3		0.0011		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pamatų blokų, atraminių plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas be skiedinio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	240.0	0.264	14.58	3.85
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	100.0	0.11	644.7	70.92
2900047	Karjerinis žvyras	m3	363.63636	0.4	15.78	6.31
489045	Kranas ant pneumoratinės važiuokl. 25 t keliam. galios	maš.val	80.0	0.088	39.17	3.45
MN8P-0405	Darbo užm.3.85	Medžiagos 77.23		Mechanizmai 3.45	Iš viso	84.53
7	**MN8P-1102**	100m3		0.00364		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	1.0738	14.41	15.47
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	0.364	644.7	234.67
260922	Geotekstilė	m2	151.099	0.55	0.84	0.46
2900047	Karjerinis žvyras	m3	13.73626	0.05	15.78	0.79
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.31668	63.31	20.05
MN8P-1102	Darbo užm.15.47	Medžiagos 235.92		Mechanizmai 20.05	Iš viso	271.44
8	**N57P-3603**	100m		0.01		
	Betono bordiūrų įrengimas ant žvyro pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	68.0	0.68	13.93	9.47
260369	Betono bordiūrai	vnt	100.0	1.0	10.17	10.17
573015	Neplautas žvyras	m3	5.53	0.0553	15.78	0.87
600004	Cementinis skiedinys	m3	0.06	0.0006	83.93	0.05
450002	Autokrautuvas 3 t	maš.val	0.5	0.005	56.71	0.28
N57P-3603	Darbo užm.9.47	Medžiagos 11.09		Mechanizmai 0.28	Iš viso	20.84
9	**MN7P-0212**	m3		0.6		
	Šachtos ir jos prieigų išvalymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7.4	4.44	11.92	52.92
MN7P-0212	Darbo užm.52.92	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	52.92
10	**N9-217**	t		0.49271		
	Tarnybos liepto ir turėklų pagaminimas k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	120.0	59.1252	14.93	882.74
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.8	0.886878	1.76	1.56
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1.04	0.512418	1308.93	670.72
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	19.0	9.36149	3.23	30.24
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	5.2	2.56209	2.47	6.33
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	29.0	14.28859	4.06	58.01
N9-217	Darbo užm.882.74	Medžiagos 708.85		Mechanizmai 58.01	Iš viso	1649.6
11	**MN8P-0605**	t		0.49271		
	Tarnybos liepto ir turėklų montavimas k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	22.0	10.83962	15.88	172.13
20040	Propano-butano mišinys	m3	0.09	0.044344	3.34	0.15
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	0.49271	3.23	1.59
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.9	0.443439	2.47	1.1
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.0	0.98542	20.31	20.01
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.1	0.541981	48.44	26.25
MN8P-0605	Darbo užm.172.13	Medžiagos 2.84		Mechanizmai 46.26	Iš viso	221.23
12	**F15-6-9**	t		0.49271		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	8.86878	14.58	129.31
792	Gruntas	t	0.005	0.002464	4164.31	10.26
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	4.9271	7.37	36.31
F15-6-9	Darbo užm. 129.31 Medžiagos 46.57		Mechanizmai		Iš viso	175.88
13 **N9-217**		t		0.02979		
	Šachtos apsauginių grotų pagaminimas k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	120.0	3.5748	14.93	53.37
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.8	0.053622	1.76	0.09
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1.04	0.030982	1308.93	40.55
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	19.0	0.56601	3.23	1.83
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	5.2	0.154908	2.47	0.38
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	29.0	0.86391	4.06	3.51
N9-217	Darbo užm. 53.37 Medžiagos 42.85		Mechanizmai 3.51		Iš viso	99.73
14 **MN8P-0605**		t		0.02979		
	Šachtos apsauginių grotų montavimas k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	22.0	0.65538	15.88	10.41
20040	Propano-butano mišinys	m3	0.09	0.002681	3.34	0.01
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	0.02979	3.23	0.1
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.9	0.026811	2.47	0.07
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.0	0.05958	20.31	1.21
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.1	0.032769	48.44	1.59
MN8P-0605	Darbo užm. 10.41 Medžiagos 0.18		Mechanizmai 2.8		Iš viso	13.39
15 **F15-6-9**		t		0.02979		
	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	0.53622	14.58	7.82
792	Gruntas	t	0.005	0.000149	4164.31	0.62
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	0.2979	7.37	2.2
F15-6-9	Darbo užm. 7.82 Medžiagos 2.82		Mechanizmai		Iš viso	10.64
16 **N9-217**		t		0.0028		
	Keltuvo mechanizmo atramos pagaminimas k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	120.0	0.336	14.93	5.02
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.8	0.00504	1.76	0.01
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1.04	0.002912	1308.93	3.81
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	19.0	0.0532	3.23	0.17
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	5.2	0.01456	2.47	0.04
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	29.0	0.0812	4.06	0.33
N9-217	Darbo užm. 5.02 Medžiagos 4.03		Mechanizmai 0.33		Iš viso	9.38
17 **MN8P-0605**		t		0.0028		
	Keltuvo mechanizmo atramos montavimas k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	22.0	0.0616	15.88	0.98
20040	Propano-butano mišinys	m3	0.09	0.000252	3.34	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	0.0028	3.23	0.01
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.9	0.00252	2.47	0.01
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.0	0.0056	20.31	0.11

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.1	0.00308	48.44	0.15
MN8P-0605	Darbo užm.0.98	Medžiagos 0.02		Mechanizmai 0.26	Iš viso	1.26
18 **F15-6-9**		t		0.0028		
	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	0.0504	14.58	0.73
792	Gruntas	t	0.005	0.000014	4164.31	0.06
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	0.028	7.37	0.21
F15-6-9	Darbo užm.0.73	Medžiagos 0.27		Mechanizmai	Iš viso	1.0
19 **MN1P-0201**		t.m2		0.018		
	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21.3	0.3834	53.86	20.65
MN1P-0201	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 20.65	Iš viso	20.65
20 **MN1P-0701**		100m2		0.042		
	Iškasų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	9.5	0.399	11.92	4.76
MN1P-0701	Darbo užm.4.76	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	4.76
21 **MN8P-1102**		100m3		0.002524		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	0.74458	14.41	10.73
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	0.2524	644.7	162.72
260922	Geotekstilė	m2	237.718	0.6	0.84	0.5
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	7.92393	0.02	137.37	2.75
2900047	Karjerinis žvyras	m3	150.5548	0.38	15.78	6.0
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.219588	63.31	13.9
MN8P-1102	Darbo užm.10.73	Medžiagos 171.97		Mechanizmai 13.9	Iš viso	196.6
22 **MN2P-0111**		100m2		0.048		
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	0.4512	12.78	5.77
210026	Mineralinės trąšos	kg	2.0	0.096	1.75	0.17
573019	Augalinis gruntas	m3	3.0	0.144	33.6	4.84
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.4	0.0192	5.61	0.11
MN2P-0111	Darbo užm.5.77	Medžiagos 5.12		Mechanizmai	Iš viso	10.89
23 **H76T-5**		m2		4.8		
	Paviršių valymas smėliasrove k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.84	4.032	14.28	57.58
1573026	Kvarcinis smėlis	m3	0.03	0.144	84.82	12.21
1480003	Smėliasrovės aparatas	maš.val	0.28	1.344	4.06	5.46
1489323	Kilnojamas kompresorius	maš.val	0.28	1.344	9.9	13.31
H76T-5	Darbo užm.57.58	Medžiagos 12.21		Mechanizmai 18.77	Iš viso	88.56
24 **N11P-1607**		100m2		0.048		
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	remontiniu mišiniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	0.336	13.93	4.68
554-15	Greitai kietėjantis, nesusitraukiantis remontinis mišinys 'Maxrest'	kg	17.2	0.8256	2.52	2.08
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	0.096	0.74	0.07
N11P-1607	Darbo užm.4.68 Medžiagos 2.08		Mechanizmai 0.07		Iš viso	6.83
25 **N11P-1607**		100m2		0.048		
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant antikorozine danga					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	0.336	13.93	4.68
554-21	Vieno komponento, antikor.apsaugos priemonė (rūdžių rišiklis) 'Maxrest Passive'	l	12.5	0.6	15.67	9.4
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	0.096	0.74	0.07
N11P-1607	Darbo užm.4.68 Medžiagos 9.4		Mechanizmai 0.07		Iš viso	14.15
26 **N11P-1607**		100m2		0.048		
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant hidroizoliacine medžiaga					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7.0	0.336	13.93	4.68
554-13	Dviejų komponentų elastinė hidroizoliacinė danga 'Maxseal Flex'	kg	18.5	0.888	3.6	3.2
489229	Dulkių siurblys	maš.val	2.0	0.096	0.74	0.07
N11P-1607	Darbo užm.4.68 Medžiagos 3.2		Mechanizmai 0.07		Iš viso	7.95
27 **N18-104**		kompl.		2.0		
	Vandens lygio matuoklių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	0.73	1.46	15.95	23.29
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.005	0.01	2.15	0.02
230111	Pokostas	kg	0.005	0.01	2.95	0.03
260161	Vandens lygio matuoklis	kompl.	1.0	2.0	43.2	86.4
810006	Šukuoti linai	kg	0.004	0.008	10.16	0.08
N18-104	Darbo užm.23.29 Medžiagos 86.53		Mechanizmai		Iš viso	109.82
Skyriuje 1	Darbo užm.1738 Medžiagos 1423		Mechanizmai 411		Iš viso	3572
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.1738 Medžiagos 1423		Mechanizmai 411		Iš viso	3572
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			43		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				12	
	Sezoniniai darbai 15.00% (300)		45			
	Specifiniai darbai 17.00%		99			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1738+45+99)		151			
		Viso:	2033	1466	423	3922
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1738+45+99+151)		36			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	2069	1466	423	3958
	Statybvietės išlaidos 9.00%					356
	Iš viso tiesioginės išlaidos					4314
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1738+45+99+151)					425
	Pelnas 5.00%(4314+425)					237
	Iš viso netiesioginės išlaidos					662
				Bendra vertė be PVM		4976
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1045
				Bendra vertė su PVM		6021

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____

(vardas, pavardė, parašas)

[redacted]

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

Žiniaraštis **4 Valavičių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai**

2026.09.03 **Suma žiniaraščiui 10529 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Valavičių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0113**	100m2		1.0		
	Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.75	0.75	13.93	10.45
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.75	0.75	2.8	2.1
MN7P-0113	Darbo užm.10.45 Medžiagos		Mechanizmai 2.1		Iš viso	12.55
2	**MN7P-0118**	ha		0.01		
	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28.0	0.28	10.72	3.0
MN7P-0118	Darbo užm.3.0 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.0
3	**MN1P-0201**	t.m2		0.026		
	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21.3	0.5538	53.86	29.83
MN1P-0201	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 29.83		Iš viso	29.83
4	**MN7P-0120**	100m2		2.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.02	2.04	13.93	28.42
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.51	1.02	2.8	2.86
MN7P-0120	Darbo užm.28.42 Medžiagos		Mechanizmai 2.86		Iš viso	31.28
5	**MN4P-0119**	ha		0.02		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai reti, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	8.5	0.17	11.92	2.03
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	3.4	0.068	55.53	3.78
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	3.4	0.068	3.87	0.26
MN4P-0119	Darbo užm.2.03 Medžiagos		Mechanizmai 4.04		Iš viso	6.07
6	**N1P-1302**	100m3		0.08		
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	grupės					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	9.5	0.76	42.77	32.51
N1P-1302	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 32.51		Iš viso	32.51
7	**N1P-1314**	100m3		0.08		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.0					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.37	0.9864	42.77	42.19
N1P-1314	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 42.19		Iš viso	42.19
8	**MN1P-0303**	t. m3		0.008		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	0.1288	55.53	7.15
MN1P-0303	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 7.15		Iš viso	7.15
9	**MN8P-1102**	100m3		0.00324		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	0.9558	14.41	13.77
	260016 Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	0.324	644.7	208.88
	260922 Geotekstilė	m2	509.2594	1.65	0.84	1.39
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	154.32099	0.5	15.78	7.89
	489041 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.28188	63.31	17.85
MN8P-1102	Darbo užm. 13.77 Medžiagos 218.16		Mechanizmai 17.85		Iš viso	249.78
10	**MN1P-0104**	t. m3		0.0068		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	0.2788	53.86	15.02
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 15.02		Iš viso	15.02
11	**MN1P-0502**	100m3		0.012		
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose , kai kasimo gylis iki 1,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	154.0	1.848	11.92	22.03
MN1P-0502	Darbo užm. 22.03 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	22.03
12	**MN8P-0405**	100m3		0.0011		
	Pamatų blokų, atraminių plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas be skiedinio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	240.0	0.264	14.58	3.85
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	100.0	0.11	644.7	70.92
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	727.27273	0.8	15.78	12.62
	489045 Kranas ant pneumoratinės važiuokl. 25 t keliam. galios	maš.val	80.0	0.088	39.17	3.45
MN8P-0405	Darbo užm. 3.85 Medžiagos 83.54		Mechanizmai 3.45		Iš viso	90.84
13	**MN8P-1102**	100m3		0.00364		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	1.0738	14.41	15.47
	260016 Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	0.364	644.7	234.67

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
260922	Geotekstilė	m2	151.099	0.55	0.84	0.46
2900047	Karjerinis žvyras	m3	13.73626	0.05	15.78	0.79
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.31668	63.31	20.05
MN8P-1102	Darbo užm. 15.47	Medžiagos 235.92	Mechanizmai 20.05		Iš viso	271.44
14 **N57P-3603**		100m		0.01		
	Betono bordiūrų įrengimas ant žvyro pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	68.0	0.68	13.93	9.47
260369	Betono bordiūrai	vnt	100.0	1.0	10.17	10.17
573015	Neplautas žvyras	m3	5.53	0.0553	15.78	0.87
600004	Cementinis skiedinys	m3	0.06	0.0006	83.93	0.05
450002	Autokrautuvas 3 t	maš.val	0.5	0.005	56.71	0.28
N57P-3603	Darbo užm. 9.47	Medžiagos 11.09	Mechanizmai 0.28		Iš viso	20.84
15 **N9-217**		t		0.77245		
	Tarnybos liepto pagaminimas k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	120.0	92.694	14.93	1383.92
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.8	1.39041	1.76	2.45
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1.04	0.803348	1308.93	1051.53
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	19.0	14.67655	3.23	47.41
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	5.2	4.01674	2.47	9.92
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	29.0	22.40105	4.06	90.95
N9-217	Darbo užm. 1383.92	Medžiagos 1111.31	Mechanizmai 90.95		Iš viso	2586.18
16 **MN8P-0605**		t		0.77245		
	Tarnybos liepto montavimas k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	22.0	16.9939	15.88	269.86
20040	Propano-butano mišinys	m3	0.09	0.069521	3.34	0.23
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	0.77245	3.23	2.5
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.9	0.695205	2.47	1.72
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.0	1.5449	20.31	31.38
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.1	0.849695	48.44	41.16
MN8P-0605	Darbo užm. 269.86	Medžiagos 4.45	Mechanizmai 72.54		Iš viso	346.85
17 **F15-6-9**		t		0.77245		
	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	13.9041	14.58	202.72
792	Gruntas	t	0.005	0.003862	4164.31	16.08
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	7.7245	7.37	56.93
F15-6-9	Darbo užm. 202.72	Medžiagos 73.01	Mechanizmai		Iš viso	275.73
18 **N9-217**		t		0.02979		
	Apsauginių metalinių grotų pagaminimas k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	120.0	3.5748	14.93	53.37
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.8	0.053622	1.76	0.09
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1.04	0.030982	1308.93	40.55
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	19.0	0.56601	3.23	1.83
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	5.2	0.154908	2.47	0.38
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	29.0	0.86391	4.06	3.51
N9-217	Darbo užm. 53.37	Medžiagos 42.85	Mechanizmai 3.51		Iš viso	99.73
19 **MN8P-0605**		t		0.02979		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Apsauginių metalinių grotų montavimas k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.4	žm.val.	22.0	0.65538	15.88	10.41
20040	Propano-butano mišinys	m3	0.09	0.002681	3.34	0.01
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	0.02979	3.23	0.1
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.9	0.026811	2.47	0.07
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	2.0	0.05958	20.31	1.21
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.1	0.032769	48.44	1.59
MN8P-0605	Darbo užm. 10.41	Medžiagos 0.18		Mechanizmai 2.8	Iš viso	13.39
20	**F15-6-9**	t		0.02979		
	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	0.53622	14.58	7.82
792	Gruntas	t	0.005	0.000149	4164.31	0.62
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	10.0	0.2979	7.37	2.2
F15-6-9	Darbo užm. 7.82	Medžiagos 2.82		Mechanizmai	Iš viso	10.64
21	**MN1P-0201**	t.m2		0.036		
	Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas , kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21.3	0.7668	53.86	41.3
MN1P-0201	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 41.3	Iš viso	41.3
22	**MN8P-1102**	100m3		0.0108		
	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis , kai plokštės masė iki 1 t k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	295.0	3.186	14.41	45.91
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	100.0	1.08	644.7	696.28
260922	Geotekstilė	m2	92.5926	1.0	0.84	0.84
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	9.25926	0.1	137.37	13.74
2900047	Karjerinis žvyras	m3	157.40741	1.7	15.78	26.83
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	87.0	0.9396	63.31	59.49
MN8P-1102	Darbo užm. 45.91	Medžiagos 737.69		Mechanizmai 59.49	Iš viso	843.09
23	**MN8-76**	100m3		0.078		
	Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.98	žm.val.	161.0	12.558	13.85	173.93
2900065	Dolomito skalda 40-70 mm	m3	105.0	8.19	40.85	334.56
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	22.0	1.716	28.33	48.61
MN8-76	Darbo užm. 173.93	Medžiagos 334.56		Mechanizmai 48.61	Iš viso	557.1
24	**MN1P-0104**	t. m3		0.0032		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	41.0	0.1312	53.86	7.07
MN1P-0104	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 7.07	Iš viso	7.07
25	**MN1P-0303**	t. m3		0.0029		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės)					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	0.04669	55.53	2.59
MN1P-0303	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 2.59	Iš viso	2.59
26	**MN2P-0111**	100m2		0.36		
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	3.384	12.78	43.25
	210026 Mineralinės trąšos	kg	2.0	0.72	1.75	1.26
	573019 Augalinis gruntas	m3	3.0	1.08	33.6	36.29
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.4	0.144	5.61	0.81
MN2P-0111	Darbo užm. 43.25	Medžiagos 38.36		Mechanizmai	Iš viso	81.61
27	**MN2P-0109**	m3		3.6		
	Griovių dugnų tvirtinimas akmenų metinių k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	13.68	12.78	174.83
	2900076 Akmenys	m3	1.0	3.6	80.3	289.08
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	2.88	55.53	159.93
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	2.88	3.87	11.15
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	0.72	10.14	7.3
MN2P-0109	Darbo užm. 174.83	Medžiagos 289.08		Mechanizmai 178.38	Iš viso	642.29
28	**N18-104**	kompl.		2.0		
	Vandens lygio matuoklių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	0.73	1.46	15.95	23.29
	230105 Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0.005	0.01	2.15	0.02
	230111 Pokostas	kg	0.005	0.01	2.95	0.03
	260161 Vandens lygio matuoklis	kompl.	1.0	2.0	43.2	86.4
	810006 Šukuoti linai	kg	0.004	0.008	10.16	0.08
N18-104	Darbo užm. 23.29	Medžiagos 86.53		Mechanizmai	Iš viso	109.82
Skyriuje 1	Darbo užm. 2498	Medžiagos 3270		Mechanizmai 685	Iš viso	6453
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 2498	Medžiagos 3270		Mechanizmai 685	Iš viso	6453
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			98		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				21	
	Sezoniniai darbai 15.00% (827)		124			
	Specifiniai darbai 17.00%		80			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2498+124+80)		216			
		Viso:	2918	3368	706	6992
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2498+124+80+216)		52			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	2970	3368	706	7044
	Statybvietės išlaidos 9.00%					634
	Iš viso tiesioginės išlaidos					7678
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(2498+124+80+216)					610
	Pelnas 5.00%(7678+610)					414
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1024
					Bendra vertė be PVM	8702
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1827
					Bendra vertė su PVM	10529

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

(vardas, pavardė, parašas)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

2026.09.03

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 METALAS				
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1308.93	1.380642	1807.16
93003	Armatūrinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A-I, d 10mm	t	1185.10	0.002	2.37
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.23	27.7748	89.71
120341	Plieninė viela	kg	1.19	211.85	252.1
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	3008.93	0.024	72.21
1269002	Armatūra ir jos gaminiai	t	1185.10	0.15396	182.46
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	1.19	27.6	32.84
2120030	Vinys statybinės	kg	1.92	5.13	9.85
2120043	Tinklas pintas iš cinkuotos vielos, d 2mm	m2	2.45	153.600005	376.32
2120052	Varžtai tvirtinimo, statybiniai	kg	2.74	20.844	57.11
				Iš viso	**2882.13**
	2 VAMZDŽIAI				
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	7.78	252.0	1960.56
2900124	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai 600 mm skersmens	m		25.0	
1027-104	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 315/276mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	36.70	4.0	146.8
				Iš viso	**2107.36**
	3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS				
100128	Žvyras	m3	15.78	1.05	16.57
260922	Geotekstilė	m2	0.84	114.85	96.47
572212	Skaldytas žvirgždas	m3	34.58	26.208	906.27
573015	Neplautas žvyras	m3	15.78	0.1106	1.75
573019	Augalinis gruntas	m3	33.60	62.274	2092.41
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.77	68.9	53.05
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	5.61	7.56	42.41
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.61	8.14576	45.7
1570531	Dolomito skalda	m3	31.88	15.151	483.01
1573022	Gamtinis smėlis	m3	14.58	12.76	186.04
1573026	Kvarcinis smėlis	m3	84.82	4.584	388.81
2220720	Geotekstilė	m2	0.84	23.2	19.49
2573004	Skalda	m3	40.85	7.8	318.63
2900047	Karjerinis žvyras	m3	15.78	177.68	2803.79
2900051	Smėlis	m3	14.58	197.1	2873.72
2900065	Dolomito skalda 40-70 mm	m3	40.85	16.38	669.12
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.77	167.375	128.88
2900076	Akmenys	m3	80.30	27.0	2168.1
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	5.61	0.9	5.05
				Iš viso	**13299.27**
	4 APDAILOS MEDŽIAGOS				
230102	Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	6.76	0.92	6.22
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.15	0.02	0.04
230111	Pokostas	kg	2.95	0.02	0.06
230114	Pokostas oksolis	kg	2.95	0.268	0.79
1230007	Bituminis lakas VT-577	kg	9.56	0.864	8.26
1230020	Alkidiniai kelio dažai	kg	4.81	1.8	8.66
792	Gruntas	t	4164.31	0.006638	27.64

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
792-174	Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust	l	7.37	15.9554	117.59
				Iš viso	**169.26**
	6 SANTECHNINĖS MEDŽIAGOS				
260161	Vandens lygio matuoklis	kompl.	43.20	4.0	172.8
				Iš viso	**172.8**
	8 MEDŽIO GAMINIAI				
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	73.14	3.3376	244.11
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	282.36	0.01206	3.41
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	m3	194.36	3.5085	681.91
2900078	Pjauta mediena	m3	282.36	1.47528	416.56
				Iš viso	**1345.99**
	9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS				
20093	Bitumo emulsija	t	732.0	0.003296	2.41
810006	Šukuoti linai	kg	10.16	0.016	0.16
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	6.69	186.16	1245.41
1020093	Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	t	646.90	0.077	49.81
1269023	Bituminė prilydomoji hidroizoliacija	m2	9.05	126.72	1146.82
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	4.38	165.0	722.7
554-13	Dviejų komponentų elastinė hidroizoliacinė danga 'Maxseal Flex'	kg	3.60	28.268	101.76
554-15	Greitai kietėjantis, nesusitraukiantis remontinis mišinys 'Maxrest'	kg	2.52	26.2816	66.23
554-21	Vieno komponento, antikor.apsaugos priemonė (rūdžių rišiklis) 'Maxrest Passive'	l	15.67	19.1	299.3
591-132	Priešeroziniai organiniai dembliai Bonterra K	m2	2.42	432.3	1046.17
				Iš viso	**4680.77**
	10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI				
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	644.70	14.8812	9593.91
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	644.70	0.22	141.83
260369	Betono bordiūrai	vnt	10.17	2.0	20.34
586381	Gelžbetoniniai latakai	m3	841.45	0.1	84.15
				Iš viso	**9840.23**
	11 PUSFABRIKAČIAI				
572214	Viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	122.08	15.075	1840.36
600004	Cementinis skiedinys	m3	83.93	0.0012	0.1
600043	Betono mišiniai	m3	121.93	0.25	30.48
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	137.37	20.62	2832.57
600121	Cementinis betonas	m3	121.93	7.752	945.2
1600004	Cementinis skiedinys	m3	83.93	0.00432	0.36
2900041	Cementinis skiedinys	m3	120.43	0.26676	32.13
				Iš viso	**5681.2**
	12 KITOS MEDŽIAGOS				
20040	Propano-butano mišinys	m3	3.34	0.119479	0.4
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.76	2.389572	4.21
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.47	8.097994	20.0
210026	Mineralinės trąšos	kg	1.75	41.496	72.62
261062	Gelžbetonio signaliniai stulpeliai	vnt	25.79	2.0	51.58
570885	Vanduo	m3		0.35	
573021	Velėna	m2	7.27	49.5	359.87
1020041	Suskystintos propano butano dujos	kg		65.4336	
1261354	Medeliai-sodinukai	vnt	2.05	30.0	61.5
1570885	Vanduo	m3		0.49	
1810025	Špagatas	kg		0.15	
1940031	Gėlių daigai	vnt	0.12	192.0	23.04
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1.75	11.52	20.16
2900069	Dirvožemis	m3		3.3	
917-2	Plastikinės spraustasienės GW 300/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2	84.68	52.0	4403.36

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Iš viso	**5016.74**
	13				
6390	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm	vnt	13.57	134.0	1818.38
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	27.49	27.0	742.23
6392	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 200mm su grotelėmis	vnt	42.27	22.0	929.94
				Iš viso	**3490.55**
	88				
7700201	Vandens nuleidimo latakėliai LE5-24, svoris68 kg	vnt	14.04	60.0	842.4
				Iš viso	**842.4**
				Iš viso	**49528.7**

Sudarė: Edvardas Nacevičius _____ [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Valavičių k. v.**

2026.09.03 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
48010	Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	53.86	9.52	512.75
48323	Krovininės automašinos iki 6 t	42.77	27.29	1167.19
48379	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	10.14	150.4	1525.06
380004	Suvirinimo transformatorius	4.06	39.96266	162.25
450002	Autokrautuvas 3 t	56.71	0.01	0.57
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	42.77	33.43006	1429.8
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	55.53	229.4574	12741.77
470013	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	55.53	153.6	8529.41
470021	Traktorinė priekaba	3.87	184.806	715.2
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	20.31	2.65508	53.92
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	23.10	32.0	739.2
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	1.960294	94.96
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	71.01	0.37185	26.41
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	63.31	12.476844	789.91
489045	Kranas ant pneumoratinės važiuokl. 25 t keliam. galios	39.17	0.176	6.89
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	53.86	1431.3142	77090.58
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	483.79415	26865.09
489092	Betono siurblys	74.47	1.68	125.11
489095	Autogudronatorius	79.80	0.00096	0.08
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	56.97	0.2613	14.89
489121	Asfalto klotuvas iki 200 t/h	68.95	0.31155	21.48
489192	Vibratorius	0.74	4.8	3.55
489215	Kelio freza W-500	96.05	1.68	161.36
489229	Dulkių siurblys	0.74	9.168	6.78
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	10.392	105.37
489254	Pneumovolas 16 t	76.11	0.4824	36.72
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	2.80	1959.588	5486.85
489319	Žemės apdirbimo padargai	3.87	44.1294	170.78
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	31.80	0.2088	6.64
1480003	Smėliasrovės aparatas	4.06	42.784	173.7
1480006	Dujinis degiklis	0.74	15.4368	11.42
1489041	Autokranai (16t)	28.33	5.886	166.75
1489093	Autogreideris (79 kW)	44.42	0.2552	11.34
1489095	Autogudronatoriai	30.02	0.04312	1.29
1489101	Savaeigiai volai (18t)	53.89	0.0464	2.5
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	23.86	0.12432	2.97
1489164	Prikabinami volai (25t)	3.86	0.2088	0.81
1489323	Kilnojamas kompresorius	9.90	52.3456	518.22
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	18.7	540.99
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	28.33	6.672	189.02

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	30.19	12.9	389.45
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	25.8	746.39
2362015	Autogreideriai vidutiniai	48.93	5.5	269.12

Iš viso **141614.54**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.**

2026.08.27 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Griovių rekonstravimo darbai	74.070		74.070	61.215	25.296	4.359	18.528	53.013
		74.070		**74.070**	**61.215**	**25.296**	**4.359**	**18.528**	**53.013**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimo darbai**

2026.08.27 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Griovių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0120**	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	326.000		
2	**MN4P-0119**	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai tankūs, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	3.260		
3	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	8.560		
4	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	11.830		
5	**MN7P-0106**	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15	m3	1.500		
6	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	2.496		
7	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	1.950		
8	**MN1P-0303**	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0.094		
9	**MN7P-0102**	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui k9=1.15	ha	2.400		
10	**MN7P-0111**	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	2.350		
11	**MN7P-0118**	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	2.350		
		Skyriuje 1				.....
	2 Griovių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	23.000		
2	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	3.000		
3	**MN3P-0302**	300 mm skersmens plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų griovio šlaite k9=1.15	vnt.	1.000		
4	**MN7P-0106**	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15	m3	1.500		
5	**MN3-187-2**	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	2.000		
6	**MN7P-0212**	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų	m3	2.400		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k9=1.15				
7	**MN5-14**	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	0.500		
8	**MN3P-0802**	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas , kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15	vnt.	8.000		
9	**N1P-1302**	Seno g.b. laužo transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.019		

Skyriuje 2 .....
žiniaraštyje 1 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 1 .....

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimo darbai**

2026.08.27 **Suma žiniaraščiui 74070 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Griovių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0120**	100m2		326.0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.2	1043.2	13.93	14531.78
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1.62	528.12	2.8	1478.74
MN7P-0120	Darbo užm.14531.78 Medžiagos			Mechanizmai 1478.74	Iš viso	16010.52
2	**MN4P-0119**	ha		3.26		
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (krūmai tankūs, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	22.5	73.35	11.92	874.33
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	12.5	40.75	55.53	2262.85
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	12.5	40.75	3.87	157.7
MN4P-0119	Darbo užm.874.33 Medžiagos			Mechanizmai 2420.55	Iš viso	3294.88
3	**MN7P-0101**	100m		8.56		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	4.9	41.944	53.86	2259.1
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 2259.1	Iš viso	2259.1
4	**MN7P-0101**	100m		11.83		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.6	66.248	53.86	3568.12
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 3568.12	Iš viso	3568.12
5	**MN7P-0106**	m3		1.5		
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	4.2	11.92	50.06
MN7P-0106	Darbo užm.50.06 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	50.06
6	**MN1P-0303**	t. m3		2.496		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15					
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	16.1	40.1856	55.53	2231.51

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
MN1P-0303	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 2231.51		Iš viso	2231.51
7 **MN7P-0101**			100m		1.95		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15						
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.		maš.val	3.5	6.825	53.86	367.59
MN7P-0101	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 367.59		Iš viso	367.59
8 **MN1P-0303**			t. m3		0.094		
	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15						
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)		maš.val	16.1	1.5134	55.53	84.04
MN1P-0303	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 84.04		Iš viso	84.04
9 **MN7P-0102**			ha		2.4		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui k9=1.15						
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	1.33	3.192	55.53	177.25
	489319 Žemės apdirbimo padargai		maš.val	1.33	3.192	3.87	12.35
MN7P-0102	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 189.6		Iš viso	189.6
10 **MN7P-0111**			ha		2.35		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	9.5	22.325	13.93	310.99
	470013 Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)		maš.val	9.6	22.56	55.53	1252.76
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu		maš.val	6.6	15.51	2.8	43.43
MN7P-0111	Darbo užm.310.99	Medžiagos		Mechanizmai 1296.19		Iš viso	1607.18
11 **MN7P-0118**			ha		2.35		
	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 1.0		žm.val.	28.0	65.8	10.72	705.38
MN7P-0118	Darbo užm.705.38	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	705.38
Skyriuje 1	Darbo užm.16473	Medžiagos		Mechanizmai 13895		Iš viso	30368
2 Griovių statinių rekonstravimo darbai							
1 **MN7P-0205**			vnt		23.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	7.6	174.8	12.78	2233.94
	120341 Plieninė viela		kg	0.7	16.1	1.19	19.16
	210026 Mineralinės trąšos		kg	0.13	2.99	1.75	5.23
	573019 Augalinis gruntas		m3	0.17	3.91	33.6	131.38
	900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai		vnt	1.0	23.0	7.78	178.94
	900072 Filtracinė medžiaga		m2	0.3	6.9	0.77	5.31
	900082 Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas		m2	0.84	19.32	6.69	129.25
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)		kg	0.02	0.46	5.61	2.58
	6390 Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm		vnt	1.0	23.0	13.57	312.11
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.		maš.val	1.6	36.8	53.86	1982.05
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)		maš.val	0.84	19.32	55.53	1072.84
MN7P-0205	Darbo užm.2233.94	Medžiagos 783.96		Mechanizmai 3054.89		Iš viso	6072.79
2 **MN7P-0205**			vnt		3.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.7	23.1	12.78	295.22
120341	Plieninė viela	kg	0.92	2.76	1.19	3.28
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.13	0.39	1.75	0.68
573019	Augalinis gruntas	m3	0.17	0.51	33.6	17.14
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	3.0	7.78	23.34
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.35	1.05	0.77	0.81
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1.2	3.6	6.69	24.08
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.02	0.06	5.61	0.34
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	1.0	3.0	27.49	82.47
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	4.8	53.86	258.53
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	2.52	55.53	139.94
MN7P-0205	Darbo užm.295.22	Medžiagos 152.14		Mechanizmai 398.47	Iš viso	845.83
3	**MN3P-0302**	vnt.		1.0		
	300 mm skersmens plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų griovio šlaite k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	16.6	16.6	12.78	212.15
93003	Armatūrinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A-I, d 10mm	t	0.002	0.002	1185.1	2.37
100128	Žvyras	m3	0.9	0.9	15.78	14.2
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	0.468	0.468	644.7	301.72
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	0.036	0.036	73.14	2.63
573021	Velėna	m2	13.2	13.2	7.27	95.96
586381	Gelžbetoniniai latakai	m3	0.1	0.1	841.45	84.15
600043	Betono mišiniai	m3	0.04	0.04	121.93	4.88
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	1.0	7.78	7.78
1027-104	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 315/276mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	4.0	4.0	36.7	146.8
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.5	0.5	48.44	24.22
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0.8	0.8	53.86	43.09
MN3P-0302	Darbo užm.212.15	Medžiagos 660.49		Mechanizmai 67.31	Iš viso	939.95
4	**MN7P-0106**	m3		1.5		
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	4.2	11.92	50.06
MN7P-0106	Darbo užm.50.06	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	50.06
5	**MN3-187-2**	vnt.		2.0		
	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	20.5	41.0	14.41	590.81
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	4.6	9.2	1.19	10.95
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1.92	3.84	1.75	6.72
2900069	Dirvožemis	m3	0.55	1.1		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	27.5	55.0	0.77	42.35
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	27.5	55.0	4.38	240.9
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.15	0.3	5.61	1.68
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.12	2.24	30.19	67.63
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2.18	4.36	28.93	126.13
MN3-187-2	Darbo užm.590.81	Medžiagos 302.6		Mechanizmai 193.76	Iš viso	1087.17

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6 **MN7P-0212**		m3		2.4		
	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7.4	17.76	11.92	211.7
MN7P-0212	Darbo užm.211.7 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	211.7
7 **MN5-14**		100m		0.5		
	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.76	žm.val.	30.4	15.2	16.34	248.37
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	139.0	69.5	15.78	1096.71
	2900051 Smėlis	m3	161.0	80.5	14.58	1173.69
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	17.0	8.5	28.93	245.91
	2362015 Autogreideriai vidutiniai	maš.val	5.0	2.5	48.93	122.33
MN5-14	Darbo užm.248.37 Medžiagos 2270.4			Mechanizmai 368.24	Iš viso	2887.01
8 **MN3P-0802**		vnt.		8.0		
	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas , kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0.54	4.32	11.92	51.49
	900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	8.0	7.78	62.24
MN3P-0802	Darbo užm.51.49 Medžiagos 62.24			Mechanizmai	Iš viso	113.73
9 **N1P-1302**		100m3		0.019		
	Seno g.b. laužo transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	13.0	0.247	42.77	10.56
N1P-1302	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 10.56	Iš viso	10.56
Skyriuje 2	Darbo užm.3894 Medžiagos 4232			Mechanizmai 4093	Iš viso	12219
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.20367 Medžiagos 4232			Mechanizmai 17988	Iš viso	42587
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			127		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				540	
	Sezoniniai darbai 15.00% (20367)		3055			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(20367+3055)		1874			
		Viso:	25296	4359	18528	48183
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(20367+3055+1874)		453			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	25749	4359	18528	48636
	Statybvietės išlaidos 9.00%					4377
	Iš viso tiesioginės išlaidos					53013
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(20367+3055+1874)					5287
	Pelnas 5.00%(53013+5287)					2915
	Iš viso netiesioginės išlaidos					8202
					Bendra vertė be PVM	61215
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					12855
					Bendra vertė su PVM	74070

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.**

2026.08.27

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 METALAS				
93003	Armatūrinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A-I, d 10mm	t	1185.10	0.002	2.37
120341	Plieninė viela	kg	1.19	18.86	22.44
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	1.19	9.2	10.95
				Iš viso	**35.76**
	2 VAMZDŽIAI				
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	7.78	35.0	272.3
1027-104	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 315/276mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	36.70	4.0	146.8
				Iš viso	**419.1**
	3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS				
100128	Žvyras	m3	15.78	0.9	14.2
573019	Augalinis gruntas	m3	33.60	4.42	148.51
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.77	7.95	6.12
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.61	0.52	2.92
2900047	Karjerinis žvyras	m3	15.78	69.5	1096.71
2900051	Smėlis	m3	14.58	80.5	1173.69
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.77	55.0	42.35
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	5.61	0.3	1.68
				Iš viso	**2486.18**
	8 MEDŽIO GAMINIAI				
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	73.14	0.036	2.63
				Iš viso	**2.63**
	9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS				
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	6.69	22.92	153.33
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	4.38	55.0	240.9
				Iš viso	**394.23**
	10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI				
260016	Gelžbetonio plokštės	m3	644.70	0.468	301.72
586381	Gelžbetoniniai latakai	m3	841.45	0.1	84.15
				Iš viso	**385.87**
	11 PUSFABRIKAČIAI				
600043	Betono mišiniai	m3	121.93	0.04	4.88
				Iš viso	**4.88**
	12 KITOS MEDŽIAGOS				
210026	Mineralinės trąšos	kg	1.75	3.38	5.92
573021	Velėna	m2	7.27	13.2	95.96
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1.75	3.84	6.72
2900069	Dirvožemis	m3		1.1	
				Iš viso	**108.6**
	13				
6390	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm	vnt	13.57	23.0	312.11

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	27.49	3.0	82.47
				Iš viso	**394.58**
				Iš viso	**4231.83**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31a Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **2 Melioracijos statinių rekonstravimas Liudvinavo k. v.**

2026.08.27 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	42.77	0.247	10.56
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	55.53	43.942	2440.1
470013	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	55.53	22.56	1252.76
470021	Traktorinė priekaba	3.87	40.75	157.7
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	0.5	24.22
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	53.86	157.417	8478.48
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	63.539	3528.32
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	2.80	543.63	1522.16
489319	Žemės apdirbimo padargai	3.87	3.192	12.35
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	8.5	245.91
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	30.19	2.24	67.63
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	4.36	126.13
2362015	Autogreideriai vidutiniai	48.93	2.5	122.33
		Iš viso		**17988.65**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31b Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.**

2026.08.27 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Griovių statinių rekonstravimo darbai	7.687		7.687	6.353	2.071	0.719	2.326	5.617
		7.687		**7.687**	**6.353**	**2.071**	**0.719**	**2.326**	**5.617**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

63

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31b Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.**

Žiniaraštis **1 Griovių statinių rekonstravimo darbai**

2026.08.27 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Griovių statinių rekonstravimo darbai**				
1	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	12.000		
2	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	3.000		
3	**MN7P-0205**	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	2.000		

Skyriuje 1 .....

žiniaraštyje 1 .....

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....

Iš viso žiniaraštyje 1 .....

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

20___ M. _____ MĖN. ___ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31b Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.**

Žiniaraštis **1 Griovių statinių rekonstravimo darbai**

2026.08.27 **Suma žiniaraščiui 7687 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Griovių statinių rekonstravimo darbai					
1	**MN7P-0205**	vnt		12.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.6	91.2	12.78	1165.54
120341	Plieninė viela	kg	0.7	8.4	1.19	10.0
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.13	1.56	1.75	2.73
573019	Augalinis gruntas	m3	0.17	2.04	33.6	68.54
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	12.0	7.78	93.36
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.3	3.6	0.77	2.77
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0.84	10.08	6.69	67.44
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.02	0.24	5.61	1.35
6390	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm	vnt	1.0	12.0	13.57	162.84
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	19.2	53.86	1034.11
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	10.08	55.53	559.74
MN7P-0205	Darbo užm.1165.54	Medžiagos 409.03		Mechanizmai 1593.85	Iš viso	3168.42
2	**MN7P-0205**	vnt		3.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.7	23.1	12.78	295.22
120341	Plieninė viela	kg	0.92	2.76	1.19	3.28
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.13	0.39	1.75	0.68
573019	Augalinis gruntas	m3	0.17	0.51	33.6	17.14
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	3.0	7.78	23.34
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.35	1.05	0.77	0.81
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1.2	3.6	6.69	24.08
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.02	0.06	5.61	0.34
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	1.0	3.0	27.49	82.47
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	4.8	53.86	258.53
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	2.52	55.53	139.94
MN7P-0205	Darbo užm.295.22	Medžiagos 152.14		Mechanizmai 398.47	Iš viso	845.83
3	**MN7P-0205**	vnt		2.0		
	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8.1	16.2	12.78	207.04
120341	Plieninė viela	kg	1.2	2.4	1.19	2.86

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
210026	Mineralinės trąšos	kg	0.13	0.26	1.75	0.46
573019	Augalinis gruntas	m3	0.17	0.34	33.6	11.42
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1.0	2.0	7.78	15.56
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.4	0.8	0.77	0.62
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1.6	3.2	6.69	21.41
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.02	0.04	5.61	0.22
6392	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 200mm su grotelėmis	vnt	1.0	2.0	42.27	84.54
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1.6	3.2	53.86	172.35
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0.84	1.68	55.53	93.29

MN7P-0205 Darbo užm. 207.04 Medžiagos 137.09 Mechanizmai 265.64 Iš viso 609.77

Skyriuje 1 Darbo užm. 1668 Medžiagos 698 Mechanizmai 2258 Iš viso 4624

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 1668 Medžiagos 698 Mechanizmai 2258 Iš viso 4624

Papildomų medžiagų vertė 3.00%			21		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				68	
Sezoniniai darbai 15.00% (1668)		250			
Specifiniai darbai 17.00%					
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1668+250)		153			
	Viso:	2071	719	2326	5116
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1668+250+153)		37			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	2108	719	2326	5153
Statybvietės išlaidos 9.00%					464
Iš viso tiesioginės išlaidos					5617
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1668+250+153)					433
Pelnas 5.00%(5617+433)					303
Iš viso netiesioginės išlaidos					736
			Bendra vertė be PVM		6353
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1334
			Bendra vertė su PVM		7687

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31b Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.**

2026.08.27

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 METALAS				
120341	Plieninė viela	kg	1.19	13.56	16.14
				Iš viso	**16.14**
	2 VAMZDŽIAI				
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	7.78	17.0	132.26
				Iš viso	**132.26**
	3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS				
573019	Augalinis gruntas	m3	33.60	2.89	97.1
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0.77	5.45	4.2
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.61	0.34	1.91
				Iš viso	**103.21**
	9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS				
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	6.69	16.88	112.93
				Iš viso	**112.93**
	12 KITOS MEDŽIAGOS				
210026	Mineralinės trąšos	kg	1.75	2.21	3.87
				Iš viso	**3.87**
	13				
6390	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 110mm	vnt	13.57	12.0	162.84
6391	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 160mm su grotelėmis	vnt	27.49	3.0	82.47
6392	Drenažo žiotis PE išor. skersmuo 200mm su grotelėmis	vnt	42.27	2.0	84.54
				Iš viso	**329.85**
				Iš viso	**698.26**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]
(vardas, pavardė, parašas)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **M26-07-31b Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas**

Statinys **1 Melioracijos statinių rekonstravimas Kalvarijos sav.**

2026.08.27 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	53.86	27.2	1464.99
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	14.28	792.97
			Iš viso	**2257.96**

Sudarė: Edvardas Nacevičius [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)