MI
ST ARCHITECTS



PROJEKTUOTOJAS
Miliukščio studija, UAB į.k. 303356773
tel. +370 60324252, el.p. info@miliukstis.lt,
P.Kalpoko g 65, Kaunas

PROJEKTO VADOVAS
Mindaugas Miliukštis
Nr. A 1806
NKPA Nr. 1004

PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato Birštone,
Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas
(tvarkomieji statybos darbai)

PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pastatas - Birštono sav., Birštono m., Vytauto g. 9.
Unikalus objekto kodas 36669.
Pastatas yra saugomoje vietovėje - Birštono miesto istorinė dalis. Unikalus objekto kodas 4072.

ADRESAS
Birštonas, Vytauto g. 9
Žemės skl. un. nr: 4400-2545-0266
Pastato un. Nr. 1293-2000-1036

ETAPAS, STATINIO KATEGORIJA
Techninis projektas
Pastatas - ypatingasis statinys (kultūros paveldo objektas)

NAUDOJIMO PASKIRTIS
Pastatas - Muziejus
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros

PROJEKTO DALIS
Architektūrinė dalis
SA-01

STATYTOJAS
Birštono savivaldybės administracija

PROJEKTO DALIES RENGĖJAS
Įmonė - Miliukščio studija, UAB
PDV Vardas pavardė - Mindaugas Miliukštis
Atestato Nr. A1806

KAUNAS 2023

MI
ST ARCHITECTS

PROJEKTO SUDĖTIS

Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9,
kapitalinio remonto projektas
(tvarkomieji statybos darbai)

1.	BD	Laida 0	Bendroji dalis	Mindaugas Miliukštis
2.	SP	Laida 0	Sklypo sutvarkymo dalis	Mindaugas Miliukštis
3.	SA	Laida 0	Architektūrinė dalis	Mindaugas Miliukštis
4.	TvDP	Laida 0	Tvarkybos darbų projektas (dalis)	Mindaugas Miliukštis
5.	SK	Laida 0	Konstrukcijų dalis	Mindaugas Kasiulevičius
6.	VN	Laida 0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Darius Gurauskas
7.	ŠVOK	Laida 0	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	Darius Gurauskas
8.	ŠT	Laida 0	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis	Darius Gurauskas
9.	E	Laida 0	Elektrotechnikos dalis	Andrius Mauruča
10.	ER	Laida 0	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	Andrius Mauruča
11.	AS	Laida 0	Apsauginės signalizacijos dalis	Andrius Mauruča
12.	GSS	Laida 0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	Andrius Mauruča
13.	GS	Laida 0	Gaisrinės saugos dalis	Martynas Matulevičius
14.	SO	Laida 0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Odeta Viliūnienė
15.	KS	Laida 0	Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Sonata Macijauskienė

NORMATYVINIAI , KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklės)
Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles

PROJEKTAS RENGIAMAS VADOVAUJANTIS:

Statinio projektavimo užduotimi
Projektiniais pasiūlymais
Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais 2022-09-28 Nr.SPRD-00-220928-00185
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2022-12-30 Nr. EKS-36
Specialiaisiais architektūros reikalavimais 2022-10-03 Nr. SRD-22-221003-00006
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 2022-09-28 Nr. STRD-00-220928-00257

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS PARENGTA ŠI DALIS:

BricsCAD 2018
LybreOffice

PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ:

GEOGRAFINĖ VIETA.

Birštonas, Vytauto g. 9
Projektuojamas pastatas yra Birštono miesto centrinėje dalyje. Sklypas kampinis, prie Vytauto ir Muziejus gatvių.



FUNKCINĖ PASKIRTIS

Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros.

Numatoma atlikti pastato – muziejaus kapitalinį remontą.

1932 m. vilą pasistatė Stakliškių girininkas Antanas Katelė ir ją nuomojo kurorte atostogaujantiems mokytojams. Po karo pastate įsikūrė ,,Tulpės" sanatorijos vasarnamis pavadinimu ,,Ramunė". 1966 m. atliktas kapitalinis remontas, vila pritaikyta Birštono muziejaus reikmėms.

RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU

Pastatas yra susiformavusioje Birštono dalyje. Greta vyrauja vienbučiai pastatai.

KULTŪROS PAVELDO VERTYBE

Pastatas yra įrašytas į kultūros vertybių registrą.

PAVELDO OBJEKTO KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas: Pastatas
Adresas KPD registre: Birštono sav., Birštono m., Vytauto g. 9
Unikalus Kultūros vertybių registro kodas: 36669

Statusas: Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis
Rūšis: Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės:
7.1.1.1. aukštis, aukštingumas - **dviejų aukštų** (-; būklė gera; FF Nr. 1-6; 2013 m.);
7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato** (-; būklė patenkinama, priestatas P dalyje pristatytas 1976 m.; TRP1, FF Nr. 1-6; 2012 m.); stogo forma – **daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis** (-; būklė gera; FF Nr. 1-4, 6-9; 2012 m.); stogo dangos konstrukcija - **medinės gegninės konstrukcijos tipas** (-; -; Šaltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); stogo dangos medžiagos tipas - **skardos lakštų tipas** (-; -; FF Nr. 1-4, 6-9; 2012 m.);
7.1.1.3. kapitalinės sienos - **rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas** (-; būklė netyrinėta, dalis rąstų ir apkalimas pakeistas 1984 m.; FF Nr. 1-6; 2012 m.); kolonos - **apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas** (-; -; FF Nr. 1, 10, 11; 2012 m.);
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas (-; -; FF Nr. 1, 2, 12, 13; 2012 m.); **apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas** (-; -; FF Nr. 1, 15 ; 2012 m.); sienų angos - **stačiakampės langų ir durų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 1-6, 20, 26-30, 32, 33; 2012 m.); **arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, 6, 10, 34-37; 2012 m.); **trikampė langelio anga rizalite** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 7, 17, 26; 2012 m.); **langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, 31; 2012 m.);
7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - **medinės vilos tipo** (-; būklė gera; FF Nr. 1-6; 2012 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - **R fasado portalas su terasa viršuje** (-; būklė patenkinama, portalo laiptai ir danga pakeisti, pakitęs medinių ornamentuotų tvorelių piešinys; FF Nr. 1, 2, 10, 12, Priedas Nr. 4; 2012 m.); **balkonai R ir P fasaduose** (-; būklė patenkinama, pakitęs medinių ornamentuotų tvorelių piešinys; FF Nr. 1, 5, 6, 14, 16, Priedas Nr. 4; 2012 m.); **rizalitas R fasade** (-; būklė patenkinama;
FF Nr. 1, 17; 2012 m.); **įgilinta pastato dalis P fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 5, 6, 16; 2012 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas** (-; -; FF Nr. 1-6, 18; 2012 m.); **pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas** (-; -; FF Nr. 1-6, 19; 2012 m.); **medinių langų apvadų tipas** (-; -; FF Nr. 1-6, 20, 26; 2012 m.); **medinio vainikuojančio karnizo tipas** (-; -; FF Nr. 1-6, 21, 22; 2012 m.);
7.1.1.5. konstrukcijos - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 1-6; 2012 m.); **betono pamatas** (-; būklė netyrinėta; Šaltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); **keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis** (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 1-6, Šaltiniai Nr. 5, 6; 2012 m.); **medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje** (-; -; FF Nr. 1, 2, 12; 2012 m.); funkcinė įranga - **mediniai vidaus laiptai su turėklu** (-; būklė patenkinama, laiptai uždengti kilimine danga; FF Nr. 23-25; 2012 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - **medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas** (-; -; FF Nr. 1-6, 20, 26-32; 2012 m.); **pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys** (-; -; FF Nr. 33; 2012 m.); **terasos ir balkonų durų tipai** (-; -; FF Nr. 1, 10, 16, 34-37; 2012 m.);
7.1.1.6. grindų dangos tipas - **medinių lentų grindų dangos tipas** (-; -; nufotografuoti nebuvo galimybės, kadangi grindys uždengtos kilimine danga, Šaltinis Nr. 5; 2012 m.);
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio (užstatymo, reljefo, suplanavimo, želdinių ir pan.) vertingosios savybės - **pastatas patenka į kultūros paveldo vietovės - Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) teritoriją**.
7.5. Faktai apie objektą - pastatas statytas 1932 m., priklausė girininkui Antanui Katelei. Po II-ojo pasaulinio karo pastatas atiteko „Tulpės“ sanatorijai, jame buvo įkurtas vasarnamis „Ramunė“. Birštono muziejui pastatas perduotas 1971 m. Muziejus pastate veikia iki šiol.

Pastatas patenka į valstybės saugomos vietovės teritoriją:
Birštono miesto istorinė dalis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072)

Projektiniai pasiūlymai suderinti su KPD prie KM Kauno skyriumi 2022-12-13, derinimo Nr. 22-pp-02B.

KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS

Vėjo apkrovos rajonas: I.
Vėjo greitis 3-4 m/s. Vėjo greitis 10 m aukštyje 4-5 m/s.
Vyraujanti kryptis vakarų, pietvakarių, pietų.

ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Projektas rengiamas vadovaujantis
- statinio techninės būklės ir taikomųjų tyrimų aktu Nr.16-02/02 atliktu 2016m. UAB „Ekspertika“.
- topografiniu planu 2022-09-26 UAB „Žemėtra“
- inžineriniais geologiniais tyrimais 2022 11 UAB“Geo expert“
- Kultūros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birštone, Vytauto g. 9, architektūriniai ir konstrukcijų tyrimai 2022 11 17 Miliukščio studija, UAB
- Žvalgomaisiais polichrominiais tyrimais 2018 Miliukščio studija, UAB
- Kultūros paskirties pastato (pastatas - u.o.k. 36669) Birštone, Vytauto g. 9, statinio išorės ir vidaus patalpų matavimai 2022 11 17 Miliukščio studija, UAB

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

1. Kultūros paskirties pastato remontas. Pastatas – muziejus.

Taip pat projektuojami pastatui reikalingi inžineriniai tinklai ir inžineriniai statiniai.

PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Pastato vieta sklype nekeičiama. Principinė pastato funkcinė schema lieka ta pati. Pastatas pritaikomas žmonėms su judėjimo negalia. Įrengiamas liftas ir norminio dydžio tualetai pirmame ir antrame aukšte.

SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI

Numatyti 2 sanitariniai mazgai kuriais naudosis ir darbuotojai ir lankytojai.

UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ S POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Šiuo metu sklype nėra automobilių stovėjimo aikštelės. Šiuo projektu taip pat nenumatyta jų įrengti kieme.
Birštono savivaldybės administracija rengia Vytauto ir Muziejaus gatvių rekonstravimo projektus.
Vytauto gatvėje prie sklypo Muziejaus g. 9. Numatomos automobilių stovėjimo vietos. Su užsakovu suderinta 1 vietą pritaikyti žmonėms su negalia. Ji bus skirta ir muziejaus lankytojams.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos jungiasi su prieinama judėjimo trasa, ji turi būti įrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus reikalavimus. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos turi būti apšviestos.

Stovėjimo vietos turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, įrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus reikalavimus. Vietos gali būti patikslinamos statybos metu, minimalus vietų skaičius turi išlikti.

Takai viduje ir išorėje negali viršyti 5% nuolydžio. Nuo stovėjimo vietos numatyti 2 įėjimai į pastatą. Pro gatvės įėjimą ir iš kiemo pusės.

Informacija apie priešgaisrinę saugą ir evakuacijos kilus gaisrui procedūras turi būti patogiai pateikta prie visų įėjimų ir galutinių priešgaisrinių išėjimų. Informacija apie evakuacijos planus turi būti pateikiama visiems pastato naudotojams suprantamu formatu. Tai gali būti stambus šriftas, garso įrašai, Brailio raštas, lengvai skaitomas tekstas. Informacinės lentos paruošimas turi būti atliktas pagal interjero projekto sprendinius, jo apimtyje.

Pagrindinis įėjimas į pastatą lengvai identifikuojamas. Muziejaus darbo laiku numatoma atidaryti vartelius pro kuriuos patenkama į pastatą. Įėjimai į pastatą horizontalūs. Bet koks iškilas slenkstis negali būti aukštesnis nei 20 mm. Įėjimo tarpdurio mažiausiasis laisvasis plotis turi būti bent 850 mm. Prieš į pastatą atsidarančias duris palikta 1 500 mm × 1 500 mm dydžio manevravimo erdvė.

Įėjimo durys sukonstruotos taip, kad būtų galima matyti už jų esančios pastato dalies išdėstymą. Pagrindinės durys aliuminio profilio su stiklu.

Laiptinės laiptų plotis esamas ~100cm. Šis plotis negali būti sumažintas.

Įrengiami liftai iš kurių galima patekti į abu pastato aukštus. Liftas 110x140. Įėjimo laisvasis plotis turi būti bent 800 mm, rekomenduojamas 900 mm. Lifto įėjimų spalva ir atspalvis turi išsiskirti iš gretimų sienų dangos. Durų atidarymo trukmė turi būti reguliuojama, kad atitiktų lifto įrengimo vietos sąlygas (paprastai nuo 2 s iki 20 s). Turi būti įrengtas šios trukmės ilginimo mechanizmas, pritaikomas sutrikusio judumo naudotojo (pavyzdžiui, šalia lifto įrengtas lifto iškvietimo mygtukas, kurį paspaudus į aukštą atvykusio lifto durys ilgiau laikomos atviros, ir kabinoje tuo pačiu tikslu įrengtas mygtukas, pažymėtas neįgaliųjų vežimėlio simboliu).

Lifto kabina turi būti įrengta pagal ISO 91542, apdaila tikslinama darbo projekto metu.

Abiejuose aukštuose įrengta vieną bendrą riboto judumo vyrams ir moterims tinkamą tualetą. Visos patalpos yra iki 200m2, todėl juose numatomi B tipo tualetai. Tualetuose durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi būti 430 – 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Grindų ir sienų paviršiai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 31 skyriumi. Grindų dangos turi būti tvirtos ir neslidžios tiek sausos, tiek šlapios. Grindų ir sienų paviršiai turėtų neatspindėti šviesos.

Lauko ir statinių vidaus apšvietimas projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 [5.7] ir ISO 21542:2011 33 skyriaus reikalavimais. Apšvietimas neturi akinti arba būti pernelyg kontrastingas. Į pastatą vedantys ir aplink jį esantys keliai pakankamai stipriai apšviesti dirbtinėmis priemonėmis, kad būtų geriau matomas lygio pasikeitimas arba nuolydis. Žibintai išdėstyti taip, kad neakintų, nesudarytų atspindžių arba šešėlių. Rampos, įėjimai, pakopos, informaciniai ženklai ir kt. gerai apšviesti dirbtinėmis priemonėmis, apšvieta 100 ir daugiau liuksų. Pavojingose zonose, pavyzdžiui, ant laiptų arba lygio pasikeitimo vietose kelyje, aplink duris ir prie komunikacijos ar informacijos sistemų, turėtų būti užtikrinamas tinkamas šviesos lygis. Prieš galutinai sumontuojant ir užsakant šviestuvus, rangovas privalo išbandyti numatytus šviestuvus visose skirtingose vietose. Esant per mažam apšvietimui turi būti parinktos galingesnės LED lemputės, parinktas didesnis šviestuvų galingumas, padidinamas šviestuvų ar juostų skaičius arba keičiamas šviestuvų modelis į galingesnius.

Parenkant statinių vidaus apdailą turi būti vadovaujamasi ISO 21542:2011 35 skyriumi

Skirtingi aukštai turėtų būti pažymėti aiškiai apibrėžtais dideliais numeriais, atitinkančiais aukštą (t. y. antrasis aukštas – skaičiumi „2“ ir t. t.), kurie turėtų būti užrašyti ir laiptinėse, kad padėtų besievakuojantiesiems, ir prie lifto bei kiekvieno lygio laiptų vestibiuliuose.

PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI;

Pagrindinis įėjimas iš Vytauto g. pusės. Taip pat patenkama iš kiemo pusės. Pastato centre numatyta recepcija lankytojų aptarnavimui.

PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI;

Sienos.
Esamos sienos rąstinės ir karkasinės. Išlaikomi jų tipai. Sienos valomos nuo tinko, išardoma apdaila, remontuojamos. Iš lauko įrengiamas 50-100mm šiltinimo sluoksnis ir vėdinamas oro tarpas.

Pertvaros
Išlaikomos esamos pertvaros ir skirtingi jų tipai. Naujos pertvaros iš metalo arba medžio karkaso su g/k. Pertvarose naudojama akmens vata.

Grindys
Numatoma įrengti šildomas pirmo ir antro aukšto grindis. Pirmo aukšto grindys šiltinamos nuo grunto, įrengiamas šiltinimo sluoksnis, įrengiama medinių lentų grindų danga (saugomas grindų tipas-lentos, klijuojamos ant betono, tinkamos šildomoms grindims). Siūloma patikslinti vertingąsias savybes išlaikant medžiagiškumą t. y. grindims naudojant trisluoksnį parketą su viršutiniu ąžuolo sluoksniu. Antro aukšto grindys įrengiamos ant medinės perdangos. Montuojama sausa šildomų grindų sistema. Drėgnose ir techninėse patalpose įrengiamos grindų plytelėmis.

Liftų šachtos
Liftų šachtos formuojamos iš gelžbetonio. Rūsio aukšte įrengiama uždara šachta.

PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI;

Insoliacija nekinta. Ji atitinka normatyvinius reikalavimus.

NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS);

Garso klasė nekinta. Dėl šiltinimo sluoksnio garso izoliacija turėtų pagerėti.

PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS;

Numatoma apšviesti teritoriją, įėjimus į pastatą.
Įrengiama apsauginė ir gaisrinė signalizacija.
Įrengiama vaizdo stebėjimo sistema viduje ir lauke.

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS;

Projektas atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus.
Projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus.
Projektas atitinka esminius statinių reikalavimus.
Projektas atitinka statinio architektūros reikalavimus.
Projektas atitinka statinio aplinkos, kraštovaizdžio reikalavimus.
Projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus.
Projektas atitinka trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus ir jų nepažeidžia.

STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Statinio techniniai ir paskirties rodikliai pateikti bendrųjų rodiklių lentelėje.

KITA

Pastatas bus šildomas iš šilumos siurbliu naudojant žemės geoterminę energija žemė-vanduo.

PROJEKTO DOKUMENTAI:

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS TURI BŪTI VYKDOMI DARBAI

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklės)
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles

0	2023 05 26	EKSPERTIZEI, LEIDIMUI, STATYBOMS				
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)		
A1806	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos		LAIDA 0
A1806	PV	M. Miliukštis				
KALBA: LT	UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-XX-TP-SA.TS-01	LAPAS 1	LAPŲ 16

BENDRIEJI NURODYMAI

Statybos darbai atliekami pagal parengtą ir patvirtintą projektą, galiojanti statybos darbų leidimą. Statybos darbai atliekami pagal darbo projektą. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką.

Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra.

BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS PRIEŠ RENGIANT PROJEKTO DALIES DARBO PROJEKTĄ

Privalomų tyrimų nėra.

GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PAVYZDŽIŲ APROBAVIMO TVARKA

Visos apdailos ir matomos medžiagos turi būti patvirtintos statytojo ir projekto dalies vadovo.

Lauko ir vidaus dažymo spalvos turi būti derinamos su projekto vadovu. Prieš dengiant paviršių kiekvienos spalvos daromi trys 100x100cm mėginiai. Mėginys daromas iš projekte numatytos spalvos ir dviejų artimų pustonių. Spalvos parenkamos projekto dalies vadovo, pagal rangovo pasirinkto dažų gamintojo paletę. Jeigu paletėje nėra artimų ar tinkančių spalvų rangovas privalo pateikti kitą paletę ar kito gamintojo paletę. Spalva renkama išsirinkus iš pilnai išdžiuvusių mėginių. Išimtiniais atvejais, negavus priimtino spalvos varianto, projekto vadovas gali liepti pakartoti spalvos mėginius iš kitų spalvų.

Tinkuotų, glaistytų paviršių apdaila, struktūra, spalva turi būti renkama iš ne mažesnių kaip 50x100cm pavyzdžių.

Sienų plytelės renkamos iš suklijuotų pavyzdžių ant ne mažesnio kaip 50x100cm lakšto. Siūlės derinamos pagal išrinktas plyteles.

Grindų plytelės renkamos iš suklijuotų pavyzdžių ant ne mažesnio kaip 50x100cm lakšto. Siūlės derinamos pagal išrinktas plyteles.

Šviestuvai, įranga ir visi kiti matomi gaminai prieš užsakant turi būti patvirtinti statytojo ir projekto dalies vadovo. Jeigu rangovas ir projekto vadovas neranda abejoms pusėms priimtino gaminio ar medžiagos varianto, statytojas turi teise priimti vienašališką sprendimą.

Prieš dažant medinius ir metalinius elementus projekto vadovas privalo patvirtinti spalvą. Spalva tvirtinama pagal katalogą arba ant bandomojo gaminio.

Fasado skardiniai elementai (įskaitant lietaus surinkimo sistemą, palanges, langų apvadus) gaminama iš titan cinko skardos.

SĄRAŠAS ATLIEKAMŲ BANDYMŲ, PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Prieš konstrukcijų ar kitų gaminių/medžiagų uždengimą rangovas privalo atlikti fotofiksacija, tikslius matavimus, užfiksuoti taškų koordinates.

Privalomas projekto vadovo arba projekto dalies vadovo dalyvavimas:
- grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą
- dūmtakių ir vėdinimo kanalų, šachtų patikrinimas
- langų ir durų staktų antiseptikavimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių tinkavimą

KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas privalo patikrinti projekto sprendinius prieš juos atliekant.
Privalo nedelsiant raštu pranešti projekto vadovui ir statytojui apie pastebėtas klaidas projekte.
Privalo nedelsiant raštu pranešti projekto vadovui ir statytojui statybos klaidas ir nukrypimus nuo projekto.

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais

dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

REIKALAVIMAI APDAILOS DARBAMS

PASTATŲ FASADŲ APDAILA

Dailylentės gaminamos pagal esamas. Dailylenčių profilis turi būti tikslinamas pagal esamas dailylentes darbo projekto metu. Gali būti storesnės, su grioveliais vidinėje pusėje. Gruntuojamos, dažomos aliejiniais medžio dažais prieš sumontavimą. Tvirtinamos vinukais su įleistomis galvutėmis. Papildomai dengiami lentų galai. Sumontavus dažoma dar karta.

ARCHITEKTŪRINĖS DETALĖS

Pastato architektūrinių detalių įrengimas rangovui turi būti aiškiai suprantamas. Visas išorines pastato vietas rangovas privalo aptarti su projekto dalies vadovu prieš apdailos, elektros, silpnų srovių ar išorinio vandentiekio montavimą. Jeigu rangovas nežino kaip tiksliai įgyvendinti numatytas detales, statybos metu gali susitarti dėl papildomų darbo brėžinių parengimo.
Visos architektūrinės detalės privalo būti patvirtintos projekto dalies vadovo. Rangovas kiekvieno tipo architektūrinę detale įrengia vienoje vietoje, iškviečia projekto dalies vadovą vertinimui. Suderinus pastabas arba atlikus reikiamus taisymus rangovas gali tęsti montavimo darbus.

PASTATŲ PATALPŲ VIDAUS APDAILA

Numatoma atlikti pilną apdaila bendro naudojimo patalpose. Naudojamos medžiagos gali būti tikslinamos statybos metu, bet negali būti naudojamos prastesnės medžiagos.

Visos kiek galima komunikacijos turėtų būti slepiamos po grindimis. Šviestuvų, detektorių ir kitų matomų objektų elektros instaliacija turi būti montuojama po grindimis, apsauginiuose vamzdeliuose. Rangovas privalo išnagrinėti inžinerinių sistemų poreikį ir sumontuoti vamzdelius paslėptus konstrukcijose arba grindų sluoksniuose.

KOKYBĖS KONTROLĖ (LEISTINI NUOKRYPIAI, JŲ ĮVERTINIMO METODAI IR RODIKLIAI)

Pasato apdailai naudoti aukščiausios kokybės produktus ir medžiagas.
Leistini nuokrypiai parenkami pagal medžiagų gamintojų mažiausius leidžiamus nuokrypius.
Leistini nuokrypiai negali būti didesni už teisės aktuose reglamentuotus maksimalius nuokrypius.
Tiksli kokybės kontrolė, vertinimo metodai ir rodikliai turi būti nustatyti rangovo. Prieš pasirašant rangos sutartį rangovas privalo užsakovui pateikti kokybės kontrolės aprašą. Statytojas turi teisę nustatyti savo kokybės nuokrypius ir rodiklius.

REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS)

LANGAI

Langų angos matuojamos vietoje prieš langų gamybą. Montavimui numatomi kuo mažesni tarpai tarp lango ir angos. Rąstinėje sienoje privaloma įvertinti galimus sienų ir sienojų sėdimus.
Esant neatitikimams sprendiniai derinami su projekto vadovu.
Tikslus langų montavimo sprendinys turi būti paruoštas langų gamintojo, suderintas su rangovu, statytoju ir projekto vadovu.

STOGO DANGA

Stogo dangui naudojama kokybiška cinkuota skarda.
Lietaus sistema ir smulkūs skardinimo elementai iš titan cinko skardos.

KITI GAMINIAI IR MEDŽIAGOMS

Pertvaros
Pertvaras montuoti pagal pasirinkto gamintojo sistemą. Montuojant vadovautis statybos taisyklėmis ir/ar gamintojo reikalavimais. Privaloma įvertinti visus įrengimo taškus.
Privaloma įvertinti gaisrinės saugos ,apsaugos nuo triukšmo, stiprumo ir stabilumo reikalavimus.

Pertvaras reikia sustiprinti papildomais profiliais tarp statramsčių ten kur numatoma montuoti pakabinamus baldus ar sanitarinius prietaisus (tikslinti pagal baldų planą).

Šachtos aptaisomos pagal sertifikuota sistemą. Gaisriniai reikalavimai pateikti gaisrinės saugos dalyje.


Balkonų danga.
Balkonai dengiami termomedienos terasa. Terasa montuojama naudojant vieno gamintojo sistemą. Ant stogo ar balkono dangos montuojamos reguliuojamos atramos. Montuojamos aliuminio lagės skirtos terasos montavimui. Aliuminio profilio aukštis iki 35mm. Terasos lentos tvirtinamos nematomais tvirtinimais. Terasos lentos lygiu paviršiumi. Lentos plotis 120-150mm.



Vidaus durys.


Durų reikalavimai pateikti vidaus durų žiniaraštyje.
Gaminiams naudoti saugų stiklą pagal STR 2.04.01:2018 reikalavimus.
Piešiniai/užrašai ant durų tikslinami interjero projekte (pvz gali būti eksponatas, informacija ar tiesiog dekoro elementas).

TS-PL1
Akmens masės plytelės rūsio grindims, pakopoms ir priešpakopiam, grindjuostėms. Dydis 200x200mm (±5mm) storis 10mm(±2mm). Atsparumas: PEI 4-5. Slidumas su batais: R10-R12. Spalva: pilka šviesi (pilkšva) . Blizgumas: matinės. Raštas: vientisas. Paviršius šiurkštus, gali būti su iškilia faktūra mažinančia slidumą. Grindjuostės pjaustomos, aukštis 80mm (±20mm). Grindjuostės viršuje montuojamas apdailinis aliuminio arba nerūdijančio pl. prodilis.
Siūlės 2-4mm, užpildomos artimos spalvos plytelėms glaistu.
Pateikiamas gaminio vaizdas, tikslus gaminys turi būti tikslinamas DP arba autorinės priežiūros metu.






TS-PL2
Akmens masės plytelės rūsio pakopų priekiniai daliai (50mm juosta). Plotis analogiškas šviesiai plytelei, gylis 50-200mm (gali būti pjaustoma), storis analogiškas šviesiai plytelei. Plytelė turi būti to pačio gamintojo ir serijos kaip ir šviesi plytelė. Siūlės 2-4mm, užpildomos artimos spalvos plytelėms glaistu.
Pateikiamas gaminio vaizdas, tikslus gaminys turi būti tikslinamas DP arba autorinės priežiūros metu.



TS-PL3
Sienų ir grindų plytelės tualete. Dydis 50x50mm (±5mm) storis 8mm(±2mm). Slidumas su batais: R10. Spalva: pilka šviesi (pilkšva). Blizgumas: matinės. Paviršiaus padengimas: neglazūruotos rektifikuotos. Raštas: vientisas, cemento imitacija (pvz G.dek. mozaika Raritat white RAR400 5×5 cm). Paviršius šiurkštus, gali būti su iškilia faktūra mažinančia slidumą.
Siūlės 2-3mm, užpildomos artimos spalvos plytelėms glaistu (tikslinti autorinės priežiūros metu).
Pateikiamas gaminio vaizdas, tikslus gaminys turi būti tikslinamas DP arba autorinės priežiūros metu.
Pagalbinėse patalpose gali būti naudojamos analogiškos didesnio gabarito plytelės.



TS-ĄL1
Ąžuolinės grindų lentos. Klijuojamos prie betoninio paviršiaus. Su deformaciją mažinančiu grioveliu. Aukštos klasės, be iškritusių šakų. Tinkamos šildomoms grindims. Klijuojama tvirtais elastiniais klijais skirtais masyvo lentoms ir parketlentėms.
Dengiamas dviejų komponentų 100% polikarbonatiniu parketiniu laku, skirtu medinių grindų apsaugai, kur yra itin didelis eismas. Paviršius matinis.
Lentos gabaritas tikslinamas atidengus esamas lentas vietoje ir atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus.



TS-ĄL2
Ąžuolinės grindų lentos arba parketlentės. Klijuojamos prie betoninio paviršiaus. Su deformaciją mažinančiu grioveliu. Aukštos klasės, be iškritusių šakų. Tinkamos šildomoms grindims. Klijuojama tvirtais elastiniais klijais skirtais masyvo lentoms ir parketlentėms.
Dengiamas dviejų komponentų 100% polikarbonatiniu parketiniu laku, skirtu medinių grindų apsaugai, kur yra itin didelis eismas. Paviršius matinis.

Lentos gabaritas ir tipas (lenta ar parketlentė) tikslinama atidengus esamą lentų pagrindą vietoje ir atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus.




TS-GRN1

Medinės (pušis arba ąžuolas) grindjuostės. 40-60mm aukščio, dažytos balta spalva RAL9003. Tvirtinamos specialiais laikikliais.


Pateikiamas gaminio vaizdas, tikslus gaminys turi būti tikslinamas DP arba autorinės priežiūros metu.






TS-APV1

Medinis (pušis) apvadas. 10-18mm aukščio, 10-18mm pločio (tokio pačio kaip grindjuostės). Be šakų. Dažytas balta spalva RAL9003. Tvirtinamas vinimis.



TS-GRO1

Grotelės oro padavimui medinėse lubose. Gaminamos iš analogiškos medienos ir medienos klasės kaip ir lubos. Plyšys 15-22 mm. Kraštinių dailylenčių kraštas pjaunamas stačiai. Grotelių elementai kad 300-600mm sujungiami metalo plokštele 2x20x(60+2X)mm. Plokštelė dažoma juoda spalva. Medinės grotelės tvirtinamos prie metalo elementų iš viršaus medvaržčiais. Visas gaminys prisukamas prie medinio tašo, kuris laiko dailylentes. Tašai grotelių vietoje dažomi juodai. Tvirtinimo varžtai juodi (torx tipo iškili galvutė).




TS-WC

Visi elementai turi būti patikimai pritvirtini. Ypatingai atkreipti dėmesį į porankių tvirtinimo vietas. Jeigu pertvara karkasinė, būtina numatyti specialius vidinius tvirtinimo elementus, profilius, plokšteles.

Pakabinamas unitazas pritaikytas žmonėms su negalia. Plotis 360mm, ilgis 650-700. Montavimo aukštis 400-450mm nuo grindų. Rekomenduojama viršų lygiuoti su plytelės siūle.
Dangtis su tvirtais lankstais ir sėdynę stabilizuojančiomis atramėlėmis.




Potinkinis rėmas wc. Plonas. Sunerūdijančio plieno mygtuku.






Grindinis dušo latakas montuojamas prie sienos. Su nerūdijančio plieno grotelėmis. Ilgis >950mm




Bide dušelis. Chromuotas, su temperatūros reguliavimu iš galo. Dušelis su srovės valdymu. Žarna >1200mm.
Tualetinio popieriaus laikiklis. Chromuotas, be dangtelio. Atsarginis popieriaus laikiklis turi būti tos pačios serijos ir gamintojo kaip ir kita wc įranga. Popieriaus laikiklis montuojamas 600mm nuo žemės.





Tualetinis šepetys. Laikiklis tvirtinamas prie sienos. Chromuotas arba nerūdijančio plieno.



Kabliukai tvirtinami prie sienos. Chromuoti arba nerūdijančio plieno. 2 kabliukai tvirtinami 1400mm aukštyje. 2 kabliukai tvirtinami 1100mm aukštyje.



Praustuvas pritaikytas ligoninėms, žmonėms su negalia. Praustuvo viršus 800-850 nuo grindų (tikslinti pagal plyteles). Po praustuvu keliams turi būti laisva vieta 650 aukščio, 200mm gylio. Pėdoms turi būti palikta bent 300mm aukščio prie sienos.



Plonas sifonas įmontuotas į g/k pertvara. Sistema iš potinkinio korpuso, išimamos kasetės su nerūdijančio plieno laikikliu, nikeliuotu pajungimo elementu.



Maišytuvas. Chromuotas. Sensorinis valdymas(230v). Temperatūros reguliavimas prie maišytuvo arba nustatomas iš anksto. Rekomenduojama įrengti termostatą, ribojantį karšto vandens temperatūrą iki daugiausia 40 °C arba nustatyti maišytuve.



Elektrinis rankų džiovintuvas. Galia 1000-1500W. Apdaila poliruotas nerūdijantis plienas. Gali būti tikslinamas sprendinys numatant popierinių servetėlių laikiklį.





Nerūdijančio plieno šiukšlinė. 100x200x300(h) +-20mm. Su dangteliu, įdedamais maišeliais. Pažymėta šiukšlinės simboliu (graviruota).



Ženkliukas ant durų. WC. Nerūdijančio plieno. Poliruotas paviršius.




Nerūdijančio plieno dozatorius muilui. Tvirtinama prie sienos. Su plastikine talpa muilui. Muilo dozatorius tvirtinamas greta praustuvės į plyteles.





Stacionarus porankis. Nerūdijančio plieno. Atstumas iki sienos >40mm. Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1 700 mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo sėdynės priekinio krašto. Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm skersmens.
Atkreipti dėmesį į wc vietą prie sienos. Vienas porankis kairinis kitas dešininis.
Atlenkiamas porankis. Nerūdijančio plieno. Su tualetinio popieriaus laikikliu. Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas. Nuleidžiamo turėklo viršus (atlenkus) turi sutapti su stacionaraus porankio viršumi (200-300mm virš unitazo sėdynės). Porankis su tualetinio popieriaus laikikliu.








TS-ŠV-1

48V magnetinis paviršinis bėgelis. Vieno segmento ilgis iki 4m. Dydis iki 30x30mm. Spalva balta. Komplekte 90-110w transformatorius, galingumas pagal šviestuvus (transformatorius montuojamas bėgelyje). Komplekte su sujungimais, galiukais, galiukais pajungimui.








TS-ŠV-2
48V prožektoriai. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 8-10W 3000K 1000-1200Lm. CRI≥90. Šviesos sklaidos kampas ~25°(tikslinti prieš užsakant). Dimeriuojamas DALI. Spalva: balta. Montuojami bėgelyje. Diametras 50-80mm. Storis 20-30mm.



TS-ŠV-3
48V linijinis šviestuvas. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 10-15W 3000K 1400-1800Lm. CRI≥90. Dimeriuojamas DALI. Spalva: balta. Montuojami bėgelyje. Ilgis 400-1100mm. Storis 20-30mm.

TS-ŠV-4
LED profilis. Plotis 20-30mm, Aukštis 14-18mm. Spalva balta. Su baltu dangteliu. Komplekte galiniai dangteliai, profilių sujungimai, maitinimo įrenginių jungtukai, laikikliai. Profilyje montuojama kokybiška LED juosta 12w. 3000K. Dimeriuojama. CRI≥90. Garantija ne mažiau 5 metai. Su DALI dimeriuojamais transformatoriais. Galingumas parenkamas pagal juostų galią ir gamintojo reikalavimus.





TS-ŠV-5
LED profilis. Plotis 15-30mm, Aukštis 12-18mm. Spalva balta. Su baltu arba matiniu dangteliu. Paslėpti šviestuvai su skaidriais dangteliais. Komplekte galiniai dangteliai, profilių sujungimai, maitinimo įrenginių jungtukai, laikikliai. Profilyje montuojama kokybiška LED juosta 12w. 3000K. CRI≥90. Garantija ne mažiau 5 metai. Drėgnose patalpose montuojama hermetiška LED juosta. Transformatoriai drėgnose patalpose atsparūs drėgmei. Galingumas parenkamas pagal juostų galią ir gamintojo reikalavimus. Tualete įsijungia nuo būvio daviklio.


TS-ŠV-6
Pakabinamas šviestuvas. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 20-30W. 3000K. 1500-2000 Lm. Sp.: balta, pilka arba ramios spalvos. Diametras 350-500 mm. Su minimaliu pakabinimo elementu. Dimeriuojamas. DALI valdymas.





TS-ŠV-7
Dalinai įleidžiami prožektoriai. Serija turi sutapti su kitais pastato akcentiniais šviestuvais. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 8-10W 3000K 900-1300Lm. CRI≥90. Šviesos sklaidos kampas ~25°(tikslinti prieš užsakant). Dimeriuojamas DALI. Spalva: balta. Lubose turi būti suformuota niša pagal galintojo reikalavimus. Diametras 50-80mm. Storis 20-30mm.






TS-ŠV-8
Led panelės. Šviesos šaltinis: Integruotas LED30W. 3000K. CRI≥80./IP44. 30-64W Diametras 400-700mm. Spalva balta.



TS-ŠV-9
Lauko įleidžiami šviestuvai (įleidžiami į balkono apačią). Hermetiški. Galingumas 7-9w. 3000K. CRI≥90. Spalva sidabro (vidus), rėmelis dažomas balkono spalva. IP65. Valdomi nuo šviesos daviklio arba laiko relės.






TS-ŠV-10
Lauko šviestuvai. Šviesos šaltinis: E27 max 60W arba integruotas LED. IP54. Sp.: aliuminio. Matmenys: aukštis 40-60 cm, skersmuo 10-15 cm. Valdomi nuo šviesos daviklio arba laiko relės.




TS-ŠV-11
Lauko šviestuvai. Šviesos šaltinis: E27 max 60W arba integruotas LED. IP54. Sp.: aliuminio. Matmenys: aukštis 80-100 cm, skersmuo 10-15 cm. Valdomi nuo šviesos daviklio arba laiko relės. Turi būti tos pačios serijos kaip ir TS-ŠV-10.

Kištukiniai lizdai ir jungikliai
Stačiakampiai, su plonu rėmeliu. Šviesiai pilkos spalvos.



Šiltinimas
Pastato šiltinimui iš išorės naudojama medžio vata. (elastinga šilumos izoliacija iš natūralaus medienos plaušo) λ 0,034-0,038. Montuojama pagal gamintojo instrukcijas.
Karkasas dengiamas vėdinamo fasado plokštėmis (medžio plaušo plokštės). λ 0,03-0,05. Atspari gniuždymui, spaudimui, smūgiams. Difuziškai atvira, pralaidi vandens garams. Gaminamos iš natūralaus medienos plaušo, išorinis sluoksnis yra padengtas parafinu. Storis 25-40mm.

STACIONARŪS BALDAI

Baldai įtraukti į žiniarašti atskira pozicija. Jų įrengimas/neįrengimas turi būti aptartas statybos rangos sutartyje. Siūlomi sprendiniai susiję su pastato vidaus estetika tačiau gali būti keičiami pagal užsakovo užduotį. Darbo projekto metu turi būti patikslinta užduotis dėl jų įrengimo poreikio. Esant poreikiui jie

turi būti projektuojami/renkami. Jei šio projekto apimtyje bus neįrengiami, rekomenduojame jais vadovautis ruošiant interjero ir ekspozicijos baldų proejktus.

Recepcijos stalas



Dengtas ąžuolo faneruote(stora). 2280x600x900(h). Pakeltas nuo žemės ~50-100mm. Apačioje įmontuota LED juosta. Su rakinamais stalčių blokais iš vidaus. Viduje sumontuotos rozetės.

Suolas drabužinėje





Ąžuolo masyvo suolas drabužinėje. Gaminamas iš ąžuolo. Plotis 600mm, aukštis ~400-450mm. Ilgis 4000mm. Pakeltas nuo žemės 50-100mm. Kojos dažyto(juodai) plieno.

Spintelės drabužinėje





Visa siena dengiama sienine spinta su rakinamomis spintelėmis. 2 aukštais. Durelės faneruotos natūraliu ąžuolu. Viduje šviesiai pilka plokštė. Viduje kabliukai ir 2 pakabos. Ant spintelių nerūdijančio plieno skaičiai (šriftą tikslinti statybos metu).

Kabykla





Dvi pastatomos kabyklos. Iš nerūdijančio plieno. Komplekte su nerūdijančio plieno pakabomis.

Kabliukai





40 vnt kabliuku tvirtinamu ant sienos. Mediniai, gali būti su metalo kabliukais apačioje.

Stelažai





Nerūdijančio plieno arba dažyto metalo stelažai. Metalo storis 3mm. Priekinė briauna užlenkta žemyn, galinė į viršų. Po 5-6 lentynas kiekviename segmente.

LIFTAS

Lifto apdaila viduje iš nerūdijančio plieno ir veidrodžių. Grindys šviesiai pilkos.
Liftas turi būti pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia. Lifto apdaila išorėje iš nerūdijančio plieno.
Gaminys turi būti pritaikytas numatytai šachtai arba tikslinami šachtos sprendiniai.


NURODYMAI RESTAURAVIMO IR ATKŪRIMO DARBŲ TECHNOLOGIJAI

Tvarkybos darbai atliekami pagal tvarkybos darbų projektą/dalį.


Jeigu statybos metu rangovas ar rangovo atliekami darbai pažeis pastato vertingąsias savybes ar autentišką materiją, rangovas jas privalės restauruoti arba atkurti pagal teisės aktuose numatytas technologijas.

Jeigu statybos darbai sukels kitų vietų deformacijas ar pažeidimus, rangovas jas privalės atstatyti pagal esamą padėtį, bet šiems darbams nereikės taikyti restauravimo technologijų.







A brėžinys. Lubos



A-A pjūvis

B brėžinys. Skersinis pjūvis





B-B pjūvis

C brėžinys. Sujungimo su siena užsandarinimas

D brėžinys. Pakabinamas variantas

Techninė informacija
1 PROMAXON® Typ A plokštės, d = 15 mm
2 Medžio sijos, b ≥ 60 mm, žingsnis 330 mm
3 Sukabinamos lentos, d ≥ 18 mm
4 Tašai, b ≥ 45 mm
5 Sankabos 63/11,2/1,53; varžtai 4,2/55; vinys 70, žingsnis 150 mm
6 Mineralinė vata, p ≥ 20 kg/m³
7 Ugniai atsparios putos PROMAFOAM®-C
8 Pakaba
9 C-profilis, CD 60/27/06
Serfitikatai - ETA 06/0215. - Eksploatacinių savybių deklaracija.

Sprendimo privalumai:
- plonas klojinys (d = 15 mm);
- mažo svorio užtaisymas (apie 13,1 kg/m²);
- keli klojinio montavimo variantai: tiesioginis arba naudojant pamatą;
- su garso izoliacija: asla arba mineralinė vata;
- galimybė įrengti medinio stogo apsaugą;
- priešgaisrinė apsauga iš viršaus ir iš apačios - REI klasė.

Svarbūs nurodymai

Medinė perdanga su min. 60 mm pločio ir 110 cm² pjūvio sijomis fiksuojama 15 mm storio A tipo PROMAXON® plokštėmis užtikrinant atitikimą REI 60 klasei. Atsparumo ugniai klasė taikoma tik visai konstrukcijai (A tipo PROMAXON® plokštė + medinė sija), o ne A tipo PROMAXON® klojiniui atskirai.

A brėžinys

A brėžinyje pateiktas perdangos vaizdas iš apačios bei siūlomo A tipo PROMAXON® priešgaisrinių plokščių išdėstymo schema.

B brėžinys


B brėžinyje pavaizduotas skerspjūvis. Vietoj medinių lentų (3) viršutinei dangai galima naudoti klijuotę arba drožlių plokštes, kurių storis turi būti ne mažesnis nei 18 mm. Prie perdangos sijų galima prisukti (naudojant 4,0/50 varžtus) 45 x 45 mm pjūvio medinių tašų (4) pamatą su ne didesniu nei 500 mm žingsniu, prie kurio (arba tiesiai prie sijų) jungiamaisiais elementais (5) bus tvirtinamos A tipo PROMAXON® plokštės (1) 150 mm žingsniu.


C brėžinys

Izoliacijai tarp perdangos ir sienos turi būti naudojama mineralinė vata (6) arba ugniai atsparios putos PROMAFOAM®-C (7).


D brėžinys

Kai priešgaisrinės apsaugos plokščių montavimui yra būtinas pamatas, jį galima padaryti iš metalinių šaltuoju būdu lenktų profilių (9) su pakabomis (8) arba tiesiai prie perdangos sijų pritvirtintų medinių tašų. Kabinti galima bet kokiu aukščiu. Jei ant lubų yra senas tinkas, pakabas (8) reikia tvirtinti prie medinių sijų (2) per tinka. Norint sustiprinti pakabinamą konstrukciją galima naudoti papildomus C-profilius (9).






A brėžinys. Lubos




A-A pjūvis

B brėžinys. Skersinis pjūvis




B-B pjūvis, alternatyva

C brėžinys. Skersinis pjūvis, alternatyvus sprendimas su senu tinku



B-B pjūvis



B-B pjūvis

D brėžinys. Skersinis pjūvis

E brėžinys. Medinis stogas

Techninė informacija
1 PROMATECT®-H plokštes, d = 2 x 10 mm
2 PROMATECT®-H plokščiu juostos, d = 20 mm, b 80 mm
3 Sukabinamos lentos, d ≥ 30 mm
4 Medinės sijos, b ≥ 40 mm, žingsnis ≤ 1000 mm
5 Senas lubų tinkas
6 Plieno sankabos 19/10,7/1,2, žingsnis 100 mm
7 Sankabos 63/11,1/1,53; varžtai 4,2/55; vinys 60, žingsnis 200 mm
8 Asla
9 Mineralinė vata, d = 120 mm, p ≥ 35 kg/m³
10 Stogo danga (čerpės, skalūnas, skarda ir pan.)
11 Aliuminio folija naudojama kaip garų izoliacija
12 Pakaba
13 C-profilis, CD 60/27/06
14 Atviras profilis
15 Kampuotis 40/40/07
Serfitikatai - ETA 06/0206. - Eksploatacinių savybių deklaracija.

Sprendimo privalumai:
- plonas klojinys (d = 20 mm),
- mažo svorio užtaisymas (apie 17,4 kg/m²),
- keli klojinio montavimo variantai: tiesioginis arba naudojant pamatą,
- su garso izoliacija: asla arba mineralinė vata,
- galimybė įrengti medinio stogo apsaugą,
- priešgaisrinė apsauga iš viršaus ir iš apacios - REI klasė.

Svarbūs nurodymai:

Medinė perdanga su min. 40 mm pločio ir 100 cm² pjūvio sijomis fiksuojama ne didesniu nei 1000 mm žingsniu A tipo PROMATECT®-H plokštėmis, kurių storis 2 x 10 mm.

A brėžinys

A brėžinyje pateiktas perdangos vaizdas iš apačios. Tokiu būdu užbaigta perdanga atitinka REI 60 atsparumo ugniai klasę.

B brėžinys

Viršutinei dangai (3) galima naudoti klijuotę arba drožlių plokštes, kurių storis turi būti ne mažesnis nei 40 mm. Pirmasis PROMATECT®-H plokščių sluoksnis turi būti tvirtinamas prie medinių sijų (4) jungiamaisiais elementais (7) 200 mm žingsniu. Antrasis plokščių sluoksnis (2) tvirtinamas prie pirmojo plieninėmis sankabomis 19/10,7/1,2 (6) 100 mm žingsniu.

C brėžinys


Plokštes galima montuoti ant seno lubų tinko (5).

D brėžinys


Senų pastatų perdangos konstrukcijose dažnai naudojama asla, atliekanti garso ir šilumos izoliacijos funkciją. Tokio tipo perdanga užbaigiama tuo pačiu būdu.

E brėžinys


Norint apsaugoti stogo konstrukciją nuo ugnies plitimo i gretimus pastatus, reikia naudoti PROMATECT®-H plokščių klojinį. Stogo dangai (10) galima naudoti nedegias natūralias arba dirbtines medžiagas.




F brėžinys. Pakabinamas variantas



G brėžinys. Pakabinamas variantas



H brėžinys. Sujungimas su siena




I brėžinys. Plokščių sandūrų užtaisymas


F brėžinys
Pagrindinė pakabinamos versijos konstrukcija yra prisukta prie plieninių laikančių profilių (13) ir pakabų (12). Kabinti galima bet kokiu aukščiu. Jei ant lubų yra senas tinkas, pakabas (12) reikia tvirtinti prie medinių sijų (4) per tinką. Norint sustiprinti pakabinamą konstrukciją galima naudoti papildomus C-profilius (13).

G brėžinys
Norint pagerinti garso izoliaciją A tipo PROMAXON® plokštes galima kabinti ant atvirų profilių (14). Šie profiliai tvirtinami prie medinių sijų (4) su didžiausiu leistinu 1 mm dydžio plyšiu.


H brėžinys
Perdangos užbaigimas sujungiamas su siena dviem būdais. Pirmasis būdas - tai plieninio kampuočio (15) pritvirtinimas prie sienos. Antrasis - PROMATECT®-H plokščių 20 mm storio ir 80 mm pločio juostos pritvirtinimas prie sienos plečiamaisiais kaiščiais.

I brėžinys
Dedant antrą ar tolesnį plokščių sluoksnį, plokštės turi būti atitraukiamos nuo ankstesniame sluoksnyje paklotų plokščių kraštų mažiausiai 100 m atstumu.






A brėžinys. Lubos



B brėžinys. Skersinis pjūvis



C brėžinys. Skersinis pjūvis, alternatyvus sprendimas su senu tinku

Techninė informacija
1 PROMAXON® Typ A plokštės, d = 2 x 25 mm
2 PROMAXON® Typ A plokštės, d = 2 x 10 mm
3 Medinės sijos, b ≥ 40 mm, žingsnis ≤1000 mm
4 Sukabinamos lentos, d ≥ 21 mm
5 Sankabos 63/11,2/1,53; varžtai 4,2/55; vinys 70, žingsnis 150 mm
6 Sankabos 38/10,7/1,2, žingsnis 150 mm
7 Senas lubų tinkas
8 Pakaba
9 C-profilis, CD 60/27/06
10 Atviras profilis
11 Kampuotis 40/40/07
12 PROMAXON® Typ A plokščių juosta, d = 2 x 25 mm, b ≥ 50 mm
Serfitikatai - ETA 06/0206. - Eksploatacinių savybių deklaracija.


Svarbus nurodymai:
REI klasifikacija reiškia, kad priešgaisrinė perdangos apsauga turi saugoti nuo ugnies poveikio iš viršaus ir iš apačios. Medinė perdanga su min. 40 mm pločio ir 100 cm^2 pjūvio sijomis fiksuojama A tipo PROMAXON® plokštėmis, kurių storis:
- 2 x 10 mm iš viršaus,
- 2 x 25 mm iš apačios.

Atsparumo ugniai klasė taikoma tik visai konstrukcijai (A tipo PROMAXON® plokštė + medinė sija), o ne A tipo PROMAXON® klojiniui atskirai.

A brėžinys
A brėžinyje pateiktas perdangos vaizdas iš apačios bei siūlomo A tipo PROMAXON® priešgaisrinių plokščių išdėstymo schema.

B brėžinys
B brėžinyje pavaizduotas medinės perdangos pjūvis su įrengta REI 30 atsparumo ugniai klasės priešgaisrine apsauga - A tipo PROMAXON® plokštėmis.
Viršutinė danga (3) gali būti padaryta iš klijuotės arba drožlių plokščių, kurių storis turi būti ne mažesnis nei 30 mm. Pirmasis A tipo PROMAXON® plokščių (1) sluoksnis turi būti tvirtinamas prie medinių sijų (3) jungiamaisiais elementais (5) 150 mm žingsniu. Antrasis plokščių sluoksnis (1) tvirtinamas prie pirmojo plieninėmis sankabomis 38/10,7/1,2 (6) 150 mm žingsniu. Plokščių (2) nereikia tvirtinti.

C brėžinys
Šalia pavaizduota pagrindinę konstrukciją galima montuoti ant seno lubų tinko (7).



VERTINGOSIOS SAVYBĖS:

1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- BETONINIS PAMATAS, PIRMINIO LAIKOTARPIO (1932 M.)
- BETONINIS PAMATAS, PRIESTATAS, NEŽINOMAS LAIKOTARPIS
- MŪRINIS PAMATAS, NEAUTENTIŠKAS IKI 1975M, NEŽINOMAS LAIKOTARPIS
- MŪRINIS KAMINAS, NEŽINOMAS LAIKOTARPIS
- MŪRINĖ PERTVARA, NEŽINOMAS LAIKOTARPIS
- MŪRO UŽPILDAS (LANGO ANGA). NEŽINOMAS LAIKOTARPIS
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pamatų planas M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1



VERTINGOSIOS SAVYBĖS:

1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;

1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;

1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- RĄSTINĖ SIENA, AUTENTIŠKA (1932 M.)
- RASTINĖS SIENOS UŽPILDAS, MEDŽIAGIŠKUMAS IR LAIKOTARPIS NEŽINOMAS
- MEDŽIO KARKASAS SU ŠLAKO UŽPILDU, PASTATYTAS IKI 1975 M.
- VELYVOJO LAIKOTARPIO SIENŲ UŽDENGIMAS
- MŪRO KAMINAS, NEAUTENTIŠKAS. ĮRENGTAS IKI 1975 M.
- MŪRO PERTVAROS IR SIENOS. NEAUTENTIŠKOS (GALIMAI ĮRENGTOS 1986 M.)
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pirmo aukšto planas M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-02	LAPAS 1 / LAPŲ 2



Rūsio šviestuvai

Patalpa	Tipas	Matais	Vienetai	Valdymas
R-01	TS-ŠV-8	Vienetai	2	Judesio d.
R-01	TS-ŠV-8	Vienetai	1	Judesio d.
Tambūras	TS-ŠV-8	Vienetai	1	Judesio d.

Pirmo aukšto ir lauko šviestuvai

Patalpa	Tipas	Matais	Vienetai	Valdymas
1-01	TS-ŠV-1	Metrai	6	DALI
1-01	TS-ŠV-2	Vienetai	7	DALI
1-01	TS-ŠV-3	Vienetai	3	DALI
1-01	TS-ŠV-4	Metrai	2	DALI
1-02	TS-ŠV-5	Metrai	3	Judesio d.
1-03	TS-ŠV-5	Metrai	3	Judesio d.
1-04	TS-ŠV-4	Metrai	4	DALI
1-05	TS-ŠV-1	Metrai	12	DALI
1-05	TS-ŠV-2	Vienetai	15	DALI
1-05	TS-ŠV-3	Vienetai	6	DALI
1-06	TS-ŠV-4	Metrai	36	DALI+jungt
1-07	TS-ŠV-5	Metrai	6	Būvio d.
1-08	TS-ŠV-5	Metrai	4	Judesio d.
1-09	TS-ŠV-1	Metrai	11	DALI
1-09	TS-ŠV-2	Vienetai	10	DALI
1-09	TS-ŠV-3	Vienetai	4	DALI
1-09	TS-ŠV-4	Metrai	8	DALI
1-10	TS-ŠV-1	Metrai	12	DALI
1-10	TS-ŠV-2	Vienetai	10	DALI
1-10	TS-ŠV-3	Vienetai	19	DALI
1-11	TS-ŠV-1	Metrai	3	DALI
1-11	TS-ŠV-2	Vienetai	5	DALI
1-11	TS-ŠV-3	Vienetai	1	DALI
1-11	TS-ŠV-4	Vienetai	4	DALI
Pirmas a.	Ekspozicija	Vienetai	14	Nuotolinis on/off
Laukas	TS-ŠV-9	Vienetai	7	Šviesos rel.
Laukas	TS-ŠV-10	Vienetai	9	Šviesos rel.
Laukas	TS-ŠV-11	Vienetai	9	Šviesos rel.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- RĄSTINĖ SIENA, AUTENTIŠKA (1932 M.)
- RASTINĖS SIENOS UŽPILDAS, MEDŽIAGIŠKUMAS IR LAIKOTARPIS NEŽINOMAS
- MEDŽIO KARKASAS SU ŠLAKO UŽPILDU, PASTATYTAS IKI 1975 M.
- VELYVOJO LAIKOTARPIO SIENŲ UŽDENGIMAS
- MŪRO KAMINAS, NEAUTENTIŠKAS. ĮRENGTAS IKI 1975 M.
- MŪRO PERTVAROS IR SIENOS. NEAUTENTIŠKOS (GALIMAI ĮRENGTOS 1986 M.)
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pirmo aukšto lubų planas M 1:100 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS Birštono savivaldybės administracija		BRĖŽINIO ŽYMUO: 2022/V9-01-TP- SA.B-02 — LAPAS: 2 — LAPŲ: 2



VERTINGOSIOS SAVYBĖS:

1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;

1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;

1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;

1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- RĄSTINĖ SIENA, AUTENTIŠKA (1932 M.)
- RASTINĖS SIENOS UŽPILDAS, MEDŽIAGIŠKUMAS IR LAIKOTARPIS NEŽINOMAS
- MEDŽIO KARKASAS SU ŠLAKO UŽPILDU (1976 M.)
- MŪRO KAMINAS, NEAUTENTIŠKAS. ĮRENGTAS IKI 1975 M.
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Antro aukšto planas M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-03	LAPAS 1 / LAPŲ 2



Antro aukšto ir lauko šviestuvai

Patalpa	Tipas	Matais	Vienetai	Valdymas
2-01	TS-ŠV-1	Metrai	8	DALI
2-01	TS-ŠV-2	Vienetai	7	DALI
2-01	TS-ŠV-3	Vienetai	3	DALI
2-02	TS-ŠV-7	Vienetai	8	DALI
2-03	TS-ŠV-7	Vienetai	9	DALI+jungt
2-04	TS-ŠV-8	Vienetai	6	Jungtukas
2-05	TS-ŠV-1	Metrai	4	DALI
2-05	TS-ŠV-2	Vienetai	9	DALI
2-05	TS-ŠV-3	Vienetai	1	DALI
2-06	TS-ŠV-1	Metrai	8	DALI
2-06	TS-ŠV-2	Vienetai	5	DALI
2-06	TS-ŠV-3	Vienetai	3	DALI
2-07	TS-ŠV-5	Metrai	6	Būvio d.
2-08	TS-ŠV-1	Metrai	3	DALI
2-08	TS-ŠV-2	Vienetai	5	DALI
2-08	TS-ŠV-3	Vienetai	1	DALI
2-09	TS-ŠV-6	Vienetai	1	DALI+jungt
2-10	TS-ŠV-6	Vienetai	2	DALI+jungt
2-11	TS-ŠV-6	Vienetai	2	DALI+jungt
2-12	TS-ŠV-6	Vienetai	2	DALI+jungt
Antras a.	Ekspozicija	Vienetai	7	Nuotolinis on/off

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- RĄSTINĖ SIENA, AUTENTIŠKA (1932 M.)
- RASTINĖS SIENOS UŽPILDAS, MEDŽIAGIŠKUMAS IR LAIKOTARPIS NEŽINOMAS
- MEDŽIO KARKASAS SU ŠLAKO UŽPILDU (1976 M.)
- MŪRO KAMINAS, NEAUTENTIŠKAS. ĮRENGTAS IKI 1975 M.
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Antro aukšto planas M 1:100 — LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-03 — LAPAS 2 — LAPŲ 2



VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- LENTŲ TAKAS
- PLANUJAMI NAUJI ELEMENTAI (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
- TVARKYBOS DARBAI - RESTAURACIJA
- TVARKYBOS DARBAI - REMONTAS
- P.REM - ... STATYBOS DARBAI - PAPRASTASIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)
- K.REM - ... STATYBOS DARBAI - KAPITALINIS REMONTAS (RUOŠIAMI ATSKIRU PROJEKTU)


PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

0.000-51.14

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS: Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS: Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Palėpės planas M 1:100	LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO: 2022/V9-01-TP- SA.B-04	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Stogo planas M 1:100 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-05 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;



RYTŲ FASADAS

P.REM - Įrengimas suoliukas ir želdynų gazonas

P.REM - Pamato šiltinimas iš išorės. Atkasus pamatus įrengiama vertikali pamato hidroizoliacija, pamatas šiltinamas, tinkuojamas. Atstatoma alsuojanti nuogrinda

P.REM - Išvalomas esamas medinis karkasas, remontuojamas, karkasas stiprinamas pagal poreikį. Įrengimas šiltinimo sluoksnis iš medžio arba akmens vatos. Keičiama vidaus apdaila.

P.REM - Įrengimas takas įki pastato, su nuolydžiu iki 5%

P.REM - Įrengimas suoliukas ir želdynų gazonas

P.REM - Pritaikant pastatą žmonėms su judėjimo negalia numatomas alternatyvus patekimas į pastatą. Remontuojamas turėklas įrengiant varstomą dalį

P.REM -Numatomos portalo grindų ir laiptų remontas

P.REM - Pagal gaisrinės saugos vertinimą tikslinamas durų sprendinys. Saugomas durų piešinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- STOGO DANGA - CINKUOTA SKARDA
- LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA - CINKUOTA SKARDA
- FASADO SPALVA - artima RAL 1013
- LANGŲ SPALVA - RAL 9003
- LANGŲ APVADŲ SPALVA - artima RAL 7032
- FASADO VERTIKALIŲ APKALIMŲ SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ KONSTRUKCIJOS SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ UŽPILDAS SPALVA - artima RAL 7044
- DAŽOMAS COKOLIS - SPALVA NCS S 3500-N (DIFUZINIAI, TIKSLINTI VIETOJE)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Rytų fasadas (pagrindinis) M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-06	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PIETŲ FASADAS

P.REM - Pamato šiltinimas iš išorės. Atkasus pamatus įrengiama vertikali pamato hidroizoliacija, pamatas šiltinamas, tinkuojamas. Atstatoma alsuojanti nuogrinda

P.REM - Išvalomas esamas medinis karkasas, remontuojamas, karkasas stiprinamas pagal poreikį. Įrengimas šiltinimo sluoksnis iš medžio arba akmens vatos. Keičiama vidaus apdaila.

VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- STOGO DANGA - CINKUOTA SKARDA
- LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA - CINKUOTA SKARDA
- FASADO SPALVA - artima RAL 1013
- LANGŲ SPALVA - RAL 9003
- LANGŲ APVADŲ SPALVA - artima RAL 7032
- FASADO VERTIKALIŲ APKALIMŲ SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ KONSTRUKCIJOS SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ UŽPILDAS SPALVA - artima RAL 7044
- DAŽOMAS COKOLIS - SPALVA NCS S 3500-N (DIFUZINIAI, TIKSLINTI VIETOJE)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pietų fasadas M 1:100 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-07 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



VAKARŲ FASADAS

K.REM - Išardomas angos užpildas. Buvusių durų vietoje įrengiamos durys (pritaikant ŽN, pagal gaisrinius skaičiavimus). Durų piešinys pagal 1935 m projektą.

VERTINGOSIOS SAVYBĖS:

1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- STOGO DANGA - CINKUOTA SKARDA
- LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA - CINKUOTA SKARDA
- FASADO SPALVA - artima RAL 1013
- LANGŲ SPALVA - RAL 9003
- LANGŲ APVADŲ SPALVA - artima RAL 7032
- FASADO VERTIKALIŲ APKALIMŲ SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ KONSTRUKCIJOS SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ UŽPILDAS SPALVA - artima RAL 7044
- DAŽOMAS COKOLIS - SPALVA NCS S 3500-N (DIFUZINIAI, TIKSLINTI VIETOJE)

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vakarų fasadas M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-08	LAPAS 1 / LAPŲ 1



ŠIAURĖS FASADAS

K.REM - Stiprinama išorės siena (buvusios sienos vietoje įrengta medinė sąvarža).

P.REM - Pamato šiltinimas iš išorės. Atkasus pamatus įrengiama vertikali pamato hidroizoliacija, pamatas šiltinamas, tinkuojamas. Atstatoma alsuojanti nuogrinda

VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. aukštis, aukštingumas - dviejų aukštų
1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano su rizalitu R fasade, priestatu P dalyje, dviejų aukštų su rūsiu po dalimi pastato;
stogo forma - daugiašlaitė, sudėtingos konfigūracijos, su dviem bokšteliais su smailėmis;
stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas;
stogo dangos medžiagos tipas - skardos lakštų tipas;
1.1.3. kapitalinės sienos - rąstinių sienų, apkaltų dailylentėmis tinklas;
kolonos - apvalių kolonų, remiančių terasą virš portalo R fasade, tipas;
atraminių kolonėlių nusklembtais kampais R fasado terasos Š pusėje tipas;
apvalios kolonos, remiančios R fasado P pusės balkoną, tipas;
sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos;
arkinės formos R ir P fasadų balkono durų angos;
trikampė langelio anga rizalite;
langų angos R fasado Š pusės antrame aukšte;
1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - medinės vilos tipo;
fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado portalas su terasa viršuje;
balkonai R ir P fasaduose;
rizalitas R fasade;
įgilinta pastato dalis P fasade;
fasadų apdaila ir puošyba - horizontalaus apkalimo medinėmis nusklembtomis lentelėmis tipas;
pastato kampų apkalimo vertikaliomis lentomis tipas;
medinių langų apvadų tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas;
1.1.5. konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas;
betono pamatas;
keraminių plytų mūro tinkuotas cokolis;
medinių lentų skliautų tipas R fasado terasos Š dalyje;
funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklu;
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas;
pagrindinių R fasado durų su viršlangiu medžiagiškumas (medis) ir piešinys;
terasos ir balkonų durų tipai;
1.1.6. grindų dangos tipas - medinių lentų grindų dangos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- STOGO DANGA - CINKUOTA SKARDA
- LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA - CINKUOTA SKARDA
- FASADO SPALVA - artima RAL 1013
- LANGŲ SPALVA - RAL 9003
- LANGŲ APVADŲ SPALVA - artima RAL 7032
- FASADO VERTIKALIŲ APKALIMŲ SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ KONSTRUKCIJOS SPALVA - artima RAL 7032
- TURĖKLŲ UŽPILDAS SPALVA - artima RAL 7044
- DAŽOMAS COKOLIS - SPALVA NCS S 3500-N (DIFUZINIAI, TIKSLINTI VIETOJE)

PASTABOS


1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. * PAŽYMĖTŲ MATMENŲ, NEBUVO GALIMYBĖS PAMATUOTI, DĖL EKSPOZICIJOS IR UŽDENGTŲ KONSTRUKCIJŲ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Šiaurės fasadas M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-09	LAPAS 1 / LAPŲ 1



A-A




B-B

PASTABOS


1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. AUKŠČIŲ MATMENYS GALI TURĖTI ~20CM PAKLAIDĄ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pjūvis A-A ir B-B M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-10	LAPAS 1 / LAPŲ 1



C-C



D-D


PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. AUKŠČIŲ MATMENYS GALI TURĖTI ~20CM PAKLAIDĄ

0.000-51.14

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pjūvis C-C ir D-D M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-11	LAPAS 1 / LAPŲ 1




E-E

PASTABOS

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, AUKŠTIS METRAIS
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
3. RADUS BRĖŽINYJE NEATITIKIMŲ, PRIVALOMA PRANEŠTI PROJEKTO IR PROJEKTO DALIES VADOVUI.
4. AUTORINĖS PROJEKTO TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA
5. AUKŠČIŲ MATMENYS GALI TURĖTI ~20CM PAKLAIDĄ

M 1 2 3 4 5

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Pjūvis E-E M 1:100	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-12	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PLANAS

Šiukšlinė 200-500mm nuo grindų
Rankų džiovintuvas 800-1100mm nuo grindų


Silikonas tarp profilio ir veidrodžio (įgilintas 2-3mm, bespalvis)
Sieninis arba grindinis plyšinis trapas vandens surinkimui.

Turėklo tvirtinimui pertvaroje sumontuoti sustiprintą UA profilį su impregnuotu mediniu balkiu viduje. Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN.

Užlenkiamas turėklas 200-300 mm virš sėdynės
Unitazas. Sėdima dalis 400-480mm nuo grindų
Dušelis
Popieriaus laikiklis 600-700 mm nuo grindų
Sieninis turėklas. Apatinė horizontali dalis (ilgis ne mažiau kaip 600mm) montuojama 200-300 mm virš sėdynės. Vertikalus elementas kylantis į viršų turi siekti ne mažiau kaip 1700mm nuo grindų.

Turėklo tvirtinimui pertvaroje sumontuoti sustiprintą UA profilį su impregnuotu mediniu balkiu viduje. Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN.

Muilo dozatorius 800-1100 mm nuo grindų
Silikonas tarp profilio ir veidrodžio (įgilintas 2-3mm, bespalvis)
Praustuvas. Aukštis 750-850 nuo grindų.
Erdvė po praustuvu turi būti laisva, tarpas keliams turi būti sucentruotas praustuvo atžvilgiu (650–700) mm aukščio ir 200 mm gylio. Be to, turi būti numatytas bent 300 mm aukščio tarpas pėdoms



SIENOS IŠKLOTINĖ

Silikonas tarp profilio ir veidrodžio (įgilintas 2-3mm, bespalvis)

1mm nerūdijančio plieno skarda ant lubų ir nišos sienutės. Blizgus paviršius. Tvirtinamas klijais ir papildomais nerūdijančio plieno varžtais.

Paslėptas LED profilis - šviestuvas

"Lentyna" montuojama iš gipso kartono. Krašte montuojamas užbaigimo profilis. Glaistoma, dažoma.

Nerūdijančio plieno juosta aplink veidrodį. 5-6mm storio, 50-100mm pločio juosta. Klijuojama plytelės lygyje (matomi paviršiai viename lygyje)

Klijuojamas veidrodis per visą patalpos plotį. Veidrodis klijuojamas ant sienos arba (esant nelygumams) drėgmei atsparios plokštės.

Beapvadinės durys.

Plyteles centruoti siekiant išvengti mažesnių kaip 4/5 plytelės gabaliuko. Tikslinti siūlės stori siekiant naudoti kuo sveikesnes plyteles.


Nerūdijančio plieno juosta aplink veidrodį. 5-6mm storio, 50-100mm pločio juosta. Klijuojama plytelės lygyje (matomi paviršiai viename lygyje)

Apatinė sienos dalis (g/k ant metalinio karkaso, pastorinimasskirtas pravesti komunikacijas) dengiama plytelėmis.

Pastaba. Antro aukšto wc montuojamas priešingoje patalpos pusėje. Atsižvelgiant į ISO 21542:2011 rekomendacijas

0	2023 05 25	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS 1-12 WC įrengimas M 1:20	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-13	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ GR-1 (Rūsio katilinės patalpos)



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U					
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}	R
1	Plytelės	15	1	1.0000	0.015
2	Klijai	5		1.4	0.004
3	Hidroizoliacija				0.004
4	Armuotas išlyginamasis sluoksnis	80		2	0.040
5	Skiriamasis sluoksnis				0.003
7	XPS F-300	150	0.036	0.0360	4.167
				SUMINĖ VARŽA	4.4422
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.23(m²K)/W					

viešosios paskirties pastatų B klasės U - 0,24


DETALĖ GR-2



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U					
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}	R
1	Lentos (Ąžuolas)	15	0.23	0.2300	0.065
2	Klijai	5		1.4	0.004
3	Hidroizoliacija				0.004
4	Armuotas išlyginamasis sluoksnis	80		2	0.040
5	Skiriamasis sluoksnis				0.003
7	XPS F-300	250	0.036	0.0360	6.944
				SUMINĖ VARŽA	7.2702
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.14(m²K)/W					

viešosios paskirties pastatų A++ klasės U - 0,14

DETALĖ GR-3




ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U					
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}	R
1	Lentos (Ąžuolas)	15	0.23	0.2300	0.065
2	Klijai	5		1.4	0.004
3	Hidroizoliacija				0.004
4	Armuotas išlyginamasis sluoksnis	80		2	0.040
5	Skiriamasis sluoksnis				0.003
7	EPS NEO 100	100	0.030	0.0320	3.125
				SUMINĖ VARŽA	3.4508
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.29(m²K)/W					

viešosios paskirties pastatų A++ klasės U - 0,14


0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai		
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)		
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D1	LAPAS 1 / LAPŲ 1

DETALĖ ST-1




SKARDA (LYGI SU FALCAIS)
PAKLOTAS (IMPREGNUOTOS LENTOS 100-150mm, kas 150mm)
IŠILGINIS GREBĖSTAS (ANT GEGNIŲ)
VEDINAMAS ORO TARPAS
DIFUZINĖ PLĖVELĖ (Sd<0.02)
IMPREGNUOTOS ESAMOS GEGNĖS

DETALĖ ST-2



SKARDA (LYGI SU FALCAIS)
PAKLOTAS (IMPREGNUOTOS LENTOS 100-150mm, kas 150mm)
IŠILGINIS GREBĖSTAS (ANT GEGNIŲ)
VEDINAMAS ORO TARPAS
DIFUZINĖ PLĖVELĖ (Sd<0.02)
IMPREGNUOTOS ESAMOS GEGNĖS (Storį tikslinti remonto metu)
AKMENS VATA (Storį tikslinti remonto metu)
PIR PLOKŠTĖ SU ALIUMINE FOLIJA
KALIBRUOTAS TAŠAS 20X50
2 SL. GIPSO KARTONO (KNAUF blue)




KARNIZO APKALIMAS DAILYLENTĖMIS
MEDINIS KARKASAS

ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Difuzinė plėvelė	1				0.04
2	Akmens vata	160	0.034	0.0350	4.571	3.759
3	Gegnės	160		0.18	0.889	0.158
4	PIR plokštės dengtos aliuminiu	100	0.022	0.0230	4.348	4.348
5	Mediniai brusai	20		0.18	0.111	0.011
6	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
SUMINĖ VARŽA						8.4607
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.12(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,13; A++ klasės U - 0,11

0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10 — LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D2	LAPAS 1 — LAPŲ 1


DETALĖ PR-1




ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Akmens vata (priešvėjinė)	30	0.032	0.0330	0.909	0.747
2	Akmens vata	200	0.034	0.0350	5.714	5.714
4	Akmens vata	70	0.034	0.0350	2.000	1.644
5	Sijos	70		0.18	0.389	0.069
6	Lentos tarp sijų	50		0.18	0.278	0.028
7	Akmens vata	50	0.034	0.0350	1.429	1.016
8	Sijos	50		0.18	0.278	0.080
9	Medinis tašas	50		0.18	0.278	0.028
10	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
				SUMINĖ VARŽA		9.4720
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.11(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,13; A++ klasės U - 0,11

DETALĖ PR-2 (takai ant PR-1)




DETALĖ PR-2 (įleidžiami šviestuvai)



0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D3	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ PR-3




ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Akmens vata (priešvėjinė)	30	0.032	0.0330	0.909	0.909
2	Akmens vata	100	0.034	0.0350	2.857	2.857
4	Akmens vata tarp sijų	70	0.034	0.0350	2.000	1.644
5	Sijos	70		0.18	0.389	0.069
8	Lentos tarp sijų	30		0.18	0.167	0.167
4	Akmens vata po lentomis	50	0.034	0.0350	1.429	1.175
5	Sijos	50		0.18	0.278	0.049
6	Garo izoliacija			0.04	0.040	0.040
7	PIR plokštės dengtos aliuminiu	50	0.022	0.0230	2.174	2.174
8	Mediniai brusai	20		0.18	0.111	0.111
9	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
				SUMINĖ VARŽA		9.3405
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.11(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,13; A++ klasės U - 0,11

DETALĖ PR-4 (takai ant PR-3)




PAPILDOMAS PERDANGOS UGNIAATSPARINIMAS PO 2-12 PATALPA




0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D4	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ PR-5 (TARP I IR II AUKŠTO)



DETALĖ PR-6 (PR-5 ties ortakiu)




DETALĖ PR-7 (ŠVIESTUVAS)




*NIŠOS ŠVIESTUVAMS TURI BŪTI ĮRENGIAMOS PAGAL ŠVIESTUVŲ GAMINTOJO REIKALAVIMUS
*LED JUOSTOS MONTUOJAMOS SU MINIMALIU VĖDINIMO TARPELIU
*SLEPIAMI TRANSFORMATORIAI TURI BŪTI NEDEGOSE NIŠOSE. NIŠOS DYDIS PAGAL GAMINTOJĄ

DETALĖ PR-8 (PRIEŠGAISRINĖS LUBOS)



0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D5	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ S-1



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Akmens vata (priešvėjinė)	30	0.032	0.0330	0.909	0.747
2	Akmens vata	70	0.033	0.0340	2.059	1.887
3	Karkasas	70	0.033	0.13	0.538	0.045
4	Akmens vata	150	0.033	0.0340	4.412	4.044
5	Karkasas	150		0.18	0.833	0.069
6	Garo izoliacija				0.040	0.040000
7	Akmens vata	20	0.033	0.0340	0.588	0.539
8	Mediniai brusai	20		0.18	0.111	0.011
9	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
				SUMINĖ VARŽA		7.5535
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.13(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,16; A++ klasės U - 0,12


DETALĖ S-2



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Akmens vata (priešvėjinė)	30	0.032	0.0330	0.909	0.747
2	Akmens vata	220	0.033	0.0340	6.471	5.931
3	Karkasas	220		0.18	1.222	0.102
4	Garo izoliacija				0.040	0.040000
5	Akmens vata	20	0.033	0.0340	0.588	0.539
6	Mediniai brusai	20		0.18	0.111	0.011
7	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
				SUMINĖ VARŽA		7.5410
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.13(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,16; A++ klasės U - 0,12

DETALĖ S-3




ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Akmens vata (priešvėjinė)	30	0.032	0.0330	0.909	0.747
2	Akmens vata	150	0.033	0.0340	4.412	4.044
3	Karkasas	150		0.18	0.833	0.069
4	PIR plokštės dengtos aliuminiu	50	0.022	0.0230	2.174	2.174
5	Mediniai brusai	20		0.18	0.111	0.111
6	Gipso kartono plokštės	25		0.5	0.050	0.005
				SUMINĖ VARŽA		7.3161
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.14(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų A+ klasės U - 0,16; A++ klasės U - 0,12

PASTABA : Šiltinimui naudojami produktai turi būti paženklinti CE ženklu

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis			
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D6	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ S-4



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Priešvėjinė medienos plaušo plokštė	25	0.048	0.0490	0.510	0.420
2	Medžio vata	50	0.036	0.0370	1.351	1.221
3	Karkasas	50		0.18	0.278	0.027
5	Rąstai	180		0.13	1.385	1.385
6	Kalkinis tinkas	30		0.8	0.038	0.004
				SUMINĖ VARŽA		3.2253
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.31(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų C klasės U - 0,25


DETALĖ S-5



ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Priešvėjinė medienos plaušo plokštė	30	0.048	0.0490	0.612	0.503
2	Medžio vata	75	0.036	0.0370	2.027	1.831
3	Karkasas	75		0.18	0.417	0.040
5	Rąstai	180		0.13	1.385	1.385
6	Kalkinis tinkas	30		0.8	0.038	0.004
				SUMINĖ VARŽA		3.9330
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.25(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų C klasės U - 0,25

DETALĖ S-6




ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KEFICIENTAS - U						
NR.	MEDŽIAGOS PAVADINIMAS	STORIS MM	λ_{DEC}	λ_{DS}		R
1	Priešvėjinė medienos plaušo plokštė	22	0.048	0.0490	0.449	0.369
2	Medžio vata	100	0.036	0.0370	2.703	2.441
3	Karkasas	100		0.18	0.556	0.054
5	Rąstai	180		0.13	1.385	1.385
6	Kalkinis tinkas	30		0.8	0.038	0.004
				SUMINĖ VARŽA		4.4224
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: 0.23(m²K)/W						

viešosios paskirties pastatų C klasės U - 0,25


PASTABA : Šiltinimui naudojami produktai turi būti paženklinti CE ženklu

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D7	LAPAS 1 / LAPŲ 1


DETALĖ S-7




DETALĖ S-8




DETALĖ S-9




DETALĖ S-10




DETALĖ S-11




DETALĖ S-12



DETALĖ S-13




DETALĖ S-14




0	2023 03 29	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB	OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV / M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS DETALĖS M 1:10	LAIDA 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV / M. Miliukštis		
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D8	LAPAS 1 / LAPŲ 1

DETALĖ C-1











DETALĖ C-2










PASTABA : Šiltinimui naudojami produktai turi būti paženklinti CE ženklu

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB			OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)	
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis		BRĖŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis		DETALĖS M 1:10	0
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-D9	LAPAS 1 / LAPŲ 1

NUMERIS	1	1	1	1	1	1	1	1
ŽYMĖJIMAS	VD-0.1	VD-0.2	VD-1.1	VD-1.2	VD-1.3	VD-1.4	VD-1.5	VD-1.6
VNT	1	1	1	1	1	1	1	1
VAIZDAS IŠORĖJE								
ŠILUMOS PRALAIDUMAS - U	≤1.40 W/m²K	--	--	--	--	--	--	--
GARSO IZOLIAVIMO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
ATSPARUMAS VĖJO APKROVAI	--	--	--	--	--	--	--	--
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
ORO SKVERBTIES KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
MECHANINIO PATVARUMO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
MECHANINIO STIPRIO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
ATSPARUMAS UGNIAI	--	--	EW30-C0	EW30-C0	--	--	--	--
SAULĖS ŠILUMOS RIBOJIMAS	--	--	--	--	--	--	--	--
GAMINIO TIPAS	Plieninės lauko durys	Metalinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Medinės vidaus durys su stiklu	Stiklinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys
GAMINIO SPALVA IŠORĖJE	Balta	Balta	Balta	Balta	Balta	--	Balta	Balta
GAMINIO SPALVA VIDUJE	Balta	Balta	Balta	Balta	Balta	--	Balta	Balta
SLENKSTIS	Dengtas metalu	Dengtas metalu	Kiemedis	Kiemedis	Nėra	Nėra	Kiemedis	Kiemedis
ORLAIDĖ	---	---	---	---	---	---	---	---
VARSTYMAS	Varstymas į vidų	Varstymas į vidų	Varstymas į įšorę	Varstymas į įšorę	Varstymas į įšorę	Stumdomos	Varstymas į įšorę	Varstymas į įšorę
PASTABOS	Statybos darbai. Durys į technines patalpas. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu. Su stiklo paketu.	Statybos darbai. Durys į technines patalpas. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu.	Statybos darbai. Durys į techninę patalpą. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra)	Statybos darbai. Durys į techninę patalpą. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra)	Statybos darbai. Durys į laiptinę. Laisvas plotis ne mažesnis nei pakopų plotis. Nerūdiančio plieno rankenos. Nerakinama. Su stiklu. Apdaila balta (paliekama matoma medžio faktūra). Su klijuotos pušies viršduriu (sudėtingos formos). Klijuojamas įspėjamasis lipdukas (dizainas derinamas statybos metu).	Statybos darbai. Stumdomos durys. Su bėgeliu viršuje. Nerakinamos, be slenksčio. Gaisro metu automatiškai uždaromos.	Statybos darbai. Durys į koridorių. Nerūdiančio plieno rankenos. Nerakinamos. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės.	Statybos darbai. Durys į koridorių. Nerūdiančio plieno rankenos. Nerakinamos. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės.






Pastabos:
1. Gaminių tvirtinimą tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalės prie pagrindo turi būti įrengtos iki apdailos įrengimo.
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui virš 2cm privaloma sprendinius tikslinti.
3. Rangovas turi suderinti su užsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dėl langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo patalpų saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpų savininko, draudimo kompanijos, apsaugos įmonės, policijos ir kitus reikalavimus.
4. Langai ir išorinės durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugų stiklą pagal nustatytus reikalavimus iš patalpos ir balkono pusės.

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vidaus durų žiniaraštis M 1:10 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO: 2022/V9-01-TP- SA.B-VDŽ — LAPAS: 1 — LAPŲ: 3

NUMERIS	1	1	1	1	1	1	1	1
ŽYMĖJIMAS	VD-1.7	VD-1.8	VD-1.9	VD-2.1	VD-2.2	VD-2.3	VD-2.4	VD-2.5
VNT	1	1	1	1	1	1	1	1
VAIZDAS IŠORĖJE								
ŠILUMOS PRALAIDUMAS - U	--	--	--	--	--	--	--	--
GARSO IZOLIAVIMO KLASĖ	--	> 29 dB	--	--	--	--	--	> 29 dB
ATSPARUMAS VĖJO APKROVAI	--	--	--	--	--	--	--	--
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
ORO SKVERBTIES KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
MECHANINIO PATVARUMO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
MECHANINIO STIPRIO KLASĖ	--	--	--	--	--	--	--	--
ATSPARUMAS UGNIAI	EW30-C0	--	--	--	--	--	--	--
SAULĖS ŠILUMOS RIBOJIMAS	--	--	--	--	--	--	--	--
GAMINIO TIPAS	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Stiklinės vidaus durys	Stiklinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Stiklinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys
GAMINIO SPALVA IŠORĖJE	Balta	Balta	--	--	Balta	--	Balta	Balta
GAMINIO SPALVA VIDUJE	Balta	Balta	--	--	Balta	--	Balta	Balta
SLENKSTIS	Kiemedis	Kiemedis	Nėra	Žeminamas esamas	Kiemedis	Žeminamas esamas	Kiemedis	Kiemedis
ORLAIDĖ	---	---	---	---	---	---	---	---
VARSTYMAS	Varstymas į įšorę	Varstymas į įšorę	Varstomos	Varstomos	Varstymas į įšorę	Varstomos	Varstymas į įšorę	Varstymas į įšorę
PASTABOS	Statybos darbai. Durys į techninę patalpą. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės. Minimalus laisvas plotis 850mm.	Statybos darbai. Durys į WC. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos spreagtuku iš vidaus. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės. Minimalus laisvas plotis 850mm.	Statybos darbai. Varstomos durys. Gali būti su stakta (tikslinti statybos metu). Nerakinamos, be slenksčio. Gaisro metu automatiškai uždaromos. Klijuojamas įspėjamasis lipdukas (dizainas derinamas statybos metu). Rankena tiklinama stat. metu.	Statybos darbai. Esama stakta remontuojama. Platinamas laisvas plotas iki 85mm. Mažinamas esamas slenkstis iki >20mm. Remontuojami apvadai. Staktoje montuojama berėmio stiklo varčia. Klijuojamas įspėjamasis lipdukas (dizainas derinamas statybos metu). Rankena tiklinama stat. metu.	Statybos darbai. Durys į salę. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės arba su seno tipo apvadu jei bus rasti buvę pėdsakai.	Statybos darbai. Esama stakta remontuojama. Platinamas laisvas plotas iki 85mm. Mažinamas esamas slenkstis iki >20mm. Remontuojami apvadai. Staktoje montuojama berėmio stiklo varčia. Klijuojamas įspėjamasis lipdukas (dizainas derinamas statybos metu). Rankena tiklinama stat. metu.	Statybos darbai. Durys į fondų saugyklą. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės arba su seno tipo apvadu jei bus rasti buvę pėdsakai.	Statybos darbai. Durys į WC. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos spreagtuku iš vidaus. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės. Minimalus laisvas plotis 850mm.

Pastabos:
1. Gaminių tvirtinimą tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalės prie pagrindo turi būti įrengtos iki apdailos įrengimo.
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui virš 2cm privaloma sprendinius tikslinti.
3. Rangovas turi suderinti su užsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dėl langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo patalpų saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpų savininko, draudimo kompanijos, apsaugos įmonės, policijos ir kitus reikalavimus.
4. Langai ir išorinės durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugų stiklą pagal nustatytus reikalavimus iš patalpos ir balkono pusės.

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vidaus durų žiniaraštis M 1:10 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO: 2022/V9-01-TP- SA.B-VDŽ — LAPAS: 2 — LAPŲ: 3

NUMERIS	1	1	1	1	1
ŽYMĖJIMAS	VD-2.6	VD-2.7	VD-2.8	VD-2.9	VD-2.10
VNT					1
VAIZDAS IŠORĖJE					
ŠILUMOS PRALAIDUMAS - U	--	--	--	--	--
GARSO IZOLIAVIMO KLASĖ	--	--	--	--	--
ATSPARUMAS VĖJO APKROVAI	--	--	--	--	--
VANDENS NEPRALAIDUMO KLASĖ	--	--	--	--	--
ORO SKVERBTIES KLASĖ	--	--	--	--	--
MECHANINIO PATVARUMO KLASĖ	--	--	--	--	--
MECHANINIO STIPRIO KLASĖ	--	--	--	--	--
ATSPARUMAS UGNIAI	--	--	--	--	EW30-C0
SAULĖS ŠILUMOS RIBOJIMAS	--	--	--	--	--
GAMINIO TIPAS	Stiklinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys	Karkasinės vidaus durys
GAMINIO SPALVA IŠORĖJE	--	Balta	Balta	Balta	Balta
GAMINIO SPALVA VIDUJE	--	Balta	Balta	Balta	Balta
SLENKSTIS	Žeminamas esamas	Žeminamas esamas	Kiemedis	Žeminamas esamas	Kiemedis
ORLAIDĖ	---	---	---	---	---
VARSTYMAS	Varstomos	Varstymas į patalpą	Varstomos	Varstymas į patalpą	Varstymas į patalpą
PASTABOS	Statybos darbai. Esama stakta remontuojama. Platinamas laisvas plotas iki 85mm. Mažinamas esamas slenkstis iki >20mm. Remontuojami apvadai. Staktoje montuojama berėmio stiklo varčia. Klijuojamas įspėjamasis lipdukas (dizainas derinamas statybos metu). Rankena tiklinama stat. metu.	Statybos darbai. Esama stakta remontuojama. Platinamas laisvas plotas iki 85mm. Mažinamas esamas slenkstis iki >20mm. Remontuojami apvadai. Rakinamos raktu iš išorės. Montuojamos lygios, dažytos baltai faneruotos durys. Tikslinamas filinginių durų autentiškumas.	Statybos darbai. Durys į kabinetą. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra). Be apvadinės. Minimalus laisvas plotis 850mm.	Statybos darbai. Esama stakta remontuojama. Platinamas laisvas plotas iki 85mm. Mažinamas esamas slenkstis iki >20mm. Remontuojami apvadai. Rakinamos raktu iš išorės. Montuojamos lygios, dažytos baltai faneruotos durys. Tikslinamas filinginių durų autentiškumas.	Statybos darbai. Nerūdiančio plieno rankenos. Rakinamos raktu iš išorės. Medinė stakta, medžio karkaso durys. Apdaila baltai dažyta faneruotė (paliekama matoma medžio faktūra)Remontuojami apvadai. Nerakinamos dėl evakuacijos reikalavimų. Gali būti spyna su automatika atrakinačia gaisro metu.

Pastabos:
1. Gaminių tvirtinimą tikslinti statybos metu. Tvirtinimo detalės prie pagrindo turi būti įrengtos iki apdailos įrengimo.
2. Matmenis tiklsinti vietoje. Esant neatitikimui virš 2cm privaloma sprendinius tikslinti.
3. Rangovas turi suderinti su užsakovu ir pateikti projektuotojui sprendinius dėl langų ir išorinių durų atsparumo įsilaužimui projektinius rodiklius pagal pastato ar jo patalpų saugumui keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, pvz., pastato ar patalpų savininko, draudimo kompanijos, apsaugos įmonės, policijos ir kitus reikalavimus.
4. Langai ir išorinės durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.
5. Saugaus stiklo naudojimas nustatytas STR 2.04.01:2018. Rangovas privalo naudoti saugų stiklą pagal nustatytus reikalavimus iš patalpos ir balkono pusės.

0	2023 05 26	Statybos leidimui. konkursui ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)	
	PROJEKTUOTOJAS Miliukščio studija, UAB		OBJEKTAS Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)
A1806 NKP 1004	PV	M. Miliukštis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vidaus durų žiniaraštis M 1:10 — LAIDA: 0
A1806 NKP 1004	SA SPDV	M. Miliukštis	
KALBA: LT	UŽSAKOVAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022/V9-01-TP- SA.B-VDŽ — LAPAS: 3 — LAPŲ: 3

Daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis, Laisvės al. 18 Kaune, statybos projektas
Patalpų apdailos lentelė

Aukštas	Numeris	Pavadinimas	Plotas	Perimetras	Aukštis	Grindų apdaila	Grindų plotas	Grindjuostes	Grindjuostės ilgis	Sienų apdaila	Sienų plotas	Lubų apdaila	Lubų plotas
-1		Laiptinė į rūsį	0	3,5	2	Grindys 1	3,7	Grindjuostė 1	3,5	Siena 1	7,00	Lubos 1	3,5
						Grindys 1	2	Grindjuostė 1	4				
						Grindys 2	0,5						
-1	R-01	Šilumos punktas	11	13,5	2	Grindys 1	15,6	Grindjuostė 1	13,7	Siena 1	27,40	Lubos 1	11
-1	R-02	Vandens įvado patalpa	2,8	6,7	2	Grindys 1	2,8	Grindjuostė 1	6,7	Siena 1	13,40	Lubos 1	2,8
1	1-01	Vestibiulis	15,6	23,2	2,68	Grindys 4	15,6	Grindjuostė 2	23,2	Siena 3	47,97	Lubos 2	15,6
								Lubų apvadas 1	23,2	Siena 6	14,20		
1	1-02	Pagalbinė patalpa	1,7	6,1	2,68	Grindys 3	1,7	Grindjuostė 2	6,1	Siena 3	16,35	Lubos 3	1,7
								Lubų apvadas 1	6,1				
1	1-03	Techninė patalpa	1,17	4,7	2,68	Grindys 3	1,17	Grindjuostė 2	4,7	Siena 3	12,60	Lubos 3	1,17
								Lubų apvadas 1	4,7				
1	1-04	Laiptinė	1,9	8,6	2,68	Grindys 4	3,2	Grindjuostė 2	8,6	Siena 3	23,05	---	0
1	1-05	Muziejus	40	29	2,68	Grindys 4	40	Grindjuostė 2	29	Siena 3	77,72	Lubos 2	40
								Lubų apvadas 1	29				
1	1-06	Muziejus	43,8	30,6	2,68	Grindys 4	43,8	Grindjuostė 2	30,6	Siena 3	58,69	Lubos 2	43,8
								Lubų apvadas 1	30,6	Siena 2	23,32		
1	1-07	Koridorius	3,7	11,2	2,68	Grindys 4	3,7	Grindjuostė 2	11,2	Siena 2	30,02	Lubos 2	3,7
								Lubų apvadas 1	11,2				
1	1-08	Sandėlis	7,4	7,8	2,68	Grindys 3	7,4	Grindjuostė 2	7,8	Siena 2	20,90	Lubos 3	7,4
								Lubų apvadas 1	7,8				
1	1-09	Vestibiulis	22,5	24	2,68	Grindys 4	22,5	Grindjuostė 2	24	Siena 3	25,19	Lubos 2	22,5
								Lubų apvadas 1	7,8	Siena 2	23,32		
										Siena 5	10,99		
1	1-10	Muziejus	39,9	29	2,68	Grindys 4	39,9	Grindjuostė 2	29	Siena 3	77,72	Lubos 2	39,9
								Lubų apvadas 1	29				
1	1-11	Drabužinė	11,5	11,6	2,68	Grindys 4	11,5	Grindjuostė 2	11,6	Siena 3	31,09	Lubos 2	11,5
								Lubų apvadas 1	11,6				
1	1-12	Tualetas	5,2	9,3	2,4	Grindys 3	5,2	--	0	Siena 4	22,32	Lubos 3	5,2
2	2-01	Laiptinė	12,6	28,1	2,9	Grindys 5	12,6	Grindjuostė 2	28,1	Siena 3	81,49	Lubos 3	13,6
2	2-02	Muziejus	22,16	19,1	2,9	Grindys 5	22,16	Grindjuostė 2	19,1	Siena 3	55,39	Lubos 3	22,16
2	2-03	Muziejus	23,4	19,5	2,5	Grindys 5	23,4	Grindjuostė 2	19,5	Siena 2	37,90	Lubos 3	23,4
										Siena 3	10,85		
2	2-04	Fondų saugykla	31,8	23,6	2,5	Grindys 5	31,8	Grindjuostė 2	23,6	Siena 2	45,75	Lubos 3	31,8
										Siena 3	13,25		
2	2-05	Muziejus	16,6	16,1	2,9	Grindys 5	16,6	Grindjuostė 2	16,1	Siena 3	46,69	Lubos 3	16,6
2	2-06	Muziejus	17,6	22,7	2,6	Grindys 5	17,6	Grindjuostė 2	22,7	Siena 3	38,14	Lubos 3	21,6
										Siena 2	9,28		
										Siena 5	11,60		

Aukštas	Numeris	Pavadinimas	Plotas	Perimetras	Aukštis	Grindų apdaila	Grindų plotas	Grindjuostes	Grindjuostės ilgis	Sienų apdaila	Sienų plotas	Lubų apdaila	Lubų plotas
2	2-07	Tualetas	5,2	9,1	2,7	Grindys 3	5,2	---	0	Siena 4	24,57	Lubos 3	5,2
2	2-08	Muziejus	16,9	16,3	2,9	Grindys 5	16,9	Grindjuostė 2	16,3	Siena 3	47,27	Lubos 3	20,9
2	2-09	Muziejus (kabinetas)	10,3	12,7	2,9	Grindys 5	10,3	Grindjuostė 2	12,7	Siena 3	25,96	Lubos 3	10,3
										Siena 2	10,88		
2	2-10	Muziejus (kabinetas)	11,8	13,8	2,9	Grindys 5	11,8	Grindjuostė 2	13,8	Siena 3	29,15	Lubos 3	13,8
										Siena 2	10,88		
2	2-11	Muziejus (kabinetas)	9,1	13,8	2,9	Grindys 5	9,1	Grindjuostė 2	13,8	Siena 3	40,02	Lubos 3	11,1
2	2-12	Muziejus (kabinetas)	13,6	14,8	2,9	Grindys 5	13,6	Grindjuostė 2	14,8	Siena 3	42,92	Lubos 3	15,6

Grindų plotai skaičiuojami pagal patalpos kontūrą. Rangovas privalo įvertinti medžiagų išeigą vidinę patalpos dalį klojant iš sveikų plytelių.
Lubų plotai įvertinti pagal patalpos perimetrą.
Sienų plotai skaičiuojami pagal patalpos perimetrą. Angokraščiai neįvertinti. Durų plotai neišimt. Langų plotai neišimti.
Rangovas privalo įvertinti 3-5% (arba pagal gaminių gamintojo rekomendacijas pateikiama procentą) medžiagų rezervui.
Dauguma gelžbetonio elementų lieka eksponuojami. Jei betonavimo darbai bus nekokybiški,paviršiai turės būti papildomai dengiama apdaila.
Plytelės centruojamos arba įrengiamos pagal piešinį. Nupjauti elementai faktiškai nepanaudojami, į plotą neįtraukti.

Grindys 1	24,1	Grindjuostė 1	27,9	Siena 1	47,80	Lubos 1	17,3
Grindys 2	0,5	Grindjuostė 2	386,3	Siena 2	212,232	Lubos 2	177
Grindys 3	20,67	Lubų apvadas 1	161	Siena 3	801,496	Lubos 3	221,53
Grindys 4	180,2			Siena 4	46,89		
Grindys 5	185,86			Siena 5	25,192		
Viso	411,33	Viso	575,2	Viso	1133,61	Viso	415,83

Sąnaudų kiekių žiniaraštis (statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų)

Kultūros paskirties pastato Birštone, Vytauto g. 9, kapitalinio remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)

Tvarkomieji statybos darbai

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	ARCHITEKTŪRINĖ DALIS				
	SIENŲ APDAILA (laukas)				
1.	Karkasinės sienos šiltinimas	S-1	m2	128,1	Ant esamo karkaso įrengiamas medinis karkasas. Karkasas ~50x70, kas 600mm su akmens vatos užpildu. Priešvėjinė vata 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
2.	Karkasinės sienos šiltinimas	S-2	m2	14,64	Ant esamo karkaso įrengiama priešvėjinė vata 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
3.	Karkasinės sienos šiltinimas	S-3	m2	33,55	Ant esamo karkaso įrengiama priešvėjinė vata 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
4.	Rąstinės sienos šiltinimas	S-4	m2	39,04	Ant esamų rąstų įrengiamas medinis karkasas. Karkasas ~50x50, kas 600mm su medžio vatos užpildu. Priešvėjinė medžio plaušo plokštė 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
5.	Rąstinės sienos šiltinimas	S-5	m2	72,4	Ant esamų rąstų įrengiamas medinis karkasas. Karkasas ~50x70, kas 600mm su medžio vatos užpildu. Priešvėjinė medžio plaušo plokštė 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
6.	Rąstinės sienos šiltinimas	S-6	m2	158,13	Ant esamų rąstų įrengiamas medinis karkasas. Karkasas ~50x100, kas 600mm su medžio vatos užpildu. Priešvėjinė medžio plaušo plokštė 30mm. 25X50 tašai vėdinimui. (lentelės priimtos tvarkybos dalyje)
7.	Cokolio šiltinimas	C-1	m2	114,88	Gruntuojamas tinkas, klijuojamos 50mm XPS F-300, armuojamas, tinkuojamas, dažomas.
8.	Cokolio šiltinimas	C-2	m2	19,2	Gruntuojamas tinkas, klijuojamos 100mm XPS F-300, armuojamas, tinkuojamas, dažomas.
9.	Papildomas karkasas karnizų praplatinimui		m	160	50x50 medinis tašas. Dengtas antiseptikais ir antipirenais.
	LAIPTAI				
1.	Pagrindinių laiptų betonavimas		m3	1,08	Šiurkštintas betonas, aukštos kokybės klojiniai. Gelžbetonis atsparus vandeniui C30/37 su plienine armatūra.
2.	Aikštelės prie pagrindinio įėjimo betonavimas		m3	3,26	Šiurkštintas betonas, aukštos kokybės klojiniai. Gelžbetonis atsparus vandeniui C30/37 su plienine armatūra.
3.	Kiemo laiptų betonavimas		m3	0,85	Šiurkštintas betonas, aukštos kokybės klojiniai. Gelžbetonis atsparus vandeniui C30/37 su plienine armatūra.
4.	Laiptų į rūsį ardymas		m3	1,8	
5.	Laiptų į rūsį betonavimas		m3	1,8	Šiurkštintas betonas, aukštos kokybės klojiniai. Gelžbetonis atsparus vandeniui C30/37 su plienine armatūra.
	PAMATO REMONTAS				
1.	Pamato šiltinimas iš vidaus		m2	176,4	XPS 300. 50mm storio
	GRINDYS, PERDANGOS				
1.	Rūsio grindų pasluoksnių įrengimas	GR-1	m2	19,1	
2.	Pirmo aukšto grindų pasluoksnių įrengimas	GR-2	m2	15,1	
3.	Pirmo aukšto grindų pasluoksnių įrengimas	GR-3	m2	201,9	
4.	Antro aukšto grindų pasluoksnių įrengimas	PR-5	m2	207	
5.	Pirmo aukšto lubų pasluoksnių įrengimas	PR-5	m2	207	
6.	Palėpės perdangos ir lubų pasluoksnių įrengimas	PR-1	m2	60,5	
7.	Palėpės perdangos ir lubų pasluoksnių įrengimas	PR-3	m2	148,33	

8.	Lubų dengimas priešgaisrinėmis plokštėmis	PR-8	m2	10,2	
	SIENŲ ĮRENGIMAS (NELAIKANČIŲ)				
1.	Pertvaros įrengimas	S-10	m2	61,7	150mm storio. Ant metalinio arba medinio karkaso.
2.	Pertvaros įrengimas	S-11	m2	24	Šachtų aptaisymas ir įvairaus storio sienų aptaisymas
3.	Pertvaros įrengimas	S-11	m2	11	Lifto sienos aptaisymas g/k. Profils parenkamas minimalus atsižvelgiant į komunikacijų privedimą prie praustuvo. (50mm iki g/k)
4.	Angų užtaisymas	S-11	m2	2	
5.	Angų įrengimas		m2	4,4	rąstinėje 180mm sienoje
6.	Angų įrengimas		m2	5	g/k pertvaroje
7.	Karkasinės sienos šiltinimas iš vidaus	S-3	m2	33,55	Ant esamo karkaso iš vidaus tvirtinama garo izoliacija, 50mm pir plokštė dengta aliuminio folija. Siūlės užtaisomos aliuminio juosta. Įrengiamas kalibruotos medienos karkasas gipsui, įrengiami 2sl. Sustiprinto gipso kartono.
8.	Karkasinės sienos g/k apdailos įrengimas iš vidaus	S-1 S-2	m2	142,74	Ant esamo karkaso iš vidaus tvirtinama garo izoliacija. Įrengiamas kalibruotos medienos karkasas gipsui (užpildomas akmens vata), įrengiami 2sl. Sustiprinto gipso kartono.
9.	Rąstinės sienos tinkavimas iš vidaus		m2	801,47	Įrengiamas armavimo sluoksnis iš demblių arba medinių balanų, tinkuojama 30mm kalkiniu tinku.
10.	Sienų dengimas iš vidaus priešgaisrinėmis plokštėmis	S-12	m2	14	Ant rąstų montuojamos spec priešgaisrinės plokštės. 2 sluoksniai po 20mm. Bendras storis ~40mm. >EI45
11.	Šachtos dengimas priešgaisrinėmis plokštėmis	S-14	m2	29,5	Formuojama šachta iš sustiprintų priešgaisrinio gipso kartono plokščių 2 sluoksniai po 15mm su dvigubintų CW metaliniu karkasu iš vidaus. >EI45
12.	Patalpos skirtos ŽN sienų dengimas priešgaisrinėmis plokštėmis	S-13	m2	44,7	CW profilis, atstumas karkasui 40mm. 2 sl sustiprintų priešgaisrinių plokščių 15mm >EI45
	LANGAI, LIUKAI				
1.	Cinkuotų grotelių įrengimas		vnt	1	Trikampio langelio viduje (vietoj stiklo)
2.	Liuko į palėpę įrengimas		vnt	1	60x80 su žirklinėmis ištraukiamomis metalinėmis kopėčiomis
3.	Roletų montavimas languose ir balkono duryse		vnt	21	mechaniniai
4.	Roletų montavimas languose ir balkono duryse		vnt	15	valdomi elektra (jungtuku/nuotoliu)
	VIDAUS DURYS				
1.	Rūsio patalpų vidaus durys		vnt	1	Uw 1,3
2.	Rūsio patalpų vidaus durys		vnt	1	Metalinės
3.	Pirmo aukšto durys		vnt	3	Faneruotos vienvėrės, dažytos. Su įleistu apvadu (beapvadinės).
4.	Pirmo aukšto durys		vnt	2	Faneruotos vienvėrės, dažytos.
5.	Pirmo aukšto durys		vnt	1	Faneruotos dvivėrės, dažytos.
6.	Pirmo aukšto durys		vnt	1	Stiklinės stumdomos durys. Su automatiniu uždarymo mechanizmu.
7.	Pirmo aukšto durys		vnt	1	Stiklinės varstomos durys. Su automatiniu uždarymo mechanizmu.
8.	Pirmo aukšto durys		vnt	1	berėmė pertvara su durimis. 5,40 m2
9.	Antro aukšto durys		vnt	4	Faneruotos vienvėrės, dažytos. Su įleistu apvadu (beapvadinės).
10.	Antro aukšto durys		vnt	6	Faneruotos vienvėrės, dažytos.
11.	Esamų staktų remontas		vnt	8	Žeminami slenksčiai. Platinamas laisvas plotis iki 850mm.
12.	Esamų staktų apvadų remontas		vnt	5	Valomos, remontuojamos, dažomos.
13.	Naujų staktų apvadų gaminimas		vnt	3	Pagal esamus apvadus
	SIENŲ APDAILA (vidus)				
1.	Sienos dažymas	Siena 1	m2	47,80	Valomas esamas paviršius. Gruntuojama. Tinkuojama (grubiai). Gruntuojama ir dažoma drėgnoms patalpoms, plaunamais dažais. Dažai skirti vidaus gyvenamosioms patalpoms. Spalvą tikslinti vietoje prieš dažymą. RAL7044

2.	Sienos dažymas	Siena 2	m2	212,23	Glaistomos gipso kartono plokštės. Gruntuojama. Dažoma vidaus dažais. Dažai pusiau matiniai, su apsauga nuo pelėsio ir grybelio. Didelio cheminio atsparumo. PVZ Tikurila Luja 20. RAL7044
3.	Sienos dažymas	Siena 3	m2	801,50	Paruošiamas kalkinis tinkas dažymui (grubus paviršius). Dažoma mineraliniais vidaus dažais 2-3 kartus. RAL7044
4.	Sienos dengimas plytelėmis	Siena 4	m2	49,54	Įrengiama teptinė hidroizoliacija, kampuose naudojamos spec juostos. Klijuojamos plytelės. Grindinių plytelių danga. 80X80cm, akmens masės. Tamsiai pilkos.TS-PL3. Tarpai glaistomi. Plytelių kaina 40-50e/m2.
5.	Sienos dengimas impregnantu	Siena 5	m2	25,19	Betono sienos dengiamos skaidriu, matiniu betono impregnantu. Danga turi būti skirta gyvenamosioms vidaus patalpoms.
6.	Veidrodis		vnt	1	Klijuojamas ant sienos arba spec plokštės. Itin skaidrus, poliruotos briaunos. 1950X1800, tikslinti vietoje
7.	Veidrodis		vnt	1	Klijuojamas ant sienos arba spec plokštės. Itin skaidrus, poliruotos briaunos. 1950X1900, tikslinti vietoje
	GRINDŲ APDAILA (vidus)				
1.	Plytelių įrengimas ant laiptų	Grindys 1 TS-PL1	m2	24,1	Įrengiama teptinė hidroizoliacija, kampuose naudojamos spec juostos. Klijuojamos plytelės. Grindų, pakopų ir priešpakopių plytelių danga. 20X20cm R12, akmens masės. Šviesiai pilkos.TS-PL1. Tarpai glaistomi. Plytelių kaina 20-30e/m2.
2.	Plytelių įrengimas ant pakopų krašto	Grindys 2 TS-PL2	m2	0,5	Įrengiama teptinė hidroizoliacija, kampuose naudojamos spec juostos. Klijuojamos plytelės. Grindų, pakopų ir priešpakopių plytelių danga. 20X20cm R12, akmens masės. Tamsiai pilkos.TS-PL1. Tarpai glaistomi. Plytelių kaina 20-30e/m2.
3.	Plytelių įrengimas ant grindų	Grindys 3 TS-PL3	m2	20,67	Įrengiama teptinė hidroizoliacija, kampuose naudojamos spec juostos. Klijuojamos plytelės. Grindinių plytelių danga. 80X80cm, akmens masės. Tamsiai pilkos.TS-PL3. Tarpai glaistomi. Plytelių kaina 40-50e/m2.
4.	Ąžuolinių lentinių grindų įrengimas	Grindys 4 TS-ĄL1	m2	180,2	Įrengiamas išlyginamasis plonas sluoksnis (arba betoninių grindų glaistymas jei pagrindas pakankamai lygus). Ąžuolinių lentų klijavimas prie pagrindo spec klijais, lakavimas. Į kiekį neįtrauktos nenaudotinos atraižos ~15%
5.	Ąžuolinių lentinių grindų arba parketlenčių įrengimas	Grindys 5 TS-ĄL2	m2	185,86	Gruntavimas. Ąžuolinių lentų ar parketlenčių klijavimas prie pagrindo spec klijais, lakavimas. Į kiekį neįtrauktos nenaudotinos atraižos ~15%
6.	Plytelių grindjuostės	Grindjuostė 1 TS-PL1	m	27,9	Klijuojamos plytelės. 8cm R10-R12, akmens masės. Šviesiai pilkos.TS-PL1. Tarpai glaistomi. Viršuje nerūdijančio pl arba aliuminio profilis.
7.	Medinės grindjuostės	Grindjuostė 2 TS-GRN1	m	386,3	Medinė dažyta grindjuostė. Plotis 10-20mm, aukštis 40-80mm. RAL9003
	LUBŲ APDAILA (vidus)				
1.	Lubų dažymas		m2	17,30	Dažomos betono lubos. Dažoma vidaus dažais 2-3 kartus. Dažai pusiau matiniai, su apsauga nuo pelėsio ir grybelio. Didelio cheminio atsparumo. PVZ Tikurila Luja 20. RAL7044
2.	Medinių lubų įrengimas		m2	187,27	Medinių lubų įrengimas. Lentelių profilis tikslinamas išardžius esamą lubų apdailą. Numatomos profiliuotos nestandartinės lentelės. Pušis, aukštos kokybės, be iškritusių šakų. Numanomas lentelės storis 15-20mm, plotis 150-160mm (bus tikslinamas pagal esamas)
3.	Medinių lubų dažymas		m2	177,00	Dažomos medinės dailylentės. Medienos dažai skirti vidaus patalpoms. RAL9003
4.	Lubų dažymas		m2	221,53	Glaistomos gipso kartono plokštės. Gruntuojama. Dažoma vidaus dažais. Dažai pusiau matiniai, su apsauga nuo pelėsio ir grybelio. Didelio cheminio atsparumo. PVZ Tikurila Luja 20 . RAL9003
5.	Medinių lubų apvado įrengimas	Lubų apvadas 1 TS-APV1	m	161,00	Dažyta pušinė lubų apvado lentelė. Aukštis 16mm plotis 16mm. RAL9003

6.	Medinių lubų grotelių įrengimas	TS-GRO1	m	21,00	Gaminamos iš medinių elementų, dažomos lubų spalva. Segmentai turi būti lengvai nuimami valymui ir reguliavimui. Vidinė dalis dažyta juodai. Plotis tikslinamas pagal lentelės plotį ~155mm.
	WC ĮRANGA				
1.	Unitazas	TS-WC	vnt	2	(kiekis gali dubliuotis su VN dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį) su lėtai nuleidžiamu dangčiu
2.	Potinkinis rėmas	TS-WC	vnt	2	Plonas. Su nerūdijančio plieno nuleidimo mygtuku.
3.	Praustuvas	TS-WC	vnt	2	Pritaikytas ŽN. (kiekis gali dubliuotis su VN dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
4.	Chromuotas arba nerūdijančio plieno sifonas.	TS-WC			Aukštis pagal ŽN reikalavimus. Sifonas montuojamas sienoje.
5.	Maišytuvas	TS-WC	vnt	2	Sensorinis maišytuvas. (kiekis gali dubliuotis su VN dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
6.	Dušelis prie unitazo	TS-WC	vnt	2	(kiekis gali dubliuotis su VN dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
7.	Trapas	TS-WC	vnt	2	Įleistas į sieną arba grindis, plyšinis. Nerūdijančio plieno dangtelis. (kiekis gali dubliuotis su VN dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
8.	Porankis stacionarus	TS-WC	vnt	2	Nerūdijančio plieno. Horizontali dalis >600mm, vertikali dalis > 1100mm
9.	Porankis atlenkiamas	TS-WC	vnt	2	Nerūdijančio plieno. Su tualetinio popieriaus laikikliu.
10.	Šiukšlinė su dangteliu	TS-WC	vnt	2	Nerūdijančio plieno. Su maišeliais.
11.	Popieriaus laikiklis	TS-WC	vnt	2	WC popieriaus laikiklis
12.	Atsarginio popieriaus laikiklis	TS-WC	vnt	2	WC popieriaus laikiklis
13.	Šepetys	TS-WC	vnt	2	Nerūdijančio plieno, sieninis
14.	Džiovintuvas	TS-WC	vnt	2	Elektrinis. Nerūdijančio plieno apdailos
15.	Pakaba	TS-WC	vnt	8	Kabliukai ant sienos
16.	Muilo dozatorius	TS-WC	vnt	2	Tvirtinamas ant sienos
17.	Informacinis ženkliukas wc	TS-WC	vnt	2	Tvirtinamas ant durų
	BALDAI/ĮRANGA (į šio projekto sudėti neįtraukiami, juos siūloma numatyti interjero projekte)				
1.	Ąžuolo masyvo suolas		vnt	1	2500x600x450 gaminamas iš masyvo
2.	Persirengimo spintelės		vnt	1	Dengtos ąžuolo faneruote. Rakinamos spintelės. Apie 16 spintelių. Baldas ~4000x2700x230. Tikslinama pagal matmenis vietoje.
3.	Recepcijos stalas		vnt	1	Dengtas ąžuolo faneruote. ~2280x600x900 su rakinamais stalčių blokais.
4.	Lentyna pagalbinėje patalpoje		vnt	2	Ąžuolo faneruotė. Tikslinama pagal matmenis vietoje.
5.	Dažyto arba nerūdijančio plieno stelažai sandėlyje		vnt	1	Aukštis 2,0m. Gylis ir lentynos tikslinamos statybos metu.
6.	Dažyto arba nerūdijančio plieno stelažai fondu saugykloje		vnt	5	Aukštis 2,0m. Gylis ir lentynos tikslinamos statybos metu.
7.	Nerūdijančio plieno kabykla		vnt	2	Pastatoma su pakabomis komplekte. Nerūdijančio plieno arba chromuota. 1800mm ilgio. Aukštis 1600-1800mm.
8.	Kabliukai		vnt	40	Mediniai, apvalūs tvirtinami į sieną. Drabužių kabinimui.
	BALDAI/ĮRANGA				
	KITA				
1.	Grotelės ant grindinio ortakio		vnt	6	Ąžuolinės. Įleistos lygiai su grindų danga. Nuimamos. Dydis ~200x200mm (kiekis gali dubliuotis su ŠVOK dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
2.	Difuzorius sienoje		vnt	5	Įleistas į sieną. Lygus su sienos paviršiumi. Dažomas sienos spalva. (kiekis gali dubliuotis su ŠVOK dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)

3.	Difuzorius lubose		vnt	31	Įleistas į lubas. Lygus su g/k paviršiumi. Dažomas lubų spalva. (kiekis gali dubliuotis su ŠVOK dalimi, specifikacijos viršenybė pagal SA dalį)
4.	Nerūdijančio plieno juosta WC		m	12	100x5mm nerūdijantis plienas aplink veidrodį WC. Gylį (100-90mm) tikslinti pagal veidrodžio įgilinimą. Klijuojama spec klijais.
5.	Nerūdijančio plieno juosta WC		m	4	300x1mm nerūdijantis plienas virš veidrodžio WC. Gylį 400mm) tikslinti pagal apšvietimo nišą. Klijuojama spec klijais.
6.	Nišos šviestuvams ir dufuzoriams		vnt	40	180x400x400 iš nedegios plokštės. PVZ promatec.
7.	Gesintuvai		vnt	6	po 6kg, nerūdijančio plieno išorė
8.	Evakuacinis ženklas (lipdukas)		vnt	9	
9.	Dujų iškėlimas		vnt	1	Sąlygų užsakymas, vamzdyno išmontavimas. Dujos nebereikalingos dėl pakeisto šildymo tipo.
10.	Elektros galios didinimas		vnt	1	Didinama iki 45kW. Gautos sąlygos galioja iki 2024-01-04. Preliminari įmoka 857,16E
11.	Liftas		vnt	1	Pilnas komplektas. Atitinkantis ŽN reikalavimus. Su pilna apdaila ir valdymu.
12.	Papildomas medinės perdangos ugniiatsprinimas iki REI45		m2	15	Papildomo medinio karkaso įrengimas, papildomų plokščių įrengimas, papildomos sluoksnio iš spec plokštės įrengimas užtikrinant medinės sijinės perdangos atsparumą ugiai iki REI45, apsaugant nuo ugnies iš apačios po patalpa 2-12

PASTABA: Rangovas privalo patikslinti kiekius prieš statybas, pagal esamą ir planuojamą padėtį. Prieš pasirašant rangos sutartį, rangovas privalo peržiūrėti ir įvertinti ar darbų ir medžiagų kiekiai pakankami pabaigti statybos darbus ir naudoti statinius (priduoti statinį naudojimui pagal paskirtį). Rangovas privalo įspėti projekto vadovą ir statytoją dėl netinkamų kiekių, jų trūkumo ar pertekliaus.