

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 749 Šiaulių rajono Meškuičių seniūnijos Meškuičių miestelio dalies Basanavičiaus gatvės melioracijos statinių rekonstravimo techninis-darbo projektas

Statinys 1 Šiaulių rajono Meškuičių seniūnijos Meškuičių miestelio dalies Basanavičiaus gatvės melioracijos statinių rekonstravimo techninis-darbo projektas

Žiniaraštis 1 Drenažo rekonstrukcijos darbai

2024.12.08

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo rekonstrukcijos darbai						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0.540		
2	MN3-192-125	Drenažo rinktuvų iš PVC 128/113 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	1.960		
3	MN3-192-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	1.610		
4	MN3-192-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	1.940		
5	MN3-192-110	Rinktuvų iš lygių, neperforuotų, beslėgių PVC 110x3,2 mm (S klasė) įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	0.380		
6	MN3P-0201	Drenažo sausintuvų PVC 92/80 mm įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m	2.910		
7	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. >10cm k9=1.15	vnt	23.000		
8	MN3-180	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt	9.000		
9	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje k9=1.15	vnt	2.000		
10	R17-59	PE kamščių PK d50 mm įrengimas	vnt.	9.000		
11	R17-59	PE kamščių PK d75 mm įrengimas	vnt.	1.000		
12	MN3-153	Esamų keraminių d 100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt.	3.000		
13	MN1-82	.PVC rinktuvų sausintuvų užpylimas smėlio - žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	16.350		
14	MN3-173-160	160 mm skersmens polietileno žiočių įrengimas k9=1.15	vnt	1.000		
15	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileno žiotimis k9=1.15	vnt	1.000		
16	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	20.000		
18	MN1P-0101	Griovių kasimas ir pylimų supylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.039		
19	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1.210		
20	N1-359	Pažeistų plotų išlyginimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	40.000		
21	MN2-13	Pažeistų plotų apsėjimas neužpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	40.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1