

Tiekėjams

2026-09-22 Nr. VP-S-167

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija), gavusi klausimus dėl pirkimo „Asbesto turinčių atliekų šalinimo aikštelės rekonstrukcijos darbų, adresu Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k., Plungės r. sav.“ (pirkimo Nr. 9606664), teikia šiuos atsakymus:

1.

Klausimas: Kelio brėžinyje nurodyta pasiekti žvyro dangos sluoksnių kietumą iki 120 MPa. Dirbant rudens metų laiku su tokiomis medžiagomis pasiekti 120 MPa praktiškai neįmanoma. Ar bus skirti papildomi pinigai žvyro sluoksnius keisti dolomito skalda, kad būtų pasiekti nurodyti kietumai? Jeigu papildomų lėšų medžiagoms nebus skirta, kaip vertinsite kelio užbaigimą, jeigu kelio kietumo dėl prastų oro sąlygų taip ir nepavyks pasiekti?

Atsakymas: Projektu numatyta įrengti 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnį iš 0/45 mišinio, pasiekiant ne mažesnę kaip $Ev2 \geq 120$ MPa rodiklį, ir 5 cm storio žvyro dangos sluoksnį. Projekto sprendiniai dėl medžiagos pakeitimo dolomito skalda nenumatyti, papildomos lėšos tam nebus skiriamos. Rangovas, įvertinęs darbų vykdymo sąlygas ir technologiją, turi pasiūlyme įsivertinti visas sąnaudas, reikalingas projektiniams rodikliams pasiekti. Darbai bus priimami tik įvykdžius projekte nustatytus reikalavimus, įskaitant $Ev2$ rodiklius.

2.

Klausimas: Ar rangovui reikės vežti papildomo grunto šlaitams formuoti, ar visas reikiamas gruntas bus vietoje?

Atsakymas: Sąnaudų žiniaraštyje numatyta pylimus formuoti iš iškasto II grupės grunto, reikalingas kiekis – 5052,06 m³. Atskiras atvežtinio grunto tiekimas pylimams formuoti projekte nenumatytas ir Perkančioji organizacija jo neorganizuos.

3.

Klausimas: Pylimų šlaitus nurodyta tvirtinti užsėjant veja. Prašome patikslinti, kokio statumo bus šlaitai, ar reikia vertinti papildomą šlaitų tvirtinimą geotinklais ir pan.? Ar laikysite darbus užbaigtus, jei veja bus užsėta, bet dar nespėjusi sudygti? Ar reikia įsivertinti juodžemio pirkimą ir atsivežimą, ar rangovui juodžemis bus duotas?

Atsakymas: Projektuojami pylimai yra 3,5 m aukščio, šlaitų nuolydis – 1:2. Numatyta išorinius pylimų šlaitus tvirtinti 15 cm dirvožemio sluoksniu ir žolių mišiniu, bendras plotas – 1900 m². Papildomas šlaitų tvirtinimas

geotinklais ar kitomis priemonėmis projekte nenumatytas. Dirvožemio tiekimas ir atvežimas Perkančiosios organizacijos nenumatytas, todėl šias sąnaudas rangovas turi įvertinti pasiūlyme. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus įrengtas projekte numatytas dirvožemio sluoksnis ir užsėtas žolių mišinys; vejų sudyginimas nėra nustatytas kaip atskiras darbų priėmimo kriterijus.

4.

Klausimas: Ar reikės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą?

Atsakymas: Elektroninio statybos darbų žurnalo pildymas šiame pirkime nenumatytas. Rangovas privalo vykdyti dokumentų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė



Eglė Miliūtė