

Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis

Statinių grupė: Savivaldybės pastatai
Statinys: Administracinis pastatas Vytauto g. 2, Kupiškio mieste
Žiniaraštis: Pastato požeminės dalies šiltinimas

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur
					Iš viso
1		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)	100 m3	1,15	
2		Langų rėmų išėmimas	vnt.	7	
3		Langų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	7	
4		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,68	
5		Ortakių montavimas	m	10,5	
6		Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas	vnt.	7	
7		Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)	100 m2	0,99	
8		Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius. Tepant 2 kartus	m2	99,12	
9		Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, kai izoliacijos 180 mm storio sluoksnis, putų polistireno plokštės	100 m2	0,99	
10		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	99,12	
11		Apšiltintų plokščių, aptaisymas skardos profiliais	100 m	0,7	
12		Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės	m3	55	

Iš viso be PVM:

PVM:

Iš viso su PVM: