SĄMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

2026.05.18 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 Gydymo paskirties pastatas				
2 Sklypo plano darbai				
3 Lauko inžineriniai tinklai				
Viso III:				
Viso II-III:				
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektavimo darbai ir inž. paslaugos 6.00%				
Viso IV:				
Viso II-IV:				
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 10.00%				
Viso VI:				
Viso II-VI:				

[redacted]

[redacted]

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

2026.05.18

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio konstrukcijos				
2	Statinio architektūra				
3	Vandentiekis, nuotekos				
4	Šildymas				
5	Vėdinimas				
6	Kondicionavimas				
7	Šilumos gamyba				
8	Elektrotechnika				
9	Elektroniniai ryšiai				
10	Apsauginė signalizacija				
11	Gaisrinė signalizacija				
12	Procesų valdymas ir automatizacija				
13	Medicininės dujos				
14	Gaisrinė sauga				
	Iš viso:				



L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **1 Statinio konstrukcijos**

2026.05.18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis				
		1 Demontuojamos konstrukcijos						
1	**N46-134**	MŪRINIŲ SIENŲ IŠARDYMAS BE PLYTŲ ATRINKIMO K8=1.17	m3	475.16				
2	**N46-137**	MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ PERDENGINIŲ IŠARDYMAS K8=1.17	m3	46.8				
3	**N46-132**	GELŽBETONINIŲ PAMATŲ (laiptų) IŠARDYMAS K8=1.17	m3	11.15				
4	**N46-36**	ANGŲ PRAMUŠIMAS PLYTŲ KONSTRUKCIJOSE, KAI ANGOS MAŽOS IKI 400 MM K8=1.17	m3	1.08				
5	**N46-157**	GEGNIŲ IŠARDYMAS	m3	26.56				
6	**N46-158**	GREBĖSTŲ SU TARPAIS IŠARDYMAS	100m2	8.78				
7	**R22-2**	MINERALINĖS ARBA STIKLO VATOS IZOLIACIJOS ARDYMAS	100m2	5.9				
8	**N46-156**	STOGŲ IŠ BANGUOTŲ IR PUSIAU BANGUOTŲ ASBESTCEMENTINIŲ LAPŲ IŠARDYMAS	100m2	8.78				
9	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	1130.0				
		Skyriuje 1						
		2 Montuojamos konstrukcijos						
1	**N5P-0701**	IKI 600 MM SKERSMENS GRĘŽINIŲ PAMATAMS GRĘŽIMAS II grupės grunte	vnt.	197.0				
2	**N5P-0704**	GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS	m3	111.9				
3	**260009**	Armatūros karkasai	t	8.5875				
4	**N5P-0701**	IKI 600 MM SKERSMENS GRĘŽINIŲ PAMATAMS GRĘŽIMAS II grupės grunte	vnt.	2.0				
5	**N5P-0704**	GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS	m3	1.64				
6	**260009**	Armatūros karkasai	t	0.1209				
7	**N6-61**	BETONINĖS SIENOS,PERTVAROS IKI 200MM STORIO, IKI 3M AUKŠČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ SIURBLIU (polių sienos apibetonavimas) K8=1.03, K9=1.15	m3	9.7				
8	**N6-7**	BETONINIAI IKI 3M3 TŪRIO PAMATAI KOLONOMS,PADUODANT BETONĄ KRANU (G/B kolonos tvirtinimo pamate apibetonavimas) K8=1.03, K9=1.15	m3	1.0				
9	**N6-28-1**	GELŽBETONIO STULPINIAI PAMATAI, ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ LENTŲ (MAŽOMS APIMTIMS) (galvenos) K8=1.04, K9=1.15	m3	2.46				
10	**260017**	Armatūra	t	0.1479				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1.020000						
11	**N6-17**	GELŽBETONINĖS PAMATŲ SIJOS,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ KRANU K8=1.04, K9=1.15	m3	20.95				
12	**260017**	Armatūra 1.020000	t	1.459518				
13	**F7-2-12**	SURENKAMOS GELŽBETONIO KOLONOS, KAI MONTUOJAMOS Į PAMATUS	m3	6.8				
14	**N6-120**	PERDENGINIŲ ANT METALINIŲ SIJŲ ARBA TARPŲ TARP SURENKAMŲ PERDENGINIŲ IKI 200MM STORIO IR IKI 10M2 PLOTO BETONAVIMAS K8=1.04, K9=1.15	m3	37.9				
15	**260017**	Armatūra 1.020000	t	5.202				
16	**N6-88**	GELŽBET.SIENOS,PERTVAROS IKI 200MM STORIO, IKI 3M AUKŠČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ KRANU K8=1.04, K9=1.15	m3	85.47				
17	**260017**	Armatūra 1.020000	t	16.422				
18	**N6-15**	GELŽBETONINĖS PAMATŲ PLOKŠTĖS,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ KRANU K8=1.04, K9=1.15	m3	1.15				
19	**260017**	Armatūra 1.020000	t	0.185028				
20	**N6-142**	TUNELIŲ IR KANALŲ SIENOS, DUGNAI, PERDENGINIAI, KURIŲ AUKŠČIO SANTYKIS SU PLOČIU IKI VIENETO, O SIENŲ STORIS IKI 300MM (lifto prieduobė) K8=1.04, K9=1.15	m3	7.8				
21	**260017**	Armatūra 1.020000	t	1.401174				
22	**N6-144**	GELŽBETONINIŲ JUOSTŲ PADARYMAS, ĮRENGIANT KLOJINIUS K8=1.04, K9=1.15	m3	28.51				
23	**260017**	Armatūra 1.020000	t	2.00838				
24	**N6-148**	GELŽBETONINIŲ LAIPTŲ MARŠŲ PADARYMAS ANT PARUOŠTO PAGRINDO K8=1.04, K9=1.15	m3	10.4				
25	**260017**	Armatūra 1.020000	t	1.27296				
26	**F8-1-25**	SILIKATINIŲ BLOKŲ (340X240X198MM) 240(250) MM STORIO MŪRAS, NAUDOJANT KLIJUS K8=1.12, K9=1.15	m3	192.45				
27	**N8-181**	SIENŲ IR KITŲ MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS	t	0.96				
28	**N8P-0204**	Keramzito blokų 490x150x185mm sienų mūrijimas k8=1.1, k9=1.15	m3	35.96				
29	**F7-2-14**	SURENKAMOS GELŽBETONIO SĄRAMOS	m3	3.014				
30	**F7-2-4**	SURENKAMI GELŽBETONIO TUŠTUMINIŲ PLOKŠČIŲ PERDENGINIAI	m3	213.4				
31	**140-10**	Kiaurymėtosios perdengimo plokštės (VPL 20a) H 200 mm, pl. 1200 mm	m2	1067.0				
32	**F7-2-3**	SURENKAMAS GELŽBETONIO KARKASAS (KOLONOS, RYGELIAI, DIAFRAGMOS) K8=1.04	m3	2.8				
33	**N12P-0201**	ŠLAITINIŲ STOGŲ GREBĖSTAVIMAS TAŠELIAIS (32x100 mm)	100m	34.375				
34	**N12P-0201**	ŠLAITINIŲ STOGŲ GREBĖSTAVIMAS	100m	18.8				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		TAŠELIAIS (50x50 mm)						
35	**N10-67**	GEGNIŲ PASTATYMAS K8=1.03	m3	14.1				
36	**N10-14**	KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03	m3	9.0				
37	**N10-206-1**	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ ANTISEPTIKAVIMAS PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO PAVIRŠIAUS) K8=1.17	100m2	7.45				
38	**N10-210-3**	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PADENGIMAS UGNIAI ATSPARIAIS DAŽAIS K8=1.17	100m2	7.45				
39	**N9P-0110**	SMULKIŲ PLIENINIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT VARŽTAIS , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg	t	4.0				
40	**N9P-0103**	METALINIŲ SIJŲ IR ILGINIŲ (sąramų) MONTAVIMAS , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t K8=1.03	t	2.33211				
41	**N13-197**	METALINIŲ JUOSTINIŲ PAVIRŠIŲ PADENGIMAS UGNIAI ATSPARIAIS DAŽAIS 1250 MIKRONŲ SLUOKSNIU TEPTUKU K8=1.17	m2	68.96				
42	**N6-39**	GELŽBETONINIAI DIDESNIO KAIP 3M3 TŪRIO ĮRENGIMŲ PAMATAI,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ SIURBLIU K8=1.04, K9=1.15	m3	23.49				
43	**260017**	Armatūra 1.020000	t	3.59397				
44	**N6-36**	GELŽBETONINIAI IKI 3M3 TŪRIO ĮRENGIMŲ PAMATAI,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ,PADUODANT BETONĄ KRANU K8=1.04, K9=1.15	m3	2.4				
45	**260017**	Armatūra 1.020000	t	0.3672				

Skyriuje 2

3 Mazgai. CK-1 cokolio detalė ties rūsiu

1	**R62P-2202**	LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI	100m	0.643				
2	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	2.888				
3	**N6P-0202**	PAPILDOMAS DRENAŽO RITININĖS DANGOS TVIRTINIMAS PLASTIKINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	0.643				
4	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	288.8				
5	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo K9=1.15	m2	23.1				
6	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą K9=1.15	m2	257.3				
7	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ	100m	0.643				
8	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	64.3				

Skyriuje 3

4 CK-2 cokolio rūsio detalė

1	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP	100m	0.937				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ						
2	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	0.937				
Skyriuje 4								
		5 CK-3 cokolio detalė be rūsio						
1	**R62P-2202**	LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI	100m	0.103				
2	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.165				
3	**N6P-0202**	PAPILDOMAS DRENAŽO RITININĖS DANGOS TVIRTINIMAS PLASTIKINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	10.3				
4	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą K9=1.15	m2	41.2				
5	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	15.8				
6	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo K9=1.15	m2	3.7				
7	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ	100m	0.103				
8	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	10.3				
9	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0.052				
10	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.074				
11	**903-32**	Ekstruzinis polistireninis putplastis	m3	1.54				
Skyriuje 5								
		6 CK-4 cokolio ties vitrina detalė						
1	**N12-144-7**	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	2.4				
2	**102-3**	Aliuminės lauko palangės 90mm pločio (pilkos)	m	2.4				
3	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.038				
4	**N6P-0202**	PAPILDOMAS DRENAŽO RITININĖS DANGOS TVIRTINIMAS PLASTIKINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	2.4				
5	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	3.7				
6	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą K9=1.15	m2	1.6				
7	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.004				
8	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ	100m	0.024				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	2.4				
10	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.084				
11	**903-32**	Ekstruzinis polistireninis putplastis	m3	1.75				
12	**N6-185**	DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS, PANAUDOJANT GUMOS TARPINES K9=1.15	m	2.4				

Skyriuje 6

7 CK-5 cokolio detalė ties tuneliu

1	**R62P-2202**	LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI	100m	0.021				
2	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.014				
3	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą K9=1.15	m2	1.1				
4	**N6P-0202**	PAPILDOMAS DRENAŽO RITININĖS DANGOS TVIRTINIMAS PLASTIKINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	2.1				
5	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	2.1				
6	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo K9=1.15	m2	0.7				
7	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ	100m	0.021				
8	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	2.1				
9	**N60-18**	DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ TARPINĘ K9=1.15	m	2.0				
10	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	2.1				

Skyriuje 7

8 CK-6 cokolio detalė ties rūsiu

1	**N6P-0901**	DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS , panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku K9=1.15	100m	0.063				
2	**N60-17**	SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE K9=1.15	m	6.3				
3	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą K9=1.15	m2	1.6				
4	**N26P-1201**	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.019				
5	**N6P-0202**	PAPILDOMAS DRENAŽO RITININĖS DANGOS TVIRTINIMAS PLASTIKINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	6.3				
6	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2	m2	2.8				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15						
7	**N11P-1507**	TARPIKLIŲ SUDĖJIMAS TARP KONSTRUKCIJŲ IR GRINDŲ	100m	0.032				
8	**KOMJ**	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m	3.2				
9	**N60-18**	DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ TARPINĘ K9=1.15	m	3.0				
10	**N12-144-7**	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	3.2				
11	**N6P-0201**	MONOLITINIŲ PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	1.6				
	Skyriuje 8							
		9 L-1.1 lango įrengimo mazgas, horizontalinis pjūvis						
1	**R62P-3409**	LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS	100m	0.168				
2	**N26P-1208**	APŠILTINTŲ SIENŲ ANGOKRAŠČIŲ APTAISYMAS mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	0.025				
	Skyriuje 9							
		10 GR-1 tarpaukštinės perdangos grindų detalė						
1	**N11P-0301**	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT BIRIĄSIAS MEDŽIAGAS , paduodant kranu, kai keramzito sluoksnio storis 90.00 mm	100m2	6.825				
2	**N11P-0302**	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20.00 mm	100m2	6.825				
3	**N11-32-1**	GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ K4=2.0	100m2	6.825				
4	**N11P-0104**	BETONO POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	6.825				
5	**953-76**	Plieninės fibros	kg	1433.3				
6	**N11P-0202**	GRINDŲ TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT MINERALINIUS MIŠINIUS , tepant 2 kartus	m2	18.9				
	Skyriuje 10							
		11 GR-2 rūsio grindų detalė						
1	**N27P-66-1**	GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS K9=1.15	100m2	3.203				
2	**N11P-0103**	POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai skaldos sluoksnio storis 300.00 mm	100m2	3.203				
3	**N11P-0302**	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES,kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m2	3.203				
4	**N11-32-1**	GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ K4=2.0	100m2	3.203				
5	**N11P-1402**	BETONINIŲ GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS siurbliu, kai sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	3.203				
6	**N11-170**	BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS K8=1.12	t	1.3899				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 11								
		12 GR-3 grindų be rūsio detalė						
1	**N27P-66-1**	GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS K9=1.15	100m2	1.145				
2	**N11P-0103**	POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai smėlio sluoksnio storis 670.00 mm	100m2	1.145				
3	**N11P-0103**	POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai žvyro sluoksnio storis 350.00 mm	100m2	1.145				
4	**N11P-0103**	POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai skaldos sluoksnio storis 300.00 mm	100m2	114.5				
5	**N11P-0302**	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES,kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	1.145				
6	**N11-32-1**	GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ K4=2.0	100m2	1.145				
7	**N11P-1402**	BETONINIŲ GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMASsiurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	1.145				
8	**N11-170**	BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS K8=1.12	t	0.4967				
Skyriuje 12								
		13 GR-4 esamo pastato tarpaukštinės perdangos grindų sulyginimo detalė						
1	**N11P-0302**	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.21				
2	**N11-32-1**	GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA, PAKLOJANT POLIETILENINĘ PLĖVELĘ K3=2.0	100m2	0.21				
3	**N11P-0104**	BETONO POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0.21				
4	**953-76**	Plieninės fibros	kg	37.8				
Skyriuje 13								
		14 IS-1 išorinės sienosdetalė						
1	**N26P-1206**	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 250 mm	100m2	6.185				
Skyriuje 14								
		15 ST-1 stogo detalė						
1	**N12P-0307**	DENGINIŲ PLĖVELINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS iš geomembranos (stiklo audinys) K9=1.15	100m2	3.738				
2	**N12P-0303**	DENGINIŲ KLIJUOTINĖS GARO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS rankiniu būdu K4=2.0, K8=1.14, K9=1.15	100m2	3.738				
3	**N12P-0103**	DENGINIŲ NUOLYDŽIO 100(95)MM STORIO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS IŠ	m3	35.51				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ (polistireninio putplasčio plokštės)						
4	**N12P-0404**	DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 200 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	3.738				
5	**N12P-0408**	PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas betonas	100vnt	46.2				
6	**N12P-0502**	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE SINTETINE DANGA, TVIRTINANT SMEIGĖMIS , kai dangos juostų plotis 2,0 m K8=1.07, K9=1.15	100m2	3.738				
	Skyriuje 15							
		16 ST-2 stogo detalė						
1	**N12P-0307**	DENGINIŲ PLĖVELINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS iš geomembranos (stiklo audinys) K9=1.15	100m2	0.084				
2	**N12P-0303**	DENGINIŲ KLIJUOTINĖS GARO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS rankiniu būdu K4=2.0, K8=1.14, K9=1.15	100m2	0.399				
3	**N12P-0103**	DENGINIŲ NUOLYDŽIO 100(47.5)MM STORIO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS IŠ TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ (polistireninio putplasčio plokštės)	m3	1.9				
4	**PIR**	PIR plokštės	m3	1.98				
5	**N12P-0404**	DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 150 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	0.399				
6	**PIR**	PIR plokštės	m3	6.22				
7	**N12P-0408**	PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas betonas	100vnt	5.26				
8	**N12P-0502**	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE SINTETINE DANGA, TVIRTINANT SMEIGĖMIS , kai dangos juostų plotis 2,0 m K8=1.07, K9=1.15	100m2	0.399				
	Skyriuje 16							
		17 ST-3 keičiamos šlaitinio stogo dangos detalė						
1	**N9P-0406**	PLĖVELINĖS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , naudojant difuzinę plėvelę	100m2	9.219				
	Skyriuje 17							
		18 STP-1 palėpės perdangos detalė						
1	**N9P-0406**	PLĖVELINĖS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , naudojant difuzinę plėvelę	100m2	6.195				
2	**N10P-0706**	PERDANGŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klojant iš viršaus, kai sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	6.195				
3	**N10P-0705**	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus k4=2.0	100m2	6.195				
	Skyriuje 18							
		19 PR-1 parapeto detalė						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	**N12P-0713**	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.861				
2	**N10P-0601**	Denginių paklotų įrengimas iš statybinių cemento-pjuvenų plokščių	100m2	0.407				
3	**505-3**	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris", 1250x3350x12mm	m2	42.74				
4	**N12P-0407**	VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE PAGRINDO SMEIGĖMIS , kai plokštės storis 100.00 mm	100m2	0.709				
5	**N12P-0502**	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE SINTETINE DANGA, TVIRTINANT SMEIGĖMIS , kai dangos juostų plotis 1,0 m K8=1.07, K9=1.15	100m2	0.704				

Skyriuje 19

20 PR-2 parapeto detalė

1	**N12P-0713**	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.017				
2	**N12P-0407**	VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE PAGRINDO SMEIGĖMIS , kai plokštės storis 100.00 mm	100m2	0.019				
3	**N12P-0502**	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE SINTETINE DANGA, TVIRTINANT SMEIGĖMIS , kai dangos juostų plotis 1,0 m K8=1.07, K9=1.15	100m2	0.015				
4	**N12P-0408**	PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas betonas	100vnt	0.21				

Skyriuje 20

21 PR-3 parapeto detalė

1	**N12P-0713**	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.235				
2	**N12P-0407**	VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE PAGRINDO SMEIGĖMIS , kai plokštės storis 100.00 mm	100m2	0.583				
3	**R62P-2202**	LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI	100m	0.233				
4	**N12P-0712**	PARAPETŲ APTAISYMAS SKARDOS LENKTAIS PROFILIAIS , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0.233				
5	**N12P-0502**	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE SINTETINE DANGA, TVIRTINANT SMEIGĖMIS , kai dangos juostų plotis 1,0 m K8=1.07, K9=1.15	100m2	0.21				

Skyriuje 21

Viso žiniaraštyje 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **2 Statinio architektūra**

2026.05.18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Ardymo, demontavimo darbai						
1	**N46-181**	LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGĖMIS	100m2	0.26				
2	**N46-144**	ŠVARIŲ SKYDINIŲ IR LENTINIŲ PERTVARŲ IŠARDYMAS	100m2	0.17				
3	**N46-184**	MEDINIŲ DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ	100m2	0.13				
4	**N49P-1-2**	KELEIVINIO LYNINIO LIFTO, KURIO KĖLIMO GALIA IKI 630 KG, MONTAVIMAS (sustojimai - 3) (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	1.0				
5	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	9.5				
		Skyriuje 1						
		2 Stogo apdaila ir kiti elementai						
1	**N12P-0601**	ŠLAITINIŲ STOGŲ DENGIMAS BANGUOTAIS BEASBESČIO ŠIFERIO LAKŠTAIS (875x920 mm)	100m2	8.78				
2	**N12P-0201**	ŠLAITINIŲ STOGŲ GREBĖSTAVIMAS TAŠELIAIS (32x100 mm)	100m	34.375				
3	**N12P-0716**	ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS (apsauginė stogo tvorelė)	100m	1.304				
		Skyriuje 2						
		3 Fasado ir cokolio apdaila						
1	**N15P-1311**	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIAC. PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS (sienos be angų) K8=1.15, K9=1.15	100m2	0.4				
2	**N15P-1315**	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS LYGIA TEKSTŪRA DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , sienos be angų) K8=1.15, K9=1.15	100m2	0.4				
3	**R62P-0501**	COKOLIŲ (išorės sienų), APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS PLYTELĖMIS K9=1.15	100m2	5.89				
4	**N15-333-1**	FASADINIŲ PASTOLIŲ, KURIŲ PLOTIS 0,73M IR AUKŠTIS IKI 15M, ĮRENGIMAS IR	100m2	17.73				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		IŠARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS PROJEKCIJOS)						
5	**N12-144-7**	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	59.0				
	Skyriuje 3							
		4 Lauko langai, durys, vitrinos, stoglangiai						
1	**N2P-0103**	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	33.48				
2	**N2P-0105**	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU NEVARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1.8				
3	**N2P-0105**	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU NEVARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	104.72				
4	**104**	Aliuminio langai	m2	140.0				
5	**N9P-0706**	SURENKAMŲ - IŠARDOMŲ PERTVARŲ (vitrinų) IŠ ALIUMINIO PROFILIŲ MONTAVIMAS	m2	63.0				
6	**N12P-0719**	PLASTIKINIŲ (stiklo) LAUKO STOGELIŲ ĮRENGIMAS VIRŠ DURŲ , kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	7.2				
7	**N9P-0709**	VARSTOMŲ STOGLANGIŲ, STOGO LIUKŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVŲ METALINIŲ DENGINIŲ KONSTRUKCIJŲ , kai blokai iki 1m2	m2	0.48				
8	**369-36**	Išlipimo ant stogo liukas GVT 103 (54x83(60x80)cm)	vnt	1.0				
9	**N12P-0716**	ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS (stogo kopėčios)	100m	0.037				
	Skyriuje 4							
		5 Vidaus pertvaros						
1	**F9-12-4**	DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 50MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS	100m2	0.04				
2	**N9-219**	LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS PERTVAROMS	100m2	0.08				
3	**N9P-0503**	PERTVARŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm)	100m2	0.08				
4	**N9P-0502**	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0.08				
5	**N9-219**	LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS PERTVAROMS	100m2	0.35				
6	**N9P-0503**	PERTVARŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm) (ugniai atspari)	100m2	0.35				
7	**N9P-0502**	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų (ugniai atspari)	100m2	0.35				
8	**N9-219**	LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS PERTVAROMS	100m2	0.22				
9	**N9P-0503**	PERTVARŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS	100m2	0.22				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		ĮRENGIMAS (izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm) (ugniai atspari)						
10	**N9P-0502**	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų (ugniai atspari)	100m2	0.22				
11	**F9-12-6**	DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 100MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS	100m2	7.02				
12	**F9-12-6**	DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 100MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS (ugniai atspari)	100m2	0.31				
13	**F9-12-9**	DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU DVIGUBU METALINIU KARKASU IR 200MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS	100m2	0.29				
	Skyriuje 5							
		6 Sienų dažymo, tinkavimo darbai, sienų apsauga						
1	**N15P-0510**	VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) K8=1.09	100m2	11.51				
2	**N15P-0204**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu	100m2	11.51				
3	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	11.51				
4	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	11.51				
5	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	11.51				
6	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	11.51				
7	**N15P-0204**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu	100m2	13.41				
8	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	13.41				
9	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	13.41				
10	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	13.41				
11	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	13.41				
12	**N15P-0510**	VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) K8=1.09	100m2	18.57				
13	**N15P-0204**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu	100m2	18.57				
14	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	18.57				
15	**N15P-0104**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	18.57				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	18.57				
17	**N15P-0701**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	18.57				
18	**N15P-0301**	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS KERAMINĖMIS PLYTELĖMIS, KAI SIŪLIŲ PLOTIS IKI 5 MM , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	1417.0				
19	**N9-209**	PLIENINIŲ GRINDJUOSČIŲ IŠ LENKTŲ PROFILIŲ ĮRENGIMAS (plieninių sienų apsaugų tvirtinimas)	100m	1.62				
20	**PSA**	Plieninė sienų apsauga 200-250mm aukščio, nerūdijantis plienas	m2	24.3				
21	**N7-229**	METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ (apsaugų) ĮRENGIMAS K8=1.04	100m	1.62				

Skyriuje 6

7 Vidaus lubų apdailos darbai

1	**F15-1-10**	"AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS	m2	1255.0				
2	**F15-1-10**	"AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS	m2	356.0				
3	**R14-225-2**	ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ VANDENINIAIS DAŽAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT PAVIRŠIŲ	100m2	3.82				
4	**N15P-0208**	LUBŲ PAVIRŠIŲ TARPINIS GRUNTAVIMAS voleliu	100m2	3.82				

Skyriuje 7

8 Vidaus grindų apdailos darbai

1	**N11P-0501**	KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	471.0				
2	**N11P-0505**	GRINDJUOSČIŲ ĮRENGIMAS PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOMS , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	665.0				
3	**R5-46**	TERACINIŲ (betono) GRINDŲ POLIRAVIMAS MECHANIZUOTU BŪDU	100m2	2.83				
4	**N9-209**	PLIENINIŲ GRINDJUOSČIŲ IŠ LENKTŲ PROFILIŲ ĮRENGIMAS	100m	2.14				
5	**ALGR**	Aliuminio grindjuostė	m	214.0				
6	**N11P-0702**	LINOLEUMO GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT SUJUNGIMUS BEI UŽKLIJUOJANT DANGĄ ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.) , kai danga vienos spalvos	m2	1244.0				
7	**N23P-0708**	BATŲ VALYMO GROTELIŲ MONTAVIMAS , kai grotelės su rėmu K9=1.15	vnt.	3.0				
8	**KVS**	Kojų valymo sistema	m2	7.2				
9	**R23-169**	12 MM SKERSMENS SKYLIŲ GRĘŽIMAS PERFORATORIUMI BETONO KONSTRUKCIJOSE, KAI GRĘŽIMO GYLIS 100 MM K8=1.17	100vnt	9.9				
10	**N8P-0213**	PLIENINIŲ SMEIGIŲ ĮSTATYMAS KONSTRUKCIJŲ TVIRTINIMUI	vnt.	990.0				
11	**IND**	Taktiliniai įspėjamieji indikatoriai	vnt	990.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	**N11-159**	PLASTMASINĖS GRINDJUOSTĖS (įspėjamosios juostos klijavimas)	100m	0.15				
13	**ĮSPJ**	Įspėjamoji juosta	m	15.0				

Skyriuje 8

9 Vidaus durys ir vitrinos

1	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	32.8				
2	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	24.6				
3	**520951**	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt	9.0				
4	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	30.0				
5	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	30.0				
6	**520951**	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt	11.0				
7	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.8				
8	**N2P-0303**	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	16.7				
9	**N2P-0303**	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	54.6				
10	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3.8				
11	**520669**	DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2	vnt	2.0				
12	**N2P-0303**	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	21.0				
13	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	4.2				
14	**520951**	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt	2.0				
15	**N2P-0303**	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	21.0				
16	**F10-4-7**	ALIUMINIO DURYS (M2 BLOKO)	m2	9.5				
17	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1.9				
18	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1.9				
19	**520669**	DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2	vnt	1.0				
20	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų	m2	1.9				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		plotas iki 2 m2)						
21	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	7.6				
22	**520669**	DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2	vnt	4.0				
23	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.1				
24	**N2P-0307**	ALIUMINIO-STIKLO ĮĖJIMO ATITVARŲ SU AUTOMATINĖMIS SLANKIOJANČIOMIS DURIMIS MONTAVIMAS	m2	2.1				
25	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	6.3				
26	**520951**	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt	3.0				
27	**N2P-0301**	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.1				
28	**520951**	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt	1.0				
29	**F10-4-7**	ALIUMINIO DURYS (M2 BLOKO)	m2	6.8				
30	**N2P-0303**	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	3.15				
31	**N9P-0706**	SURENKAMŲ - IŠARDOMŲ PERTVARŲ IŠ ALIUMINIO PROFILIŲ MONTAVIMAS	m2	85.2				
32	**521977**	Aliuminio pertvaros	m2	46.21				
33	**105**	Aliuminio durys	m2	38.99				
34	**N2P-0308**	DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	83.0				
35	**R61P-2415**	DURŲ ATMUŠŲ MONTAVIMAS	vnt.	34.0				
36	**N2P-0308**	DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS (durų pritraukimo įtaisas) (durų slenksčių montavimas)	vnt.	38.0				
37	**DSL**	Automatinis nusileidžiantis slenkstis, be grindų paaukštėjimo, pritaikytos žmonėms su negalia	vnt	38.0				
		Skyriuje 9						
		10 Grafiniai žymėjimai, nuorodų ženklai						
1	**R23-6**	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MEDINIŲ PAVIRŠIŲ	vnt	73.0				
2	**N13-139**	PAVIRŠIŲ APKLIJAVIMAS POLIMERINĖMIS PLĖVELĖMIS	m2	5.0				
3	**APSPL**	Stiklo plėvelė ženklinimui	m2	5.0				
		Skyriuje 10						
		12 Kita apdaila, elementai						
1	**N12P-0718**	MARKIZIŲ (roeltų) MONTAVIMAS (plotis 1.50 m , ilgis daugiau 2 m iki 4 m)	vnt.	106.0				
3	**N7-229**	METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS K8=1.04	100m	0.18				
4	**N2P-0119**	PALANGIŲ LENTŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai palangių lentos laminuotos	m	117.0				
		Skyriuje 12						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		13 Liftai						
1	**N49P-1-4**	KELEIVINIO LYNINIO LIFTO, KURIO KĖLIMO GALIA DAUGIAU 1000 KG, MONTAVIMAS (sustojimai - 3)	vnt	1.0				
		Skyriuje 13						
		Viso žiniaraštyje 2						

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **3 Vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Vandens apskaitos mazgas						
1	**F16-2-3**	ŠALTO VANDENS APSKAITOS IR MECHANINIO VALYMO MAZGO ĮRENGIMAS (MAZGAS) K3=0.0	vnt.	1.0				
2	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	2.0				
3	**2065-26**	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 20	vnt	1.0				
4	**2065-27**	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt	1.0				
5	**2014-2**	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (ilgos)	vnt	4.0				
6	**1005-64**	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	2.0				
7	**1004-181**	Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 60(50)mm, L-250(140)mm	vnt	1.0				
8	**1005-9**	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50	vnt	3.0				
9	**2011-1**	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 50 "Pamcheck NR"	vnt	2.0				
10	**140103**	Plieniniai (ketiniai) flanšai, d 50mm	vnt	10.0				
11	**2045-366**	TECEflex žalvariniai redukciniai trišakiai 25x16x25	vnt	2.0				
12	**2044-255**	Ketinis perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu 241 N4, 2`x3/4` (cinkuotas)	vnt	2.0				
13	**2044-256**	Ketinis perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu 241 N4, 2`x1` (cinkuotas)	vnt	2.0				
14	**981-23**	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m	1.02				
15	**981-24**	Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9	m	1.02				
16	**260938**	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.0				
		Skyriuje 1						
		2 Buitinis šaltas vandentiekis V1						
1	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	764.0				
2	**1020-96**	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m	626.28				
3	**1020-97**	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm	m	153.0				
4	**N26P-0105**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	7.64				
5	**896-294**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 18x9mm	m	620.14				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	**896-296**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m	151.5				
7	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	397.0				
8	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	46.0				
9	**1028-12**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	115.26				
10	**1028-13**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	73.44				
11	**1028-14**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	216.24				
12	**1028-15**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	46.92				
13	**N26P-0105**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3.97				
14	**N26P-0105**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.46				
15	**896-29620**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x20mm	m	114.13				
16	**896-29820**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x20mm	m	72.72				
17	**896-30020**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x20mm	m	214.12				
18	**896-30120**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 42x20mm	m	46.46				
19	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	12.07				
20	**N22P-0707**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	12.07				
21	**FASV11**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				
	Skyriuje 2							
		3 Buitinis karštas vandentiekis T3						
1	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	565.0				
2	**1020-96**	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m	477.36				
3	**1020-97**	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm	m	98.94				
4	**N26P-0105**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	5.65				
5	**896-294**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 18x9mm	m	472.68				
6	**896-296**	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m	97.97				
7	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	210.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	180.0				
9	**1028-12**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	116.28				
10	**1028-13**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	52.02				
11	**1028-14**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	45.9				
12	**1028-15**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	183.6				
13	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	2.1				
14	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	1.8				
15	**897-176**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	115.14				
16	**897-180**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	51.51				
17	**897-188**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	45.45				
18	**897-192**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	181.8				
19	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	9.55				
20	**N22P-0707**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	9.55				
21	**FASV12**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				

Skyriuje 3

4 Cirkuliacinis vandentiekis T4

1	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	302.0				
2	**1028-12**	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	308.04				
3	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3.02				
4	**897-176**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	305.02				
5	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	3.02				
6	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	3.02				
7	**FASV13**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				

Skyriuje 4

5 Gaisrinis vandentiekis V2

1	**N16P-0101**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO	m	155.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)						
2	**981-27**	Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	158.1				
3	**N10-164-1**	GAISRINIŲ ČIAUPŲ SPINTELIŲ ĮSTATYMAS SIENŲ NIŠOSE	vnt.	8.0				
4	**N16-41**	FLANŠ.VENTILIŲ, SKLENDŽIŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.FLANŠ.SU PRIVIR.ATVAMZDŽIU K8=1.05	vnt	5.0				
5	**2016-41**	Flanšiniai ventiliai JIP-LD, DN50, T150 laipsnių C	vnt	5.0				
6	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	1.55				
7	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	1.55				
8	**N22P-0209**	KETINIŲ FLANŠINIŲ ALKŪNIŲ, PERĖJIMŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai skersmuo 60 mm K9=1.15	vnt.	4.0				
9	**1005-9**	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50	vnt	4.0				
10	**N22P-0211**	KETINIŲ FLANŠINIŲ TRIŠAKIŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai trišakių skersmuo 60 mm K9=1.15	vnt.	2.0				
11	**1005-64**	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	2.0				
12	**N22-268**	VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 50MM PASTATYMAS K9=1.15	vnt	2.0				
13	**2011-1**	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 50 "Pamcheck NR"	vnt	2.0				
14	**140103**	Plieniniai (ketiniai) flanšai, d 50mm	vnt	4.0				
15	**N22P-0209**	KETINIŲ FLANŠINIŲ ALKŪNIŲ, PERĖJIMŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai skersmuo 60 mm K9=1.15	vnt.	2.0				
16	**1005-151**	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	2.0				
17	**FASV14**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				
	Skyriuje 5							
		6 Bendrai						
1	**N16P-1206**	TŪRINIŲ ŠILDYTUVŲ MONTAVIMAS , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	5.0				
3	**N16-61**	MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.	vnt	515.0				
4	**2060-24**	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	9.0				
5	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	353.0				
6	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	20.0				
7	**2003-15**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	50.0				
8	**2003-17**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	23.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	**2003-19**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis	vnt	34.0				
10	**2003-8**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	11.0				
11	**2060-131**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt	15.0				
12	**R17-86**	NEJUDAMŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS VAMZDYNAMS, KAI JŲ SKERSMUO IKI 100 MM	vnt	30.0				

Skyriuje 6

7 Buitinės nuotekos F1

1	**N23-150**	110 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	1.36				
2	**1030-67**	PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0				
3	**1030-69**	PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x3000 (išor. nuotek.)	vnt	45.0				
4	**N23-151**	160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	0.76				
5	**1030-71**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0				
6	**1030-73**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt	25.0				
7	**N16P-1101**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	384.0				
8	**1027-50**	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	384.0				
9	**N16P-1101**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	360.0				
10	**1027-58**	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	360.0				
11	**N16P-1101**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)	m	67.0				
12	**1022-328**	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	67.0				
13	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	21.0				
14	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	61.0				
15	**1032-35**	PVC pravalos (revizijos) d 50mm (vid. nuotek.)	vnt	21.0				
16	**1032-37**	PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek.)	vnt	61.0				
17	**N20P-0204**	BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ MONTAVIMAS (tvirtinimas specialiais fiksatoriais) (revizinių durelių montavimas)	vnt.	82.0				
18	**RD200*200**	Revizinės durelės 200x200	vnt	82.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	**N17-13**	TRAPO, KURIO SKERSMUO 50MM, MONTAVIMAS	kompl.	41.0				
20	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	8.0				
21	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	9.0				
22	**1032-335**	Pravala 110 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt	8.0				
23	**1032-337**	Pravala 160 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt	9.0				
24	**1045-225**	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerūd. plienas)	vnt	17.0				
25	**N22-270**	VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 100MM PASTATYMAS K9=1.15	vnt	1.0				
27	**R8-91**	VENTILIACIJOS KAMINĖLIO ĮRENGIMAS IR SANDARINIMAS K9=1.15	vnt	3.0				
28	**645-43**	Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu gaubtu PVC-P denginiams	vnt	3.0				
29	**N16P-1407**	NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS (buitinių nuotekų)	100m	10.23				
30	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	3.84				
31	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 100 mm K9=1.15	100m	4.96				
32	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm K9=1.15	100m	1.43				
33	**N23-92**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1,5M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE K8=1.02, K9=1.15	m3	1.44				
34	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	1.0				
35	**N22P-0908**	KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1.0				
36	**N16P-0701**	CIRKULIACINIŲ (drenažo) SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS	vnt.	2.0				
37	**DRSIUR**	Drenažo siurblys	vnt	2.0				
38	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	6.5				
39	**HDPE50**	HDPE vamzdis D50	m	6.5				
40	**FASV15**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				

Skyriuje 7

8 Kondensato nuotekos K

1	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	161.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	**1020-96**	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m	13.26				
3	**1020-99**	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm	m	136.68				
4	**1020-100**	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 40x4.0mm	m	14.28				
5	**N16P-0701**	CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS	vnt.	3.0				
7	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	26.0				
8	**STKU40**	Sauso tipo kvapų uždoris DN40	vnt	26.0				
9	**N16P-1407**	NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS (buitinių nuotekų)	100m	1.61				
10	**FASV16**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				

Skyriuje 8

9 Lietaus nuotekos L1

1	**N12P-0715**	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	4.0				
2	**645-28**	Univers. šild. įlajos plastik. denginiams Sita Flansch HZB DN 70, 100, 125	vnt	4.0				
3	**N16P-1101**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	62.0				
4	**1030-50**	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	vnt	62.0				
5	**N26P-0105**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0.62				
6	**AKI110*20**	Antikondensacinė izoliacija D110 20mm	m	62.62				
7	**N23-151**	160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	11.0				
8	**1030-73**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt	3.0				
9	**1030-72**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0				
10	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	7.0				
11	**1032-37**	PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek.)	vnt	7.0				
12	**N20P-0204**	BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ MONTAVIMAS (tvirtinimas specialiais fiksatoriais) (revizinių durelių montavimas)	vnt.	7.0				
13	**RD200*200**	Revizinės durelės 200x200	vnt	7.0				
14	**N16P-1103**	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	1.0				
15	**1032-337**	Pravala 160 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt	1.0				
16	**1045-225**	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		(nerūd. plienas)						
17	**N16P-1407**	NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS (lietaus nuotekų)	100m	0.73				
18	**FASV17**	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.	1.0				
	Skyriuje 9							
		10 Sanitariniai prietaisai						
1	**N16P-1005**	PRAUSTUVŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS MONTAVIMAS , tvirtinant prie sienų	vnt.	96.0				
2	**260576**	Praustuvas	kompl.	71.0				
3	**2605761**	Praustuvas ŽN	kompl.	25.0				
4	**N16P-1008**	PLAUTUVIŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS, TVIRTINAMŲ PRIE SIENŲ, MONTAVIMAS (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	7.0				
5	**N17-18**	ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ IR TIPŲ VANDENS MAIŠYTUVŲ MONTAVIMAS	vnt	28.0				
6	**2034-17**	Termostatiniai maišytuvai dušams Ecostat Universal arba analogas	vnt	28.0				
7	**N17-13**	TRAPO, KURIO SKERSMUO 50MM, MONTAVIMAS (plyšinis trapas)	kompl.	4.0				
8	**N16P-1409**	RANKTŪRIŲ NEĮGALIESIEMS MONTAVIMAS , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	21.0				
9	**N16P-1410**	ATLENKIAMŲ SUOLIUKŲ NEĮGALIESIEMS MONTAVIMAS	vnt.	21.0				
10	**N16P-1010**	PAKABINAMŲ SANITARINIŲ PRIETAISŲ SU MODULINE KABINIMO ĮRANGA MONTAVIMAS (sieniniai unitazai)	vnt.	4.0				
11	**N16P-1006**	UNITAZŲ MONTAVIMAS (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	25.0				
12	**2605741**	Unitazas ŽN	kompl.	25.0				
13	**N17-29**	VIDUARO MONTAVIMAS	kompl.	2.0				
14	**VID**	Viduaras	vnt	2.0				
15	**250065**	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	2.0				
16	**260983**	Sifonas	kompl.	2.0				
17	**N17-18**	ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ IR TIPŲ VANDENS MAIŠYTUVŲ MONTAVIMAS (maišytuvas viduarui)	vnt	2.0				
18	**N17-18**	ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ IR TIPŲ VANDENS MAIŠYTUVŲ MONTAVIMAS (higieninis dušelis)	vnt	29.0				
	Skyriuje 10							
		11 Papildomi darbai						
1	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	232.0				
2	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	162.0				
3	**R23-53**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS GELŽBETONIO PERDENGINIUOSE, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	70.0				
4	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	34.0				
5	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS	vnt.	34.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose) (sandarinimas)						
6	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (perdangose) (sandarinimas)	vnt.	162.0				

Skyriuje 11

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **4 Šildymas**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Šildymo sistema						
1	**N16-114-4**	KOLEKTORIAUS MAZGO MONTAVIMAS, KAI MAZGE 2 KOLEKTORIAI	vnt.	12.0				
2	**1140840**	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 9x3/4 EURO	kompl.	6.0				
3	**1140842**	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 11x3/4 EURO	kompl.	1.0				
4	**1140843**	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 12x3/4 EURO	kompl.	2.0				
5	**1140844**	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 13x3/4 EURO	kompl.	2.0				
6	**1140845**	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 14X3/4 EURO	kompl.	1.0				
7	**N16P-0901**	PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS (vienos šildymo plokštės)	vnt.	87.0				
8	**N16P-0901**	PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	30.0				
9	**N16P-0902**	PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ DAUGIAU KAIP 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS (vienos šildymo plokštės)	vnt.	2.0				
10	**APR11*300*400**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-400L	vnt	5.0				
11	**APR22*400*400**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-400L	vnt	1.0				
12	**APR11*300*500**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-500L	vnt	4.0				
13	**APR11*300*600**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-600L	vnt	1.0				
14	**APR11*400*600**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-600L	vnt	2.0				
15	**APR22*400*600**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-600L	vnt	2.0				
16	**APR11*300*700**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-700L	vnt	3.0				
17	**APR11*400*700**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-700L	vnt	2.0				
18	**APR22*400*700**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-700L	vnt	3.0				
19	**APR11*300*800**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-800L	vnt	4.0				
20	**APR11*400*800**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-800L	vnt	6.0				
21	**APR22*400*800**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-800L	vnt	7.0				
22	**APR11*300*900**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-900L	vnt	2.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	**APR11*400*900**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-900L	vnt	6.0				
24	**APR22*400*900**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-900L	vnt	4.0				
25	**APR11*300*1000**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1000L	vnt	7.0				
26	**APR22*300*1000**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-300-1000L	vnt	1.0				
27	**APR11*400*1000**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1000L	vnt	8.0				
28	**APR22*400*1000**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-1000L	vnt	6.0				
29	**APR11*300*1100**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1100L	vnt	7.0				
30	**APR22*300*1100**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-300-1100L	vnt	3.0				
31	**APR11*400*1100**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1100L	vnt	8.0				
32	**APR22*400*1100**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-1100L	vnt	1.0				
33	**APR11*300*1200**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1200L	vnt	7.0				
34	**APR11*400*1200**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1200L	vnt	7.0				
35	**APR11*300*1300**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1300L	vnt	2.0				
36	**APR11*400*1300**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1300L	vnt	4.0				
37	**APR11*300*1400**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1400L	vnt	1.0				
38	**APR11*300*1600**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1600L	vnt	1.0				
39	**APR22*500*1600**	Apatinio pajungimo radiatorius 22-500-1600L	vnt	2.0				
40	**APR11*400*2000**	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-2000L	vnt	2.0				
41	**N16P-0903**	PAKABINAMŲ (PASTATOMŲ) ŠILDYMO KONVEKTORIŲ MONTAVIMAS (konvektoriaus ilgis iki 100 cm)	vnt.	28.0				
42	**N16P-0903**	PAKABINAMŲ (PASTATOMŲ) ŠILDYMO KONVEKTORIŲ MONTAVIMAS (konvektoriaus ilgis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	5.0				
43	**KNV200*600**	Konvektorius, 600(L)-200(H)	vnt	7.0				
44	**KNV200*700**	Konvektorius, 700(L)-200(H)	vnt	10.0				
45	**KNV200*800**	Konvektorius, 800(L)-200(H)	vnt	10.0				
46	**KNV200*1000**	Konvektorius, 1000(L)-200(H)	vnt	1.0				
47	**KNV200*1100**	Konvektorius, 1100(L)-200(H)	vnt	1.0				
48	**KNV200*1200**	Konvektorius, 1200(L)-200(H)	vnt	3.0				
49	**KNV200*1600**	Konvektorius, 1600(L)-200(H)	vnt	1.0				
50	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	10.0				
51	**N18-115**	20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	14.0				
52	**2060-101**	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt	5.0				
53	**2060-102**	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	5.0				
54	**2060-81**	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 15/kvs 1.6,vid.sr.,palaiko vienod.sl.	vnt	7.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
55	**2060-82**	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20/kvs 2.5, vid.sr.,palaiko vienod.sl.	vnt	7.0				
56	**N16P-0301**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS GRINDŲ ŠILDYMUI , rišant prie armatūros tinklo	m	3100.0				
57	**1020-380**	Daugiasluoksnis vamzdis Pert/AL/Pert šildymui ir vandent.d.16x2.0	m	3100.0				
58	**N26P-0104**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	31.0				
59	**1020-201**	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	3100.0				
60	**N16P-0101**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	20.0				
61	**N16P-0101**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	525.0				
62	**PPV22**	Plieninis presuojamas vamzdis DN22	m	20.4				
63	**PPV42**	Plieninis presuojamas vamzdis DN42	m	219.3				
64	**PPV54**	Plieninis presuojamas vamzdis DN54	m	316.2				
65	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.2				
66	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	5.25				
67	**897-174**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	20.2				
68	**897-191**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	217.15				
69	**897-200**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 30mm	m	313.1				
70	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	36.0				
71	**2060-24**	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	18.0				
72	**2060-131**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt	18.0				
73	**R17-86**	NEJUDAMŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS VAMZDYNAMS, KAI JŲ SKERSMUO IKI 100 MM	vnt	8.0				
74	**N21-247**	ELEKTRINIŲ RANKŠLUOSČIŲ (radiatorių) MONTAVIMAS	vnt	4.0				
78	**D2-73**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
79	**N46-88**	HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR.,KAI SKYLĖS D IKI 50 MM IR GYLIS 200 MM K8=1.17	100vnt	0.83				
80	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	63.0				
81	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS	vnt.	20.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)						
82	**N46-98**	VAGŲ PRAMUŠIMAS MŪRINĖSE SIENOSE,KAI VAGŲ SKERSPJŪVIO PLOTAS IKI 20 CM2, PRAMUŠANT PNEUMATINIU PLAKTUKU K8=1.17	100m	0.26				
83	**N21P-0316**	VAGŲ UŽTAISYMAS (TINKAVIMAS), NUTIESUS APŠVIETIMO TINKLO LAIDUS (vamzdžius) sienų paviršiuose	100m	0.26				
84	**R17-120**	CENTR.ŠILD.SIST.HIDR.IŠBANDYMAS,PRA PLAUNANT IR PRAPUČIANT SIST.SUSPAUSTU ORU, KAI PAST.TŪRIS DAUGIAU KAIP 5 TŪKST.M3	t. m3	10.333				

Skyriuje 1

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **5 Vėdinimas**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Vėdinimo sistema OTIS-1						
1	**N20-785**	PRITEKĖJIMO KAMERŲ BE DRĖKINIMO SEKCIJŲ, KURIŲ NAŠUMAS IKI 10 TŪKST M3/H, MONTAVIMAS	vnt	1.0				
3	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	45.0				
4	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1.0				
5	**1082-81**	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	19.0				
6	**1082-82**	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	21.0				
7	**1082-83**	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	5.0				
8	**1082-84**	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	1.0				
9	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	12.0				
10	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	66.0				
11	**N20P-0208**	DIFUZORIŲ PAJUNGIMO DĖŽIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	12.0				
12	**N20P-0208**	DIFUZORIŲ PAJUNGIMO DĖŽIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	66.0				
13	**1082-189**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d125	vnt	3.0				
14	**1082-190**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d160	vnt	9.0				
15	**1082-191**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 400x400/d200	vnt	43.0				
16	**1082-192**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250	vnt	23.0				
17	**1082-153**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL125/125	vnt	3.0				
18	**1082-156**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL160/160	vnt	9.0				
19	**1082-159**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/200	vnt	43.0				
20	**1082-162**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 250/250	vnt	23.0				
21	**N20-506**	ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02	vnt	17.0				
22	**OPGR500*50**	Oro pertekėjimo grotelės 500x50	vnt	4.0				
23	**OPGR700*150**	Oro pertekėjimo grotelės 700x150	vnt	13.0				
24	**N20P-0203**	GROTELIŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, IŠPJAUNANT ANGAS , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
25	**GR525*75**	Ortakinės oro tiekimo/šalinimo grotelės 525x75 mm	vnt	1.0				
26	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	101.0				
27	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	24.0				
28	**1082-70**	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	23.0				
29	**1082-71**	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt	30.0				
30	**1082-72**	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt	48.0				
31	**1082-73**	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt	24.0				
32	**N20P-0316**	STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	4.0				
33	**TS1400*600*1200**	Triukšmo slopintuvas 1400x600(h)x1200(L)	vnt	4.0				
34	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	315.0				
35	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	109.0				
36	**1072-26**	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	88.0				
37	**1072-27**	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	127.0				
38	**1072-29**	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	100.0				
39	**1072-31**	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	109.0				
40	**N20-169**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 1000MM K8=1.01	m2	18.9				
41	**N20-170**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS NUO 1100MM IKI 1600MM K8=1.01	m2	55.4				
42	**N20-171**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 1800MM K8=1.01	m2	50.4				
43	**N20-173**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 3600MM K8=1.01	m2	235.6				
44	**N20-174**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 4000MM K8=1.01	m2	184.0				
45	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8.0				
46	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	14.0				
47	**1082-130**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-100	vnt	2.0				
48	**1082-131**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-125	vnt	2.0				
49	**1082-132**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160	vnt	4.0				
50	**1082-133**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt	14.0				
51	**N20P-0202**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS STAČIAKAMPIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	4.0				
52	**UV20/45*200*200**	Priešgaisrinė sklendė EI20/45 200x200	vnt	4.0				
53	**N20-583**	GAUBTO MONTAVIMAS VIRŠ ŠACHTOS,	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		KURIOS PERIMETRAS 4000MM						
54	**K1400*600**	Oro išmetimo kaminėlis 1400x600	vnt	1.0				
55	**N20P-0104**	PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1.0				
56	**AKL1400*600**	Aklė su tinklu 1400x600	vnt	1.0				
57	**N26-222**	VAMZDYNŲ D IKI 600 MM IZOLIACIJOS PADENGIMAS LAKŠTINIU METALU, TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT DETALES	100m2	0.18				
58	**N20-662**	HERMETINIŲ LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	1.0				
59	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	107.0				
60	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	73.0				
61	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	34.0				
62	**N20P-0607**	ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINIAMS MONTAVIMAS ANT STOGO , kai konstrukcijos masė daugiau 200 kg	kompl.	1.0				
63	**AVP150*150**	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt	8.0				
64	**D3-39**	VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 51 - 75 ORO TIEKIMO TAŠKAI	vnt.	1.0				
		Skyriuje 1						
		2 Vėdinimo sistema OTIS-2						
1	**N20-785**	PRITEKĖJIMO KAMERŲ BE DRĖKINIMO SEKCIJŲ, KURIŲ NAŠUMAS IKI 10 TŪKST M3/H, MONTAVIMAS	vnt	1.0				
3	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	43.0				
4	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.0				
5	**1082-81**	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	15.0				
6	**1082-82**	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	24.0				
7	**1082-83**	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	4.0				
8	**1082-84**	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	2.0				
9	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0				
10	**N20P-0207**	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	34.0				
11	**N20P-0208**	DIFUZORIŲ PAJUNGIMO DĖŽIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0				
12	**N20P-0208**	DIFUZORIŲ PAJUNGIMO DĖŽIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	34.0				
13	**1082-190**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d160	vnt	4.0				
14	**1082-191**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 400x400/d200	vnt	9.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	**1082-192**	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250	vnt	25.0				
16	**1082-156**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL160/160	vnt	4.0				
17	**1082-159**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/200	vnt	9.0				
18	**1082-162**	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 250/250	vnt	25.0				
19	**N20-506**	ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02	vnt	14.0				
20	**OPGR500*50**	Oro pertekėjimo grotelės 500x50	vnt	7.0				
21	**OPGR700*150**	Oro pertekėjimo grotelės 700x150	vnt	7.0				
22	**N20P-0203**	GROTELIŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, IŠPJAUNANT ANGAS , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	1.0				
23	**GR525*75**	Ortakinės oro tiekimo/šalinimo grotelės 525x75 mm	vnt	1.0				
24	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	55.0				
25	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	26.0				
26	**1082-70**	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	15.0				
27	**1082-71**	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt	28.0				
28	**1082-72**	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt	12.0				
29	**1082-73**	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt	26.0				
30	**N20P-0316**	STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	4.0				
31	**TS1400*600*1200**	Triukšmo slopintuvas 1400x600(h)x1200(L)	vnt	4.0				
32	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	154.0				
33	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	116.0				
34	**1072-26**	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	44.0				
35	**1072-27**	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	72.0				
36	**1072-29**	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	38.0				
37	**1072-31**	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	116.0				
38	**N20-169**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 1000MM K8=1.01	m2	68.6				
39	**N20-170**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS NUO 1100MM IKI 1600MM K8=1.01	m2	24.4				
40	**N20-172**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 2000MM K8=1.01	m2	76.0				
41	**N20-173**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 3600MM K8=1.01	m2	40.4				
42	**N20-174**	ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 4000MM K8=1.01	m2	48.0				
43	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE	vnt.	8.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		, kai jungties skersmuo iki 160 mm						
44	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11.0				
45	**1082-131**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-125	vnt	4.0				
46	**1082-132**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160	vnt	4.0				
47	**1082-133**	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt	11.0				
48	**N20P-0202**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS STAČIAKAMPIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1.0				
49	**N20P-0202**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS STAČIAKAMPIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2.0				
50	**UV45*200*200**	Priešgaisrinė sklendė EI45 200x200	vnt	1.0				
51	**UV20*800*200**	Priešgaisrinė sklendė EI20 800x200	vnt	1.0				
52	**UV20*900*200**	Priešgaisrinė sklendė EI20 900x200	vnt	1.0				
53	**N20-583**	GAUBTO MONTAVIMAS VIRŠ ŠACHTOS, KURIOS PERIMETRAS 4000MM	vnt	1.0				
54	**K1400*600**	Oro išmetimo kaminėlis 1400x600	vnt	1.0				
55	**N20P-0104**	PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1.0				
56	**AKL1400*600**	Aklė su tinklu 1400x600	vnt	1.0				
57	**N26-222**	VAMZDYNŲ D IKI 600 MM IZOLIACIJOS PADENGIMAS LAKŠTINIU METALU, TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT DETALES	100m2	1.68				
58	**N20-662**	HERMETINIŲ LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	1.0				
59	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	70.0				
60	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	42.0				
61	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	28.0				
62	**N20P-0607**	ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINIAMS MONTAVIMAS ANT STOGO , kai konstrukcijos masė daugiau 200 kg	kompl.	1.0				
63	**AVP150*150**	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt	10.0				
64	**AVP300*300**	Antivibracinis padas 300x300mm	vnt	10.0				
65	**D3-38**	VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 31 - 50 ORO TIEKIMO TAŠKŲ	vnt.	1.0				

Skyriuje 2

3 Viršslėgio sistemos V1, V2, V3

1	**N20P-0201**	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	3.0				
2	**US700**	Uždarymo sklendė D700	vnt	1.0				
3	**US1000**	Uždarymo sklendė D1000	vnt	1.0				
4	**US1400**	Uždarymo sklendė D1400	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	3.0				
6	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm	m	3.0				
7	**N20P-0109**	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 1000 mm	m	3.0				
8	**1072-47**	Spiraliniai ortakiai OSB 710, L-3000	m	3.0				
9	**1072-73**	Spiraliniai ortakiai OSB 1000, L-3000	m	3.0				
10	**1072-75**	Spiraliniai ortakiai OSB 1250(1400), L-3000	m	3.0				
11	**N26-217**	VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 100 MM	m3	2.92				
12	**N20P-0503**	AŠINIŲ VENTILIATORIŲ MONTAVIMAS SIENOSE (LANGUOSE) , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val	vnt.	3.0				
16	**N26-223**	VAMZDYNŲ D DAUGIAU KAIP 600 MM IZOLIACIJOS PADENGIMAS LAKŠTINIU METALU, TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT DETALES	100m2	0.13				
17	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	3.0				
18	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	3.0				
19	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	3.0				
20	**N9-163**	ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS K8=1.04	t	0.06				
21	**AVP150*150**	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt	8.0				

Skyriuje 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **6 Kondicionavimas**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 VRF oro kondicionavimo sistema						
1	**N20P-0808**	KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	4.0				
6	**N20P-0811**	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ UŽPILDYMAS ŠALDYMO SKYSČIAIS , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	2.0				
7	**N20P-0803**	KONDICIONIERIŲ VIDINIŲ KASETINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	26.0				
13	**N16P-0404**	VARINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS TRIŠAKIAIS, SANDŪTRAS LITUOJANT (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) K8=1.1	vnt.	1.0				
14	**VTRIŠ**	Trišakis vamzdžių sujungimui skirtas VRF sistemai	vnt	1.0				
15	**N20P-0808**	KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	3.0				
16	**N20P-0801**	KONDICIONIERIŲ VIDINIŲ SIENINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	3.0				
18	**N20P-0811**	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ UŽPILDYMAS ŠALDYMO SKYSČIAIS , kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	3.0				
19	**N16P-0401**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	785.0				
20	**N16P-0401**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	10.0				
21	**995-41**	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	m	183.6				
22	**995-43**	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	m	91.8				
23	**995-44**	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	m	306.0				
24	**995-45**	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m	86.7				
25	**995-46**	Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm	m	61.2				
26	**995-47**	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	m	71.4				
27	**995-3**	Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm	m	10.2				
28	**N22P-0703**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PNEUMATINIS BANDYMAS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	7.95				
29	**D3-93**	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS,KAI SISTEMOS ŠALDYMO	vnt.	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		GALIA IKI 25 kW						
30	**D3-94**	UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ VIDINĮ AGREGATĄ SISTEMOJE PRIE NORMATYVO D3-93 PRIDĖTI ARBA ATIMTI	vnt.	1.0				
31	**D3-95**	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS,KAI SISTEMOS ŠALDYMO GALIA 25,1-100 kW	vnt.	1.0				
32	**D3-96**	UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ VIDINĮ AGREGATĄ SISTEMOJE PRIE NORMATYVO D3-95 PRIDĖTI ARBA ATIMTI	vnt.	1.0				
33	**D3-116**	VIDINIO AUTONOMINIO ARBA LANGINIO KONDICIONIERIAUS DERINIMAS, KAI JO ŠALDYMO GALIA DAUGIAU 5, 0kW	vnt.	3.0				
34	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	38.0				
35	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	28.0				
36	**N16P-1402**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	10.0				
37	**N20P-0814**	ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT ANT STOGŲ , kai konstrukcijos masė daugiau 60 kg	kompl.	2.0				
38	**N20P-0814**	ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT ANT STOGŲ , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	3.0				
39	**AVP150*150**	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt	24.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 6

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **7 Šilumos gamyba**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Įvadas, papildymas, automatika						
1	**N18-102**	VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 100MM, MONTAVIMAS	vnt	2.0				
2	**5702421555255**	FVF PN16 DN80 kvs 140 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 1180 ?m (-10)+300°C fl	vnt	2.0				
3	**N18-134**	PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	3.0				
4	**N16P-0807**	ŠILUMOS SKAITIKLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS K8=1.02	vnt.	1.0				
6	**N18-106**	TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS	kompl.	2.0				
7	**N18-105**	MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS	kompl.	5.0				
8	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
9	**2060-24**	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt	1.0				
10	**N18-109**	IKI 100 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE K8=1.09	vnt	4.0				
11	**2016-67**	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN80, T150 laipsnių C	vnt	4.0				
12	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
14	**N18-115**	20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
16	**N16P-0106**	PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS FLANŠINĖMIS JUNGTIMIS (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 76 mm iki 89 mm) K8=1.11	vnt.	8.0				
17	**140105**	Plieniniai flanšai, d 80mm	vnt	8.0				
18	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	3.0				
19	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	3.0				
20	**N16P-0805**	VANDENS SKAITIKLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0				
21	**2065-25**	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 15	vnt	1.0				
22	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS	vnt	2.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ						
23	**2011-14**	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	vnt	2.0				
24	**N18-101**	VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS	vnt	1.0				
25	**5702421555187**	FVF PN16 DN15 kvs 5,3 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 540 ?m (-10)+300°C	vnt	1.0				
26	**N18-134**	PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	3.0				
27	**N18-132**	TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ K8=1.04	vnt	1.0				
29	**N18-107**	ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES OBJEKTE K8=1.05	100m	1.05				
30	**979-38**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	33.92				
31	**979-41**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m	33.92				
32	**979-45**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	8.48				
33	**979-46**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	8.48				
34	**981-21**	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	26.5				
35	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.25				
36	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.32				
37	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0.48				
38	**897-175**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	25.25				
39	**897-196**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 30mm	m	16.16				
40	**897-197**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	16.16				
41	**897-206**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	16.16				
42	**897-207**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	16.16				
43	**897-219**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 40mm	m	4.04				
44	**897-222**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 80mm	m	4.04				
45	**897-225**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 40mm	m	4.04				
46	**897-228**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 80mm	m	4.04				
47	**N16P-0103**	PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS SRIEGINĖMIS MOVOMIS, ALKŪNĖMIS, PERĖJIMAIS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	1.0				
48	**2045-431**	TECEflex aklės 16	vnt	1.0				
49	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	1.05				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
50	**N13-67-1**	METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS	100m2	0.152				
51	**N13-85**	METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU	100m2	0.152				
52	**D2-73**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
53	**D2-74**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
54	**D2-75**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
	Skyriuje 1							
		2 Šildymo sistema T11.1 / T21.1						
1	**N16P-0601**	ŠILUMOKAIČIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0				
2	**5702425113826**	XB52M-1-50 G2x50 mm lituotas šilumokaitis arba analogas	vnt	1.0				
3	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
4	**N51-108**	VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG	kompl.	1.0				
7	**N16P-0701**	CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
9	**N16P-1208**	MEMBRANINIŲ IŠSIPLĖTIMO INDŲ MONTAVIMAS , kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 100 l iki 150 l	vnt.	1.0				
10	**1090-90**	Plėtimosi indas 6 bar 3/4" (talpa 150l)	vnt	1.0				
11	**N18-108**	IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE K8=1.09	vnt	2.0				
12	**2016-64**	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN40, T150 laipsnių C	vnt	2.0				
13	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
14	**2060-24**	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt	2.0				
15	**N18-105**	MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS	kompl.	3.0				
16	**N18-106**	TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS	kompl.	3.0				
17	**N18-118**	40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
18	**2003-8**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	1.0				
19	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
20	**2011-31**	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt	1.0				
21	**2060-131**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	**N18-118**	40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
23	**2060-135**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 40 su drenažo funkcija	vnt	2.0				
24	**N18-119**	50 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	4.0				
25	**2003-9**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis	vnt	4.0				
26	**N18-101**	VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS	vnt	1.0				
27	**5702421555231**	FVF PN16 DN50 kvs 54 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C	vnt	1.0				
28	**N18-107**	ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES OBJEKTE K8=1.05	100m	0.3				
29	**979-41**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m	31.8				
30	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0.3				
31	**897-208**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm	m	30.3				
32	**N26-13-1**	PLOKŠČIŲ IR KREIVŲ PAVIRŠIŲ IZOLIAVIMAS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS	m3	0.04				
33	**N18-134**	PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	4.0				
34	**N13-67-1**	METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS	100m2	0.057				
35	**N13-85**	METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU	100m2	0.057				
36	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	0.3				
37	**D2-73**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
38	**D2-74**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
39	**D2-75**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
40	**N9-163**	ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS K8=1.04	t	0.1				
	Skyriuje 2							
		3 Karšto vandens ruošimo sistema						
1	**N16P-0601**	ŠILUMOKAIČIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0				
2	**5702425108778**	XB12M-1-20 G5/4 lituotas šilumokaitis arba analogas	vnt	1.0				
3	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		VAMZDŽIŲ GALŲ						
4	**N51-108**	VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG	kompl.	1.0				
7	**N16P-0701**	CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
9	**N16P-1207**	AKUMULIACINIŲ TALPŲ MONTAVIMAS , kai akumuliacinės talpos tūris daugiau 0,6 m3 iki 1,0 m3	vnt.	1.0				
10	**1093-7**	Akumuliacinės talpos Reflex HF 1000/R, 2035x1010mm arba analogas	vnt	1.0				
11	**N18-118**	40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
12	**2003-8**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	2.0				
13	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
14	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	2.0				
15	**N18-105**	MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS	kompl.	3.0				
16	**N18-106**	TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS	kompl.	4.0				
17	**N18-115**	20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
18	**2011-15**	Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 3/4`	vnt	1.0				
19	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	3.0				
20	**2011-31**	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt	1.0				
21	**2060-131**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt	2.0				
22	**N18-101**	VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS	vnt	2.0				
23	**5702421555217**	FVF PN16 DN32 kvs 20 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C flan	vnt	1.0				
24	**5702421555224**	FVF PN16 DN40 kvs 33 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C	vnt	1.0				
25	**N18-117**	32 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
26	**2003-19**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis	vnt	1.0				
27	**N18-108**	IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE K8=1.09	vnt	2.0				
28	**2016-64**	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN40, T150 laipsnių C	vnt	2.0				
29	**N16P-0805**	VANDENS SKAITIKLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0				
30	**2065-25**	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		MTKD, DN 15						
31	**N18-107**	ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES OBJEKTE K8=1.05	100m	0.55				
32	**981-23**	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m	15.9				
33	**981-26**	Cinkuoti vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	42.4				
34	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.15				
35	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.4				
36	**897-179**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	15.15				
37	**897-197**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	40.4				
38	**N26-13-1**	PLOKŠČIŲ IR KREIVŲ PAVIRŠIŲ IZOLIAVIMAS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS	m3	0.04				
39	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	0.55				
40	**D2-73**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
41	**D2-74**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
42	**D2-75**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
43	**N9-163**	ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS K8=1.04	t	0.05				
	Skyriuje 3							
		4 Šildymo sistema T11.2 / T21.2 (vėdinimo kontūrui)						
1	**N16P-0601**	ŠILUMOKAIČIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0				
2	**5702425108709**	XB12L-1-70 G5/4 lituotas šilumokaitis	vnt	1.0				
3	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	1.0				
4	**N51-108**	VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG	kompl.	1.0				
7	**N16P-0701**	CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
8	**1121-34**	WILO cirkuliaciniai siurbliai Yonos MAXO 25/0,5-7, PN10, L 180mm arba analogas	vnt	1.0				
9	**N16P-1208**	MEMBRANINIŲ IŠSIPLĖTIMO INDŲ MONTAVIMAS , kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 75 l iki 100 l	vnt.	1.0				
10	**1090-89**	Plėtimosi indas 6 bar 3/4" (talpa 105l)	vnt	1.0				
11	**N18-108**	IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE K8=1.09	vnt	2.0				
12	**2016-62**	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN25, T150 laipsnių C	vnt	2.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	**N18-118**	40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	4.0				
14	**2003-8**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	4.0				
15	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
16	**2060-24**	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt	2.0				
17	**N18-105**	MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS	kompl.	3.0				
18	**N18-106**	TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS	kompl.	3.0				
19	**N18-114**	IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
20	**2011-31**	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt	1.0				
21	**2060-131**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt	1.0				
22	**N18-118**	40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ	vnt	2.0				
23	**2060-135**	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 40 su drenažo funkcija	vnt	2.0				
24	**N18-101**	VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS	vnt	1.0				
25	**5702421555224**	FVF PN16 DN40 kvs 33 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m	vnt	1.0				
26	**N16P-0103**	PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS SRIEGINĖMIS MOVOMIS, ALKŪNĖMIS, PERĖJIMAIS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	1.0				
27	**2045-431**	TECEflex aklės 16	vnt	1.0				
28	**N18-107**	ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES OBJEKTE K8=1.05	100m	0.2				
29	**979-38**	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	21.2				
30	**N26P-0101**	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.2				
31	**897-197**	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	20.2				
32	**N26-13-1**	PLOKŠČIŲ IR KREIVŲ PAVIRŠIŲ IZOLIAVIMAS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS	m3	0.04				
33	**N16P-1406**	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	0.2				
34	**N13-67-1**	METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS	100m2	0.03				
35	**N13-85**	METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU	100m2	0.03				
36	**D2-73**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS	vnt	1.0				
37	**D2-74**	NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO	vnt	1.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
38	**D2-75**	MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ DEBITO ARBA LYGIO	vnt	1.0				
39	**N9-163**	MATAVIMO SISTEMOS DERINIMAS ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS K8=1.04	t	0.05				
	Skyriuje 4							
		5 Šilumos punkto demontavimas						
1	**R17-212**	ELEVATORINIO MAZGO NR.1 IR NR.2 DEMONTAVIMAS (Šilumos punkto demontavimas) K8=1.12	kompl.	1.0				
	Skyriuje 5							
	Viso žiniaraštyje 7							

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **8 Elektrotechnika**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Skydai						
1	**D1-235**	PAPILDOMŲ AKUMULIATORINIŲ BATERIJŲ ELEMENTŲ PAPILDOMO ĮKROVIMO ĮRENGINYS (dyzelinio generatoriaus montavimas, derinimas)	vnt	1.0				
3	**N21-118**	ĮVADINIŲ SPINTŲ (DĖŽIŲ) MONTAVIMAS	vnt	1.0				
4	**N21-119**	TRANZITINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS	vnt	8.0				
		Skyriuje 1						
		2 Kabeliai						
1	**N21-191**	DVIEJŲ-TRIJŲ GYSLŲ LAIDŲ TIESIMAS SIENOSE IR PARUOŠTOSE VAGOSE (PO TINKU)	100m	5.0				
2	**N21-184**	IZOLIUOTŲ LAIDŲ IKI 35 MM2 SKERSPJŪVIO TIESIMAS LAIDADĖŽĖSE	100m	51.57				
3	**N21P-0328**	PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	8.8				
4	**3557-6**	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM	m	72.1				
5	**3498-287**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m	361.53				
6	**3498-288**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m	741.6				
7	**3498-289**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE	m	113.3				
8	**3500-5**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	m	51.5				
9	**3550-6**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE	m	10.3				
10	**3550-7**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RM	m	169.95				
11	**3555-37**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM	m	20.6				
12	**3498-278**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	1727.31				
13	**3498-279**	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	3454.62				
14	**N21P-0134**	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 4 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 150-240 mm2	vnt.	6.0				
		Skyriuje 2						
		3 Montažiniai gaminiai						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	**N21-205**	ROZEČIŲ MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	5.0				
2	**N21-204**	ROZEČIŲ MONTAVIMAS PRIE MŪRO PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI	100vnt	0.07				
3	**N21P-0312**	METALINIŲ KOPĖČIŲ KABELIAMS MONTAVIMAS , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	2.02				
4	**3705-17**	Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c.	m	202.0				
5	**N21P-0116**	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	6.0				
6	**1035-115**	DN/OD 110mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	612.0				
7	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	7.3				
8	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.5				
9	**N21P-0135**	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 5 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2	vnt.	24.0				

Skyriuje 3

4 Įžeminimas

1	**N21-571**	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE K-JŲ, DIRBANT NUO KOPĖČIŲ	100m	0.6				
2	**3860-20**	Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg)	kg	56.4				
3	**N21-266**	ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ VARINIO IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ	100m	2.25				
4	**ĮL1*6**	Įžeminimo laidas 1x6	m	66.96				
5	**ĮL1*16**	Įžeminimo laidas 1x16	m	154.5				
6	**ĮL1*50**	Įžeminimo laidas 1x50	m	10.3				
7	**N21P-0161**	KABELIŲ VIENVIELIŲ GYSLŲ SU ANTGALIAIS PRIJUNGIMAS PRIE APARATŲ GNYBTŲ , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm2	100vnt	0.02				
8	**3860-60**	Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn, 7x25+1xRD8-10+1xXFL30	vnt	2.0				

Skyriuje 4

5 Šildymo kabelis

1	**N21P-0503**	SAVIREGULIUOJANČIŲ ŠILDYMO KABELIŲ MONTAVIMAS PLOKŠČIŲ (SUTAPDINTŲ) STOGŲ LATAKUOSE IR ĮLAJOSE (KABELIO ILGIS)	100m	0.2				
2	**N51-162**	SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS	vnt	10.0				
3	**ŠKSD**	Sujungimo dėžutė šildymo kabeliui	vnt	10.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 5								
		6 Lauko skydas						
1	**N21-119**	TRANZITINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS	vnt	1.0				
Skyriuje 6								
		7 Šviestuvai						
1	**N21P-0707**	VAMZDELINIŲ ŠVIESOS DIODŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ VIDAUS APŠVIETIMUI MONTAVIMAS PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJOSE (lempų kiekis 1-2 vnt)	vnt.	349.0				
2	**2507-27**	Šviestuvas LED 12(14)W 4000K su judesio davikliu	vnt	1.0				
3	**2507-85**	LED šviestuvas 22,9(27) W	vnt	348.0				
4	**N21P-0703**	LAUKO ŠVIESTUVŲ PARKŲ APŠVIETIMUI MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ ATRAMŲ	vnt.	11.0				
5	**2507-84**	Gatvės šviestuvas LED 230V iki 200W 28 000lm,150x110°4000K,CAMINO, IP66, IK08	vnt	11.0				
6	**N21-353**	PROŽEKTORIŲ SU 500 W GALIOS LEMPOMIS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KRONŠTEINŲ ANT ATRAMŲ	100vnt	0.03				
7	**2508-27**	Prožektorius MATMA MTH iki 70 W R7s	vnt	3.0				
8	**N21-226**	SIGNALINIŲ ŽIBINTŲ SU UŽRAŠU 'ĮĖJIMAS', 'IŠĖJIMAS' IR PAN. MONTAVIMAS	100vnt	0.55				
Skyriuje 7								
		8 Instaliaciniai gaminiai						
1	**R61P-2715**	OPTINIŲ JUTIKLIŲ LAIPTINĖSE MONTAVIMAS , tvirtinant medsraigčiais	vnt.	110.0				
2	**N21-198**	JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	0.48				
3	**N21-226**	SIGNALINIŲ ŽIBINTŲ SU UŽRAŠU 'ĮĖJIMAS', 'IŠĖJIMAS' IR PAN. MONTAVIMAS	100vnt	0.33				
Skyriuje 8								
		9 Montažinės medžiagos						
1	**N57P-6317**	CINKUOTŲ APŠVIETIMO STULPŲ MONTAVIMAS GELŽBETONINIUOSE PAMATUOSE, GRĘŽIANT , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	11.0				
2	**AA6**	Apšvietimo atrama 6m	vnt	2.0				
3	**AA4**	Apšvietimo atrama 4m	vnt	9.0				
4	**AAPAM6**	Apšvietimo atramos pamatas 6m aukščio atramai	vnt	2.0				
5	**AAPAM4**	Apšvietimo atramos pamatas 4m aukščio atramai	vnt	9.0				
6	**N21-345**	PALEIDIMO - REGULIAVIMO ĮTAISŲ SKYDELIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE ATRAMOS	vnt.	11.0				
Skyriuje 9								
		10 Montavimo darbai						
1	**N21P-0315**	VAGŲ IŠKIRTIMAS PASLĖPTAI ELEKTROS INSTALICIJAI VAGOTUVU tinkuotose sienose	100m	5.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	**N21P-0316**	VAGŲ UŽTAISYMAS (TINKAVIMAS), NUTIESUS APŠVIETIMO TINKLO LAIDUS sienų paviršiuose	100m	5.0				

Skyriuje 10

11 Žaibosaugos įrenginys, įžeminimas

1	**N21-259**	VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS	10 vnt	10.3				
2	**3860-3**	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20(17)x1500 mm	vnt	103.0				
3	**3860-6**	20 mm strypo antgalis	vnt	15.0				
4	**3860-9**	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	1.0				
5	**MOV**	Mova įžeminimo strypui	vnt	52.0				
6	**N21-267**	ĮŽEMINIMO LYNINĖS JUNGTIES IKI 9.2 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS	10 vnt	1.5				
7	**N21P-0802**	ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽIŲ ĮRENGIMAS	vnt.	4.0				
8	**3860-76**	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	4.0				
9	**N21-571**	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių	100m	1.3				
10	**3860-1810**	ALU8 Aliuminio viela d 10mm (1kg~4.7m; 1m~0.212g), ritinyje	kg	27.56				
11	**N21-570**	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT TRANŠĖJOJE	100m	2.3				
12	**3860-21**	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	289.8				
13	**N34-21**	VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ ANTENINIŲ IKI 5 M AUKŠČIO ATRAMŲ SU ATOTAMPOM ĮRENGIMAS	vnt	1.0				
14	**N21-574**	ŽAIBO GAUDYKLĖS (PRIĖMIKLIO) MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE KONSTRUKCIJŲ, DIRBANT ANT STOGO (1 PRIĖMIKLIS)	vnt	2.0				
15	**3860-33**	Aktyvinis žaibolaidis, dt-60 mikro sekundžių, III kat., H=1.8m OPR60	vnt	2.0				
16	**3860-26**	Stiebo laikiklis ERITECH 280mm	vnt	2.0				
17	**N21-267**	ĮŽEMINIMO LYNINĖS JUNGTIES IKI 9.2 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS	10 vnt	0.6				
18	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.24				
19	**N21-267**	ĮŽEMINIMO LYNINĖS JUNGTIES IKI 9.2 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS	10 vnt	0.4				
20	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) K9=1.15	km	0.23				
21	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) K9=1.15	km	0.23				

Skyriuje 11

12 Varžų matavimai

1	**D1-374-2**	KABELIO IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS	vnt.	582.0				
2	**D1-375**	ĮŽEMIKLIO VARŽOS MATAVIMAS SROVĖS	vnt	194.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		SKLIDIMUI (MATAVIMAS)						
3	**R61P-2718**	IKI 0,4 kV ĮTAMPOS ELEKTROS INSTALIACIJOS PEREINAMOSIOS VARŽOS MATAVIMAS (TAŠKAS)	10 vnt	19.4				
4	**R33-98**	ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS	vnt	15.0				

Skyriuje 12

Viso žiniaraštyje 8

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **9 Elektroniniai ryšiai**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Elektroniniai ryšiai						
1	**N50-397**	KOMUTACINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENŲ	vnt.	1.0				
3	**N50-399**	KOMPIUTERINIŲ KOMUTACINIŲ PANELIŲ MONTAVIMAS KOMUTACINĖSE SPINTOSE	vnt.	11.0				
4	**ODF12**	ODF panelė 12xSC	vnt	1.0				
5	**KTT13t**	Ventiliatorių panelė 19" 2 ventiliatorių su termostatu	vnt	1.0				
6	**7700835**	Kabelių sutvarkymo panelė 1U	vnt.	4.0				
7	**KP48*5*19**	Komutacinė panelė 24 p. 6 kat.	vnt	3.0				
8	**LENT1**	Lentyna 1U	vnt	1.0				
9	**MP6*230**	Elektros maitinimo panelė 230V	vnt	1.0				
10	**N50-401**	KOMPIUTERINIŲ KOMUTATORIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT KOMUTACINĖSE SPINTOSE	vnt.	2.0				
11	**KOM48poe**	48xRJ45 prievadų komutatorius su PoE	vnt	1.0				
13	**N51-62**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	3.0				
15	**N50-333**	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
17	**N50-394**	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	54.0				
18	**2520-88**	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	30.0				
19	**2520-89**	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	24.0				
20	**N50-367**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE	100m	87.22				
21	**N51-91**	APARATŪROS PAJUNGIMAS 7 KONTAKTŲ KIŠTUKINE JUNGTIMI	vnt	126.0				
22	**KABRJ45**	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP Cat.6A, 1-2m	vnt	126.0				
23	**N51-62**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	14.0				
26	**RJ45**	RJ45 antgalis	vnt	13.0				
27	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	42.8				
28	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.2				
29	**N21P-0312**	METALINIŲ KOPĖČIŲ KABELIAMS MONTAVIMAS , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	3.2				
30	**3705-16**	Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c.	m	90.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
31	**3705-17**	Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c.	m	230.0				
32	**D2-83**	VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS	vnt	1.0				
33	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	127.0				
34	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	127.0				
35	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose)	vnt.	72.0				
36	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (perdangose)	vnt.	55.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 9

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **10 Apsauginė signalizacija**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Apsauginė signalizacija						
1	**N50-307**	16 ZONŲ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
3	**N50-313**	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 16 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIO MONTAVIMAS	vnt.	14.0				
5	**N50-311**	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS IŠORINIO VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS	vnt.	3.0				
7	**N50-333**	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	30.0				
9	**3855-85**	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	15.0				
10	**N50-315**	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	97.0				
11	**N50-319**	MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	111.0				
12	**N50-324**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	11.0				
13	**N50-326**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS MONTAVIMAS IŠORĖJE	vnt.	1.0				
14	**3855-106**	BL-800A lauko sirena	vnt	1.0				
15	**N50-272**	LANGŲ, DURŲ, STIKLO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS AUTOMATINIAI DAVIKLIAI	vnt	42.0				
16	**N51-91**	APARATŪROS PAJUNGIMAS 7 KONTAKTŲ KIŠTUKINE JUNGTIMI	vnt	211.0				
17	**GR**	Galinis rezistorius	vnt	211.0				
18	**N51-62**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	2.0				
21	**N50-367**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE	100m	42.65				
22	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	12.5				
23	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.0				
24	**N50-376**	16 ZONŲ MIKROPROCESORINIŲ APSAUGINIŲ SISTEMŲ DERININIMAS	vnt.	1.0				
25	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	10.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
26	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	10.0				
27	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose)	vnt.	10.0				
		Skyriuje 1						
		2 Įeigos kontrolės sistema						
1	**N50-402**	PRAĖJIMO KONTROLERIŲ (CENTRALĖS) MONTAVIMAS IR KOMUTAVIMAS	vnt.	11.0				
3	**N51-162**	SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS	vnt	11.0				
4	**N50-402**	PRAĖJIMO KONTROLERIŲ (CENTRALĖS) MONTAVIMAS IR KOMUTAVIMAS	vnt.	19.0				
6	**N50-319**	MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	27.0				
7	**N50-404**	PRAĖJIMO KORTELIŲ PRIREGISTRAVIMAS KONTROLERYJE	10 vnt	20.0				
9	**N50-405**	ĮLEIDŽIAMŲ EL. MECHANINIŲ SKLENDŽIŲ MONTAVIMAS DURŲ SĄVAROSE, KAI LIZDAI PARUOŠTI	vnt.	27.0				
10	**N50-333**	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	22.0				
12	**3855-85**	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	11.0				
13	**N50-365**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS MŪRO SIENA, TVIRTINANT APKABĖLĖMIS	100m	7.35				
14	**N50-376**	16 ZONŲ MIKROPROCESORINIŲ APSAUGINIŲ SISTEMŲ DERININIMAS	vnt.	1.0				
15	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	10.0				
16	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	10.0				
17	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose(perdangose))	vnt.	10.0				
		Skyriuje 2						
		3 Vaizdo stebėjimo sistema						
1	**N50-358-5**	SKAITMENINIO ĮRAŠYMO IR MULTIPLEKSAVIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS IR DERINIMAS	vnt.	1.0				
3	**N50-340**	LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS	vnt.	9.0				
5	**N50-337**	VIDINĖS VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LUBŲ	vnt.	22.0				
8	**D2-83**	VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS	vnt	1.0				
9	**N50-367**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE	100m	16.36				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	**RJ45**	RJ45 antgalis	vnt	31.0				
11	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	9.0				
12	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	10.0				
13	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	10.0				
14	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose(perdangose))	vnt.	10.0				
	Skyriuje 3							
		4 Slaugos iškvietimo sistema						
1	**R61P-2676**	NUOTOLINIO NUSKAITYMO APSKAITOS SISTEMOS VALDIKLIŲ - CENTRALIŲ MONTAVIMAS (vienos zonos valdiklis)	vnt.	1.0				
2	**IŠKC**	Iškvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	kompl.	1.0				
3	**N51-91**	APARATŪROS PAJUNGIMAS 7 KONTAKTŲ KIŠTUKINE JUNGTIMI	vnt	2.0				
4	**TŠ**	Tinklo šakotuvas su dėžute	vnt	2.0				
5	**N50-317**	PAVOJAUS MYGTUKO (LAIDINIO) MONTAVIMAS	vnt.	51.0				
6	**IŠKM**	Iškvietimo/atstatymo mygtukas	vnt	30.0				
7	**IŠKMV**	Iškvietimo mygtukas su virvute	vnt	21.0				
8	**N50-324**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	21.0				
9	**ŠBI**	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt	21.0				
10	**N50-317**	PAVOJAUS MYGTUKO (LAIDINIO) MONTAVIMAS	vnt.	21.0				
11	**IŠKM**	Iškvietimo/atstatymo mygtukas	vnt	21.0				
12	**N50-288**	IKI 10 SIGNALŲ IŠKVIETIMO PULTAS ARBA SKYDAS, TABLO	vnt	2.0				
13	**3855-77**	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt	2.0				
14	**N50-365**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS MŪRO SIENA, TVIRTINANT APKABĖLĖMIS	100m	16.07				
16	**D2-83**	VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS	vnt	1.0				
17	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	10.0				
18	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	10.0				
19	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose(perdangose))	vnt.	10.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 4

Viso žiniaraštyje 10

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **11 Gaisrinė signalizacija**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Gaisrinė signalizacija						
1	**N50-310**	32 ZONŲ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS MONTAVIMAS	vnt.	1.0				
3	**N50-313**	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 16 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIO MONTAVIMAS	vnt.	2.0				
5	**N50-333**	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	2.0				
6	**N50-322**	GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	26.0				
7	**N50-324**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	25.0				
8	**N50-326**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS MONTAVIMAS IŠORĖJE	vnt.	1.0				
9	**3855-106**	BL-800A lauko sirena	vnt	1.0				
10	**N50-330**	Optinio spindulinio dūmų, šilumos jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	439.0				
11	**3855-95**	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	439.0				
12	**N50-314**	PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 4 IŠĖJIMŲ MODULIO MONTAVIMAS	vnt.	4.0				
14	**N50-324**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	73.0				
15	**N50-330**	OPTINIO SPINDULINIO DŪMŲ JUTIKLIO (SIŲSTUVO-IMTUVO) KOMPLEKTO MONTAVIMAS	kompl.	107.0				
16	**3855-96**	ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	107.0				
17	**N51-62**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	1.0				
19	**N50-329**	KORPUSO PRIETAISAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	546.0				
20	**N50-324**	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE (LED indikatorius)	vnt.	267.0				
21	**N51-62**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	1.0				
22	**ETHE**	Ethernet tinklo plokštė	vnt	1.0				
24	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	25.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
25	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.8				
26	**N50-367**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE	100m	84.55				
27	**N50-384**	MIKROPROCESORINĖS PRIEŠGAISRINĖS ADRESINĖS SISTEMOS DERININIMAS, KAI SISTEMOJE IKI 504 JUTIKLIŲ	vnt.	1.0				
28	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	40.0				
29	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	40.0				
30	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose)	vnt.	25.0				
31	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (perdangose)	vnt.	15.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 11

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **12 Procesų valdymas ir automatizacija**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Šilumos sistema						
1	**N51-143**	Reguliavimo prietaisų montavimas	vnt	1.0				
3	**N18-134**	PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	5.0				
		Skyriuje 1						
		2 Viršslėgio sudarymo sistema						
1	**N18-134**	PAVIRŠINIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO DAVIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	6.0				
2	**N21-198**	JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	0.03				
3	**N16P-0803**	MATAVIMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS, PRIVIRINANT PRIEVAMZDŽIUS (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) K8=1.02	vnt.	3.0				
4	**DAŽNK**	Dažnio keitiklis	vnt	3.0				
		Skyriuje 2						
		3 Gaisro gesinimo sistema						
1	**N51-144**	LYGIO REGULIAVIMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS	vnt	4.0				
2	**PVLJ**	Plūdinis vandens lygio jungiklis	vnt	4.0				
3	**N21-226**	SIGNALINIŲ ŽIBINTŲ SU UŽRAŠU 'ĮĖJIMAS', 'IŠĖJIMAS' IR PAN. MONTAVIMAS	100vnt	0.01				
		Skyriuje 3						
		4 Patalpų mikroklimatas						
1	**N21-588**	ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMOS TERMOSTATŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS	vnt	109.0				
		Skyriuje 4						
		5 Pastato valdymo sistema						
1	**N51-143**	Reguliavimo prietaisų montavimas	vnt	1.0				
3	**N16P-0803**	MATAVIMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS, PRIVIRINANT PRIEVAMZDŽIUS (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) K8=1.02	vnt.	3.0				
4	**DAŽNK**	Dažnio keitiklis	vnt	3.0				
		Skyriuje 5						
		6 Valdymo automatizacijos skydai						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	**N51-116**	SKYDŲ IR PULTŲ MONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 50 KG	vnt	6.0				
	Skyriuje 6							
		7 Montažinės medžiagos						
1	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	6.0				
2	**N21-153**	METALINIŲ PAVIENIŲ ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ IKI 3KG MASĖS MONTAVIMAS PRIE SIENOS PRIŠAUDANT K8=1.05	t	0.05				
3	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2.5				
4	**N21P-0210**	LAIDŲ, KABELIŲ ŽENKLINIMAS ŽYMINĖMIS PLOKŠTELĖMIS	100vnt	10.0				
5	**N51-162**	SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS	vnt	50.0				
6	**N21P-0159**	IZOLIUOTŲ ANTGALIŲ PRIJUNGIMAS PRIE KABELIŲ VIENVIELIŲ GYSLŲ, PRESUOJANT , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100vnt	10.0				
	Skyriuje 7							
		8 Kabeliai						
1	**N50-367**	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE	100m	56.2				
	Skyriuje 8							
		9 Darbai						
1	**D2-88**	DAUGIAKONTŪRINĖS AUTOMATINIO REGULIAVIMO SISTEMOS DERINIMAS,KAI DERINAMA IKI 5 PARAMETRŲ	vnt	1.0				
2	**D1-374-2**	KABELIO IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS	vnt.	30.0				
3	**R33-98**	ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS	vnt	15.0				
4	**R33-412**	ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ VARŽŲ MATAVIMAS 110, 330 KV OL SU APSAUGINIAIS TROSAIS (ĮŽEMINIMO KONTŪRAS)	vnt	6.0				
5	**R23-41**	SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17	vnt	45.0				
6	**R23-51**	SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS	vnt	45.0				
7	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (sienose)	vnt.	20.0				
8	**N16P-1401**	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS (perdangose)	vnt.	25.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 9

Viso žiniaraštyje 12

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **13 Medicininės dujos**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Medicininės dujos						
2	**N51-63**	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 10 KG	vnt	4.0				
6	**N16P-0401**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	465.0				
7	**995-43**	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	m	214.2				
8	**995-44**	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	m	61.2				
9	**995-45**	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m	71.4				
10	**995-47**	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	m	127.5				
11	**N16P-0201**	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	60.0				
12	**1030-128**	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)	vnt	60.0				
13	**N16-61**	MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.	vnt	41.0				
14	**2003-13**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. iki 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	26.0				
15	**2003-15**	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	15.0				
16	**N16P-0403**	VARINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS MOVOMIS, ALKŪNĖMIS, PERĖJIMAIS, SANDŪTRAS LITUOJANT (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) K8=1.1	vnt.	29.0				
17	**MDJ**	Galinės med. dujų jungtys deguoniui konsolėse	vnt	29.0				
18	**N22P-0703**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PNEUMATINIS BANDYMAS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	4.65				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 13

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115** **Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1** **Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **14** **Gaisrinė sauga**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Gaisrinė sauga						
1	**N17-20-2**	PAKABŲ (RANKŠLUOSČIAMS, DRABUŽIAMS, DUŠO GALVUTEI), MUILINIŲ, VEIDRODŽIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE SIENOS (gesintuvų montavimas)	vnt.	20.0				
2	**GES6**	Gesintuvas 6kg	vnt	20.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 14

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **2 Statinio architektūra**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		12 Kita apdaila, elementai				
2	**ROL**	Roletai kasetiniai diena-naktis	m2	311.39		
		Skyriuje 12				
		13 Liftai				
2	**Lift3*1350**	Liftas 3 sustojimų, 1350kg kėlimo svoris su montavimo darbais	kompl.	1.000		
		Skyriuje 13				

žiniaraštyje 2

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **3 Vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		6 Bendrai				
2	**1095-15**	Vandens šildytuvai, talpa iki 60ltr.	vnt	5.000		
Skyriuje 6						
		7 Buitinės nuotekos F1				
26	**AVE110**	Atbulinis vožtuvas, elektrifikuotas DN110	kompl.	1.000		
Skyriuje 7						
		8 Kondensato nuotekos K				
6	**KS**	Kondensato siurbliukas	vnt	3.000		
Skyriuje 8						

žiniaraštyje 3

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **4 Šildymas**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Šildymo sistema				
75	**2518-31**	Elektrinis radiatorius ADAX ECO06 KET, 330x554x97 mm (600(450)W) arba analogas	vnt	2.000		
76	**2518-33**	Elektrinis radiatorius ADAX ECO010 KET, 330x714x97 mm (1000(850)W) arba analogas	vnt	1.000		
77	**2518-36**	Elektrinis radiatorius ADAX ECO020 KET, 330x1374x97 mm (2000(2500)W) arba analogas	vnt	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 4

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

Statinys **1**

Žiniaraštis **5 Vėdinimas**

2026.05.18 Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Vėdinimo sistema OTIS-1				
2	**OTIS1**	Oro tiekimo, šalinimo kamera +-7180m3/h, su plokšteliliu šilumokaičiu	kompl.	1.000		
Skyriuje 1						
		2 Vėdinimo sistema OTIS-2				
2	**OTIS2**	Oro tiekimo, šalinimo kamera +-5230m3/h, su plokšteliliu šilumokaičiu	kompl.	1.000		
Skyriuje 2						
		3 Viršslėgio sistemos V1, V2, V3				
13	**AV23300**	Oro tiekimo ašinis ventiliatorius Ø700 +23300m/h	vnt	1.000		
14	**AV40800**	Oro tiekimo ašinis ventiliatorius Ø1000 +40800m/h	vnt	1.000		
15	**AV82000**	Oro tiekimo ašinis ventiliatorius Ø1000 +82000m/h	vnt	1.000		
Skyriuje 3						

žiniaraštyje 5

Iš viso žiniaraštyje 5

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **6 Kondicionavimas**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 VRF oro kondicionavimo sistema				
3	**OK2**	VRF kondicionavimo išorinis blokas 33.6kW	kompl.	1.000		
4	**OK6**	VRF kondicionavimo išorinis blokas 22.4kW	kompl.	1.000		
5	**OK7**	VRF kondicionavimo išorinis blokas 44.0kW	kompl.	1.000		
8	**VKB1.65**	VRF kondicionavimo išorinis blokas 34.9kW	kompl.	1.000		
		Vidinis kasetinis blokas 1.65kW	vnt	16.000		
9	**VKB3.74**	Vidinis kasetinis blokas 3.74kW	vnt	5.000		
10	**VKB4.64**	Vidinis kasetinis blokas 4.64kW	vnt	1.000		
11	**VKB2.25**	Vidinis kasetinis blokas 2.25kW	vnt	2.000		
12	**VKB2.9**	Vidinis kasetinis blokas 2.9kW	vnt	2.000		
17	**SPL7**	Šoninis split šilumos siurblys oras-oras; Qc= 7 kW	kompl.	3.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 6

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **7 Šilumos gamyba**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Įvadas, papildymas, automatika				
5	**260727**	Šilumos skaitiklis	vnt	1.000		
13	**5702421537312**	AVP PN16 DN15 kvs 2,5 slėgio reguliatorius perkryčio reguliavimo ribos 0,2-1bar darbo temp	vnt	2.000		
15	**5702421537336**	AVP PN16 DN20 kvs 6,3 slėgio reguliatorius perkryčio reguliavimo ribos 0,2-1bar darbo temp	vnt	1.000		
28	**5710104013244**	ECL310 valdiklis su ekranu skirtas iki 3-jų kontūrų. M-Bus, Modbus, Ethernet (Modbus TCP),	vnt	1.000		
		Skyriuje 1				
		2 Šildymo sistema T11.1 / T21.1				
5	**5702421508923**	VM2 PN25 DN15 kvs 2,5 reguliavimo vožtuvas dviejų angų darbo temperatūra 2+150°C jungtis -	vnt	1.000		
6	**5702421507469**	AMV10 pavara reversinė su mechaniniu rankiniu valdymu, 2+55°C ~230V 300N sąnaudos 2VA vald	vnt	1.000		
8	**1121-34**	WILO cirkuliaciniai siurbliai Yonos MAXO 25/0,5-7, PN10, L 180mm arba analogas	vnt	1.000		
		Skyriuje 2				
		3 Karšto vandens ruošimo sistema				
5	**5702421508923**	VM2 PN25 DN15 kvs 2,5 reguliavimo vožtuvas dviejų angų darbo temperatūra 2+150°C jungtis -	vnt	1.000		
6	**5702421507469**	AMV10 pavara reversinė su mechaniniu rankiniu valdymu, 2+55°C ~230V 300N sąnaudos 2VA vald	vnt	1.000		
8	**1121-33**	WILO cirkuliaciniai siurbliai Yonos Pico 30/1-8, L 180mm arba analogas	vnt	1.000		
		Skyriuje 3				
		4 Šildymo sistema T11.2 / T21.2 (vėdinimo kontūrui)				
5	**5702421508923**	VM2 PN25 DN15 kvs 2,5 reguliavimo vožtuvas dviejų angų darbo temperatūra 2+150°C jungtis -	vnt	1.000		
6	**5702421507469**	AMV10 pavara reversinė su mechaniniu rankiniu valdymu, 2+55°C ~230V 300N sąnaudos 2VA vald	vnt		1.000	
		Skyriuje 4				

žiniaraštyje 7

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **8 Elektrotechnika**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Skydai				
2	**DG108**	Dyzelinis generatorius 108kW	kompl.	1.000		
5	**ĮPS-1**	Įvadinis skydas ĮPS-1	kompl.	1.000		
6	**VS-1**	Paskirstymo skydas VS-1	kompl.	1.000		
7	**AJS-R**	Paskirstymo skydas AJS-R	kompl.	1.000		
8	**AJS-1-1**	Paskirstymo skydas AJS-1-1	kompl.	1.000		
9	**AJS-1-2**	Paskirstymo skydas AJS-1-2	kompl.	1.000		
10	**AJS-2-1**	Paskirstymo skydas AJS-2-1	kompl.	1.000		
11	**AJS-2-2**	Paskirstymo skydas AJS-2-2	kompl.	1.000		
12	**LAS**	Paskirstymo skydas LAS	kompl.	1.000		
13	**PS-L**	Paskirstymo skydas PS-L	kompl.	1.000		
		Skyriuje 1				
		6 Lauko skydas				
2	**GAVS-1**	Paskirstymo skydas GAVS-1	kompl.	1.000		
		Skyriuje 6				

žiniaraštyje 8

Iš viso žiniaraštyje 8

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **9 Elektroniniai ryšiai**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Elektroniniai ryšiai				
2	**KS42U**	Komutacinė spinta 42U	vnt	1.000		
12	**KOM48**	Tinklo komutatorius nemažiau 48p	vnt	1.000		
14	**SFPM**	Modulis SFP+ 10GBase	vnt	3.000		
16	**UPS5000**	UPS 5000VA	vnt	1.000		
24	**WIFI**	Wi Fi modulis	vnt	13.000		
25	**WIFIK**	WIFI kontroleiris	vnt	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 9

Iš viso žiniaraštyje 9

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **10 Apsauginė signalizacija**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Apsauginė signalizacija				
2	**3855-30**	MAG-16 16 zonų centralės	vnt	1.000		
4	**3855-69**	PC 4116 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4010/4020	vnt	14.000		
6	**3855-77**	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt	3.000		
8	**3855-88**	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt	15.000		
19	**GPRS**	Universalus IP/GPRS ryšio modulis	vnt	1.000		
20	**TM**	Tinklo modulis	vnt	1.000		
		Skyriuje 1				
		2 Įeigos kontrolės sistema				
2	**3855-49**	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	vnt	11.000		
5	**3855-49**	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	vnt	19.000		
8	**3855-53**	ISO standarto atstuminės kortelės	vnt	200.000		
11	**3855-88**	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt	11.000		
		Skyriuje 2				
		3 Vaizdo stebėjimo sistema				
2	**NVR16**	16 kanalų NVR	kompl.	1.000		
4	**LK**	Vaizdo stebėjimo kamera lauko sąlygoms	vnt	9.000		
6	**VK**	Kupolinė stacionari vidaus IP vaizdo kamera	vnt	22.000		
7	**PC**	Kompiuteris (stacionarus) + monitorius	vnt	1.000		
		Skyriuje 3				
		4 Slaugos iškvietimo sistema				
15	**PRĮR**	Slaugos iškvietimo sistemos programinė įranga	kompl.	1.000		
		Skyriuje 4				

žiniaraštyje 10

Iš viso žiniaraštyje 10

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **11 Gaisrinė signalizacija**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Gaisrinė signalizacija				
2	**3855-1**	ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)	vnt	1.000		
4	**2KIP**	2 kilpų išplėtimo pokštė	vnt	2.000		
13	**2/2Mod**	2 įėjimų / 2 išėjimų modulis su korpusu	kompl.	4.000		
18	**GSMK**	GSM komunikatorius	vnt	1.000		
23	**GSSPRĮR**	GSS programinė įranga	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 11

Iš viso žiniaraštyje 11

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

Statinys **1**

Žiniaraštis **12 Procesų valdymas ir automatizacija**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Šilumos sistema				
2	**LPV**	Laisvai programuojamas valdiklis	vnt	1.000		
Skyriuje 1						
		3 Gaisro gesinimo sistema				
4	**ŠVGS**	Švieslentė „Gesinimo stotis“	vnt	1.000		
Skyriuje 3						
		5 Pastato valdymo sistema				
2	**A-1**	Laisvai programuojamas valdiklis	vnt	1.000		
Skyriuje 5						
		6 Valdymo automatizacijos skydai				
2	**VAS**	Automatikos skydas	kompl.	5.000		
3	**GSIP**	Indikacinis pultas GS-IP	kompl.	1.000		
Skyriuje 6						

žiniaraštyje 12

Iš viso žiniaraštyje 12

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **13 Medicininės dujos**

2026.05.18 Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Medicininės dujos	kompl.	2.000		
1	**DB**	Deguonies balionų ryšulys (Megapack 4x150L) (nuomos pagrindais)				
3	**MD1**	Pusiau automatinė panelė dujų balionų perjingimui	vnt	1.000		
4	**MD2**	Slėgio reguliatorius prie panelės	vnt	1.000		
5	**MD4**	Medicininių dujų kontrolės skydas (2-jų jungčių)	vnt	2.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 13

Iš viso žiniaraštyje 13

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **1 Statinio konstrukcijos**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Demontuojamos konstrukcijos				
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		18.72	
240003	Acetilenas	m3		3.744	
				Skyriuje 1:	
	2 Montuojamos konstrukcijos				
20077	Emulsolas	kg		211.01936	
20091	Krosninis kuras	t		0.212711	
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t		0.96	
120002	Plieninė viela	t		0.059192	
120013	Plieninė viela (valcuota), d 5mm	t		0.061758	
120030	Statybinės vinys	kg		237.80026	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		483.39872	
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg		546.586054	
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg		77.793	
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg		63.855	
230098	Perchlorviniliniai dažai (atspar.ugniai ir atmosf.poveikiui)	kg		372.5	
230436	Gruntas Pyrotect	kg		13.792	
230437	Dažai Pyrotect	kg		137.92	
260009	Armatūros karkasai	t		8.7084	
260014	Betonas	m3		232.25505	
260017	Armatūra	t		32.06013	
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t		6.33211	
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg		23.3211	
521955	Skydų tvirtinimo elementai	t		0.410768	
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3		0.902577	
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3		0.28768	
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3		0.0379	
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3		1.367948	
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3		0.369381	
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	m3		2.256	
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3		9.216	
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3		16.4756	
534051	Apvali miško medžiaga (naudojama be perdirbimo)	m3		0.13905	
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	m3		11.703	
534936	Klojinių skydai	m2		15.646968	
570269	Tolis	m2		47.658	
570459	Antiseptinė pasta	kg		442.126	
572461	Sienų keramzito blokai 490x150x185mm	m3		34.3418	
600043	Betono mišiniai	m3		131.9325	
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3		3.4162	
120	Karkasiniai gaminiai	m3		9.6	
140-10	Kiaurymėtosios perdengimo plokštės (VPL 20a) H 200 mm, pl. 1200 mm	m2		1067.0	
192	Sąramos	m3		3.014	
288-14	Silikatiniai blokai ARKO M24, 340x240x198mm	vnt		11931.9	
320	Betono mišiniai	m3		1.068	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
350	Cemento ir smėlio skiediniai	m3		8.50382	
363-21	Mūrijimo mišinys silikato blokams "Kreisel S 127"	kg		3194.67	
440	Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3		1.067	
920	Suvirinimo elektrodai	t		0.0056	
940	Tvirtinimo detalės	t		0.4548	
				Skyriuje 2:	
	3 Mazgai. CK-1 cokolio detalė ties rūsiu				
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg		866.4	
90282	Cokolio profiliai (sijos)	m		64.943	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		213.476	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		60.0704	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		308.76	
220729	Drenažo ritininė danga	m2		283.03	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		1299.6	
570842	Hidroizoliacinai tarpikliai	m		64.943	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m		128.65	
572235	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	m2		25.41	
572308	PVC profiliai	m		0.65586	
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		64.3	
				Skyriuje 3:	
	4 CK-2 cokolio rūsio detalė				
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		0.937	
				Skyriuje 4:	
	5 CK-3 cokolio detalė be rūsio				
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg		47.4	
90282	Cokolio profiliai (sijos)	m		10.403	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		54.59	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		3.7024	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		49.44	
220729	Drenažo ritininė danga	m2		45.32	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		130.95	
570842	Hidroizoliacinai tarpikliai	m		10.403	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m		20.6	
572235	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	m2		4.07	
572308	PVC profiliai	m		10.506	
903-32	Ekstruzinis polistireninis putplastis	m3		1.54	
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		10.3	
				Skyriuje 5:	
	6 CK-4 cokolio ties vitrina detalė				
20033	Naftos bitumas (izoliacinis)	t		0.0072	
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg		11.1	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		4.8	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		0.7904	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		1.92	
220729	Drenažo ritininė danga	m2		1.76	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		56.5	
250028	Guminiai tarpikliai (plokštė techninė presuota)	kg		8.64	
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3		0.0096	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m		0.8	
572308	PVC profiliai	m		2.448	
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3		0.0126	
102-3	Aliuminės lauko palangės 90mm pločio (pilkos)	m		2.4	
903-32	Ekstruzinis polistireninis putplastis	m3		1.75	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		2.4	
				Skyriuje 6:	
	7 CK-5 cokolio detalė ties tuneliu				
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg		12.6	
90282	Cokolio profiliai (sijos)	m		2.121	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		11.13	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		0.2912	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		1.32	
220729	Drenažo ritininė danga	m2		1.21	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		6.3	
260834	Tarpikliai deformacinėms siūlėms	m		2.06	
570842	Hidroizoliacinai tarpikliai	m		2.121	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m		0.55	
572235	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	m2		0.77	
572308	PVC profiliai	m		2.142	
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		2.1	
				Skyriuje 7:	
	8 CK-6 cokolio detalė ties rūsiu				
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg		13.2	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		12.6	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		0.3952	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		1.92	
220729	Drenažo ritininė danga	m2		1.76	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		8.55	
230432	Hermetikas	l		1.575	
260833	Sandarinimo juostelė	m		6.489	
260834	Tarpikliai deformacinėms siūlėms	m		3.09	
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m		3.2	
570840	Sandarinimo tarpikliai	m		6.489	
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m		0.8	
572308	PVC profiliai	m		6.426	
KOMJ	Kompensacinė polistireno ir polietileno juosta	m		3.2	
				Skyriuje 8:	
	9 L-1.1 lango įrengimo mazgas, horizontalinis pjūvis				
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		7.75	
261703	Išsiplečianti sandarinimo juosta	m		16.968	
572187	Fasadinės min. vatos plokštės	m3		0.0825	
				Skyriuje 9:	
	10 GR-1 tarpaukštinės perdangos grindų detalė				
220040	Polietileninė plėvelė	m2		1501.5	
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3		0.047775	
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3		14.0595	
572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg		45.36	
573036	Keramzitas	m3		67.5675	
600043	Betono mišiniai	m3		48.7305	
953-76	Plieninės fibros	kg		1433.3	
				Skyriuje 10:	
	11 GR-2 rūsio grindų detalė				
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)	t		1.3899	
220040	Polietileninė plėvelė	m2		704.66	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		49.48635	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
220720	Geotekstilė	m2		352.33	
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg		64.06	
570885	Vanduo	m3		19.218	
573004	Skalda	m3		119.1516	
600043	Betono mišiniai	m3		32.6706	
				Skyriuje 11:	
	12 GR-3 grindų be rūsio detalė				
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)	t		0.4967	
220040	Polietileninė plėvelė	m2		251.9	
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3		23.587	
220720	Geotekstilė	m2		125.95	
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg		22.9	
570751	Smėlis statybos darbams	m3		85.9208	
570885	Vanduo	m3		700.68275	
573004	Skalda	m3		4259.4	
573015	Neplautas žvyras	m3		50.09375	
600043	Betono mišiniai	m3		11.679	
				Skyriuje 12:	
	13 GR-4 esamo pastato tarpaukštinės perdangos grindų sulyginimo detalė				
220040	Polietileninė plėvelė	m2		46.2	
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3		0.00147	
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3		0.6489	
600043	Betono mišiniai	m3		1.2852	
953-76	Plieninės fibros	kg		37.8	
				Skyriuje 13:	
	14 IS-1 išorinės sienosdetalė				
220035	Putų polistireno plokštės	m3		160.81	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		2474.0	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		2783.25	
				Skyriuje 14:	
	15 ST-1 stogo detalė				
220035	Putų polistireno plokštės	m3		113.5781	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		5554.5	
220727	Geomembrana (izoliuojanti plėvelė)	m2		448.56	
570281	Bitumo mastika	t		0.941976	
572130	Ritininės medžiagos	m2		822.36	
572284	Sintetinė ritininė stogo danga	m2		418.656	
				Skyriuje 15:	
	16 ST-2 stogo detalė				
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		625.75	
220727	Geomembrana (izoliuojanti plėvelė)	m2		10.08	
570281	Bitumo mastika	t		0.100548	
572130	Ritininės medžiagos	m2		87.78	
572284	Sintetinė ritininė stogo danga	m2		44.688	
PIR	PIR plokštės	m3		8.2	
				Skyriuje 16:	
	17 ST-3 keičiamos šlaitinio stogo dangos detalė				
220730	Izoliacinė plėvelė	m2		1060.185	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Skyriuje 17:	
	18 STP-1 palėpės perdangos detalė				
120030	Statybinės vinys	kg		2.478	
220730	Izoliacinė plėvelė	m2		2137.275	
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3		130.095	
				Skyriuje 18:	
	19 PR-1 parapeto detalė				
90087	Lygi skarda	m2		96.432	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		1.0175	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		568.26	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		601.4	
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3		7.4445	
572284	Sintetinė ritininė stogo danga	m2		83.072	
505-3	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris", 1250x3350x12mm	m2		42.74	
				Skyriuje 19:	
	20 PR-2 parapeto detalė				
90087	Lygi skarda	m2		1.904	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		11.22	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		36.15	
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3		0.1995	
572284	Sintetinė ritininė stogo danga	m2		1.77	
				Skyriuje 20:	
	21 PR-3 parapeto detalė				
90087	Lygi skarda	m2		26.32	
90282	Cokolio profiliai (sijos)	m		23.533	
90286	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	m		25.397	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		385.77	
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		402.3	
570842	Hidroizoliacinai tarpikliai	m		23.533	
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3		6.1215	
572284	Sintetinė ritininė stogo danga	m2		24.78	
				Skyriuje 21:	
				žiniaraštyje 1:	

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **2 Statinio architektūra**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Ardymo, demontavimo darbai				
				Skyriuje 1:	
	2 Stogo apdaila ir kiti elementai				
120030	Statybinės vinys	kg		35.40625	
120340	Vinys su gaubtuvėlio formos galvute	vnt		2897.4	
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3		11.55	
572294	Beasbesčio šiferio lakštai	m2		1141.4	
572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m		130.4	
				Skyriuje 2:	
	3 Fasado ir cokolio apdaila				
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		1825.9	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg		294.5	
230432	Hermetikas	l		9.7774	
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m		59.0	
520386	Fasadiniai pastoliai b=0,73m	m2		11.8791	
572063	Keraminės plytelės fasadų apdailai	m2		530.1	
572157	Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t		2.2015	
572159	Sintetinis tinklelis	m2		660.45	
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t		0.112	
				Skyriuje 3:	
	4 Lauko langai, durys, vitrinos, stoglangiai				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		298.0	
120343	Tvirtinimo detalės	kg		12.6	
220761	Plastikinis (stiklo) stogelis	m2		7.2	
521977	Aliuminio pertvaros	m2		63.0	
570840	Sandarinimo tarpikliai	m		8.64	
572400	Stogo kopėčios (komplekte)	m		3.7	
572402	Tvirtinimo detalės stogo kopėčioms	vnt		7.4	
104	Aliuminio langai	m2		140.0	
369-36	Išlipimo ant stogo liukas GVT 103 (54x83(60x80)cm)	vnt		1.0	
				Skyriuje 4:	
	5 Vidaus pertvaros				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		136.5	
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt		1287.0	
260797	Lengvi metalo profiliai	m		198.9	
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3		6.825	
571954	Gipskartonio plokštės	m2		133.9	
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3		83.265	
755	Gipskartonio plokštės	t.m2		3.2172	
80-14	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m, 0.5mm	vnt		0.72	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0.5mm	vnt		142.38	
80-2	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m, 0.5mm	vnt		2.748	
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0.5mm	vnt		543.417	
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m		1.3022	
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt		954.0	
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	100vnt		99.58	
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x35mm	100vnt		203.756	
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	100vnt		25.44	
				Skyriuje 5:	
	6 Sienų dažymo, tinkavimo darbai, sienų apsauga				
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		16.2	
120048	Tvirtinimo detalės	t		0.0405	
120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg		2.268	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		5951.4	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg		495.95	
230410	Gruntas (gruntuotė)	l		456.645	
231000	Polimerinis glaistas	kg		8915.45	
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l		1004.619	
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2		73.933	
521042	Plieniniai laiptų turėklai	vnt		77.112	
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2		1445.34	
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m		2125.5	
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.		212.55	
573081	Cementas	t		0.243	
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3		75.2	
PSA	Plieninė sienų apsauga 200-250mm aukščio, nerūdijantis plienas	m2		24.3	
				Skyriuje 6:	
	7 Vidaus lubų apdailos darbai				
230410	Gruntas (gruntuotė)	l		44.312	
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m2		1611.0	
				Skyriuje 7:	
	8 Vidaus grindų apdailos darbai				
120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg		2.996	
220707	Poliravimo milteliai	kg		5.66	
230209	Klijai	kg		497.6	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg		470.45	
230408	Emulsija gruntavimui	kg		34.91	
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg		248.8	
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg		2285.75	
260909	Batų valymo grotelės arba pravalos dangtis su rėmu	vnt		3.0	
570152	Keraminės grindų plytelės	m2		543.54	
570871	Gumos-bitumo mastika (stogo hidroizoliacijai)	kg		1.5	
570916	Linoleumas	m2		1331.08	
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	m		497.6	
600043	Betono mišiniai	m3		0.03	
810079	Veltinio diskai	vnt		11.32	
ALGR	Aliuminio grindjuostė	m		214.0	
IND	Taktiliniai įspėjamieji indikatoriai	vnt		990.0	
KVS	Kojų valymo sistema	m2		7.2	
ĮSPJ	Įspėjamoji juosta	m		15.0	
				Skyriuje 8:	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	9 Vidaus durys ir vitrinos				
120221	Inkariniai varžtai	vnt		625.1	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		396.9	
120343	Tvirtinimo detalės	kg		17.46	
250349	Montavimo putos	l		28.5035	
261352	Aliuminio-stiklo atitvaros (kompl. su slankioj. durimis)	m2		2.1	
520669	DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2	vnt		7.0	
520951	PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS PRAM.STATYBAIĄĖ-1	vnt		26.0	
521977	Aliuminio pertvaros	m2		46.21	
530057	Durų blokai	m2		187.95	
530060	Durų pritraukimo įtaisas	vnt		83.0	
572440	Durų atmuša	vnt		34.0	
105	Aliuminio durys	m2		55.29	
825	Hermetikai sandarinimui	l		2.771	
965-15	Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x80	vnt		65.2	
DSL	Automatinis nusileidžiantis slenkstis, be grindų paaukštėjimo, pritaikytos žmonėms su negalia	vnt		38.0	
	Skyriuje 9:				
	10 Grafiniai žymėjimai, nuorodų ženklai				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.4818	
490579	Durų numeravimo ženklai	vnt		73.0	
APSPL	Stiklo plėvelė ženklinimui	m2		5.0	
	Skyriuje 10:				
	12 Kita apdaila, elementai				
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		1.8	
120048	Tvirtinimo detalės	t		0.0045	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		5.382	
250349	Montavimo putos	l		11.7	
521042	Plieniniai laiptų turėklai	vnt		8.568	
572157	Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t		0.0936	
572433	Laminuotos palangių lentos	m		117.0	
573081	Cementas	t		0.027	
	Skyriuje 12:				
	13 Liftai				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		28.0	
120330	Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M12x160	vnt		63.0	
120331	Kapsulės su cheminiais užpildais d 12	vnt		63.0	
261504	Keleivinis liftas daugiau 1000 kg kėlimo galios	kompl.		1.0	
342545	Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x40	m		19.0	
342547	Lifto šachtos šviestuvo komplektas	vnt		3.1	
356046	Variniai apšvietimo laidai 2x1.5	m		19.0	
	Skyriuje 13:				
	žiniaraštyje 2:				

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **3 Vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Vandens apskaitos mazgas				
140103	Plieniniai (ketiniai) flanšai, d 50mm	vnt		10.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1.0	
1004-181	Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 60(50)mm, L-250(140)mm	vnt		1.0	
1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt		2.0	
1005-9	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50	vnt		3.0	
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt		2.0	
2011-1	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 50 "Pamcheck NR"	vnt		2.0	
2014-2	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (ilgos)	vnt		4.0	
2044-255	Ketinis perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu 241 N4, 2`x3/4` (cinkuotas)	vnt		2.0	
2044-256	Ketinis perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu 241 N4, 2`x1` (cinkuotas)	vnt		2.0	
2045-366	TECEflex žalvariniai redukciniai trišakiai 25x16x25	vnt		2.0	
2065-26	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 20	vnt		1.0	
2065-27	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt		1.0	
981-23	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m		1.02	
981-24	Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9	m		1.02	
				Skyriuje 1:	
	2 Buitinis šaltas vandentiekis V1				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1833.5	
230209	Klijai	kg		20.565	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.2414	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		1231.14	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1787.5	
570885	Vanduo	m3		38.1412	
572508	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	m		1219.07	
810006	Šukuoti linai	kg		0.2414	
930007	Chlorkalkės	kg		0.2414	
896-29620	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x20mm	m		114.13	
896-29820	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x20mm	m		72.72	
896-30020	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x20mm	m		214.12	
896-30120	Vamzdžių izoliacija L-2 d 42x20mm	m		46.46	
1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m		626.28	
1020-97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm	m		153.0	
1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		115.26	
1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		73.44	
1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		216.24	
1028-15	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		46.92	
896-294	Vamzdžių izoliacija L-2 d 18x9mm	m		620.14	
896-296	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m		151.5	
FASV11	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
				Skyriuje 2:	
	3 Buitinis karštas vandentiekis T3				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1522.5	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		5.04	
230209	Klijai	kg		9.605	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.191	
230425	Lipni folijos juostelė	m		283.2	
260825	Folija padengti kevalai	m		393.9	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		974.1	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1342.5	
570885	Vanduo	m3		30.178	
572508	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	m		570.65	
810006	Šukuoti linai	kg		0.191	
930007	Chlorkalkės	kg		0.191	
1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m		477.36	
1020-97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm	m		98.94	
1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		116.28	
1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		52.02	
1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		45.9	
1028-15	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		183.6	
896-294	Vamzdžių izoliacija L-2 d 18x9mm	m		472.68	
896-296	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m		97.97	
897-176	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m		115.14	
897-180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m		51.51	
897-188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m		45.45	
897-192	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m		181.8	
FASV12	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
				Skyriuje 3:	
	4 Cirkuliacinis vandentiekis T4				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		453.0	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		3.624	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.0604	
230425	Lipni folijos juostelė	m		187.24	
260825	Folija padengti kevalai	m		305.02	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		308.04	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		453.0	
570885	Vanduo	m3		5.0132	
810006	Šukuoti linai	kg		0.0604	
1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m		308.04	
897-176	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m		305.02	
FASV13	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
				Skyriuje 4:	
	5 Gaisrinis vandentiekis V2				
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t		0.00108	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		9.74	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.12	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		140.5	
140103	Plieniniai (ketiniai) flanšai, d 50mm	vnt		4.0	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		1.564	
210018	Skystas stiklas	kg		0.004	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.031	
240003	Acetilenas	m3		1.346	
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.18	
250061	Guma	kg		0.208	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		158.1	
260114	Plieniniai flanšai	vnt		10.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260115	Įvairi armatūra	vnt		5.0	
260238	Ketinė sklendė arba ket. atbul.vožtuvas	vnt		2.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		54.25	
261130	Gaisrinių čiaupų spintelė	vnt		8.0	
261144	Kaliojo ketaus flanšinės fasoninės dalys	vnt		8.0	
570885	Vanduo	m3		2.573	
573077	Asbestas (medžiagos su asbestu nenaudotinos)	t		0.0002	
573081	Cementas	t		0.0004	
810006	Šukuoti linai	kg		0.031	
810019	Kanapinė virvė	kg		0.12	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		0.24	
810023	Lininė virvė	kg		0.06	
810060	Kamšalas riebokšliui	kg		0.003	
1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt		2.0	
1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt		2.0	
1005-9	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50	vnt		4.0	
2011-1	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 50 "Pamcheck NR"	vnt		2.0	
2016-41	Flanšiniai ventiliai JIP-LD, DN50, T150 laipsnių C	vnt		5.0	
981-27	Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m		158.1	
FASV14	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
				Skyriuje 5:	
	6 Bendrai				
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		1.5	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		8.4	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		5.665	
230111	Pokostas	kg		3.09	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.25	
260115	Įvairi armatūra	vnt		515.0	
260146	Tūrinis vandens šildytuvas	vnt		5.0	
520338	Neslankiosios, plieninės atramos vamzdynams	t		0.18	
570885	Vanduo	m3		1.0	
810006	Šukuoti linai	kg		3.39	
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt		373.0	
2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt		50.0	
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt		23.0	
2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis	vnt		34.0	
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt		11.0	
2060-131	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt		15.0	
2060-24	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt		9.0	
				Skyriuje 6:	
	7 Buitinės nuotekos F1				
20005	Benzinas	l		0.8748	
20045	Naftos bitumas	t		0.0072	
20091	Krosninis kuras	t		0.00072	
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t		0.01584	
120030	Statybinės vinys	kg		0.7056	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		4.022	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		870.85	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		0.198	
210018	Skystas stiklas	kg		0.004	
210035	Siera	kg		5.33	
230217	Hermetikas	t		0.0075	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.028	
230453	Dažai	l		0.02	
230456	Montažinė pasta	kg		43.97	
240003	Acetilenas	m3		0.024	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
250061	Guma	kg		0.22	
260014	Betonas	m3		0.144	
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3		1.44	
260130	Trapai	kompl.		41.0	
260238	Ketinė sklendė arba ket. atbul.vožtuvas	vnt		1.0	
260244	Ketiniai liukai	vnt		1.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		4.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		2.0	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		6.63	
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m		214.12	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		864.35	
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		99.0	
261117	Metalinis stulpelis	vnt		1.0	
261118	Žymėjimo ženklas	vnt		1.0	
520050	Plieninės apkabos	t		0.01152	
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3		0.14112	
570885	Vanduo	m3		59.475	
572280	Lankstūs ryšiai su fiksatoriais	vnt		328.0	
573004	Skalda	m3		0.14256	
573036	Keramzitas	m3		0.015	
573077	Asbestas (medžiagos su asbestu nenaudotinos)	t		0.000166	
573081	Cementas	t		0.000334	
600010	Cementinis skiedinys S10	m3		0.09216	
600043	Betono mišiniai	m3		0.027	
600092	Asfalto-betono masė grindims	t		0.0504	
810006	Šukuoti linai	kg		0.042	
810009	Impregnuotos pakulos	kg		8.7408	
810019	Kanapinė virvė	kg		0.12	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		25.25	
810023	Lininė virvė	kg		0.03	
810080	Lopymo audinys	m2		2.04	
810081	Poliesterinis audinys	m2		3.0	
1022-328	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m		67.0	
1027-50	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt		384.0	
1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt		360.0	
1030-67	PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. nuotek.)	vnt		1.0	
1030-69	PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x3000 (išor. nuotek.)	vnt		45.0	
1030-71	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x1000 (išor. nuotek.)	vnt		1.0	
1030-73	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt		25.0	
1032-335	Pravala 110 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt		8.0	
1032-337	Pravala 160 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt		9.0	
1032-35	PVC pravalos (revizijos) d 50mm (vid. nuotek.)	vnt		21.0	
1032-37	PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek.)	vnt		61.0	
1045-225	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerūd. plienas)	vnt		17.0	
645-43	Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu gaubtu PVC-P denginiams	vnt		3.0	
DRSIUR	Drenažo siurblys	vnt		2.0	
FASV15	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
HDPE50	HDPE vamzdis D50	m		6.5	
RD200*200	Revizinės durelės 200x200	vnt		82.0	

Skyriuje 7:

8 Kondensato nuotekos K

120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.75	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		241.5	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.042	
230456	Montažinė pasta	kg		0.78	
260719	Movinės jungtys	vnt		6.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		3.0	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		164.22	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		241.5	
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		26.0	
570885	Vanduo	m3		3.059	
810006	Šukuoti linai	kg		0.063	
1020-100	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 40x4.0mm	m		14.28	
1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm	m		13.26	
1020-99	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm	m		136.68	
FASV16	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
STKU40	Sauso tipo kvapų uždoris DN40	vnt		26.0	

Skyriuje 8:

9 Lietaus nuotekos L1

120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		46.5	
230209	Klijai	kg		1.24	
230456	Montažinė pasta	kg		4.22	
250141	Sandarinanti mastika	kg		0.56	
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m		1111.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		46.5	
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		8.0	
570281	Bitumo mastika	t		0.01	
570885	Vanduo	m3		1.387	
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2		4.0	
572280	Lankstūs ryšiai su fiksatoriais	vnt		28.0	
572508	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	m		62.62	
1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	vnt		62.0	
1030-72	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt		1.0	
1030-73	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt		3.0	
1032-337	Pravala 160 mm (pastato nuotekų sist. AS+)	vnt		1.0	
1032-37	PVC pravalos (revizijos) d 110mm (vid. nuotek.)	vnt		7.0	
1045-225	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerūd. plienas)	vnt		1.0	
645-28	Univers. šild. įlajos plastik. denginiams Sita Flansch HZB DN 70, 100, 125	vnt		4.0	
AKI110*20	Antikondensacinė izoliacija D110 20mm	m		62.62	
FASV17	Fasoninės dalys, jų montavimas 50 proc. nuo vamzdynų kainos	kompl.		1.0	
RD200*20 0	Revizinės durelės 200x200	vnt		7.0	

Skyriuje 9:

10 Sanitariniai prietaisai

120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t		0.000014	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.2	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		696.0	
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt		84.0	
130119	Plien. vamzdžiai (suvir.,lengvi, cink.), d 32mm, st. 2,8mm	m		2.3	
140149	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 15mm	vnt		4.0	
140152	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 32mm	vnt		4.0	
210035	Siera	kg		0.93	
220092	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	vnt		16.4	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.508	
230111	Pokostas	kg		0.252	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg		7.5	
230411	Silikonas	l		10.0	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.702	
230456	Montažinė pasta	kg		1.03	
250038	Ūkinės žarnos ir rankovės	m		2.3	
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt		31.0	
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.		206.0	
250101	Techninių formų plokštelė be audinio tarpinių, 2-60mm storio	kg		0.234	
260130	Trapai	kompl.		4.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260131	Vandens maišytuvai	vnt		134.0	
260134	Nuplovimo bakelis	kompl.		2.0	
260139	Vieno skyriaus plautuvė	kompl.		7.0	
260574	Unitazas	kompl.		4.0	
260576	Praustuvas	kompl.		71.0	
260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.		25.0	
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt		25.0	
260983	Sifonas	kompl.		105.0	
260985	Kronšteinai	vnt		14.0	
261138	Kabinimo įranga	kompl.		4.0	
370191	Žalvarinis movinis čiaupas (skyščiams, spaud.) d 15mm	vnt		2.0	
490017	Kronšteinai vandens nuleidimo bakelių tvirtinimui	kg		0.312	
490485	Išpiltuvai ligoniams (fajansiniai, pusiau fajansiniai)	kompl.		2.0	
572436	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.		21.0	
572437	Atlenkiamas suoliukas neįgaliesiems	kompl.		21.0	
810006	Šukuoti linai	kg		0.938	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		2.648	
2605741	Unitazas ŽN	kompl.		25.0	
2605761	Praustuvas ŽN	kompl.		25.0	
2034-17	Termostatiniai maišytuvai dušams Ecostat Universal arba analogas	vnt		28.0	
VID	Viduaras	vnt		2.0	
				Skyriuje 10:	
	11 Papildomi darbai				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		272.0	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		49.0	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.788	
2207323	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		68.0	
				Skyriuje 11:	
				žiniaraštyje 3:	

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **4 Šildymas**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Šildymo sistema				
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		0.4	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.64	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1159.5	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		7.59	
120341	Plieninė viela	kg		9.3	
220732	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		40.0	
230111	Pokostas	kg		1.0333	
230132	Švino raudė	kg		1.0333	
230413	Pasta sandarinimui	kg		1.014	
230425	Lipni folijos juostelė	m		2380.65	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		555.9	
260115	Įvairi armatūra	vnt		60.0	
260437	Elektriniai rankšluoščiai	vnt		4.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		424.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		550.45	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		3100.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		193.75	
370004	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt		24.0	
371727	Kolektorius vidaus vamzdynams	vnt		24.0	
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt		1.7264	
490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt		119.0	
490302	Šildymo konvektorius (komplekte)	vnt		33.0	
520338	Neslankiosios, plieninės atramos vamzdynams	t		0.048	
570885	Vanduo	m3		41.332	
572110	Lankstūs vamzdžių kevalai	m		3131.0	
572157	Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t		0.02496	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.252	
810006	Šukuoti linai	kg		1.69665	
1020-201	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m		3100.0	
1020-380	Daugiasluoksnis vamzdis Pert/AL/Pert šildymui ir vandent.d.16x2.0	m		3100.0	
1140840	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 9x3/4 EURO	kompl.		6.0	
1140842	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 11x3/4 EURO	kompl.		1.0	
1140843	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 12x3/4 EURO	kompl.		2.0	
1140844	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 13x3/4 EURO	kompl.		2.0	
1140845	Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius FM 14X3/4 EURO	kompl.		1.0	
2060-101	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt		5.0	
2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt		5.0	
2060-131	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt		18.0	
2060-24	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt		18.0	
2060-81	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 15/kvs 1.6,vid.sr.,palaiko vienod.sl.	vnt		7.0	
2060-82	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20/kvs 2.5, vid.sr.,palaiko vienod.sl.	vnt		7.0	
897-174	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m		20.2	
897-191	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m		217.15	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
897-200	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 30mm	m		313.1	
APR11*300*1000	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1000L	vnt		7.0	
APR11*300*1100	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1100L	vnt		7.0	
APR11*300*1200	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1200L	vnt		7.0	
APR11*300*1300	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1300L	vnt		2.0	
APR11*300*1400	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1400L	vnt		1.0	
APR11*300*1600	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-1600L	vnt		1.0	
APR11*300*400	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-400L	vnt		5.0	
APR11*300*500	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-500L	vnt		4.0	
APR11*300*600	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-600L	vnt		1.0	
APR11*300*700	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-700L	vnt		3.0	
APR11*300*800	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-800L	vnt		4.0	
APR11*300*900	Apatinio pajungimo radiatorius 11-300-900L	vnt		2.0	
APR11*400*1000	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1000L	vnt		8.0	
APR11*400*1100	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1100L	vnt		8.0	
APR11*400*1200	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1200L	vnt		7.0	
APR11*400*1300	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-1300L	vnt		4.0	
APR11*400*2000	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-2000L	vnt		2.0	
APR11*400*600	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-600L	vnt		2.0	
APR11*400*700	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-700L	vnt		2.0	
APR11*400*800	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-800L	vnt		6.0	
APR11*400*900	Apatinio pajungimo radiatorius 11-400-900L	vnt		6.0	
APR22*300*1000	Apatinio pajungimo radiatorius 22-300-1000L	vnt		1.0	
APR22*300*1100	Apatinio pajungimo radiatorius 22-300-1100L	vnt		3.0	
APR22*400*1000	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-1000L	vnt		6.0	
APR22*400*1100	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-1100L	vnt		1.0	
APR22*400*400	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-400L	vnt		1.0	
APR22*400*600	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-600L	vnt		2.0	
APR22*400*700	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-700L	vnt		3.0	
APR22*400*800	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-800L	vnt		7.0	
APR22*400*900	Apatinio pajungimo radiatorius 22-400-900L	vnt		4.0	
APR22*50	Apatinio pajungimo radiatorius 22-500-1600L	vnt		2.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0*1600					
KNV200*1000	Konvektorius, 1000(L)-200(H)	vnt		1.0	
KNV200*1100	Konvektorius, 1100(L)-200(H)	vnt		1.0	
KNV200*1200	Konvektorius, 1200(L)-200(H)	vnt		3.0	
KNV200*1600	Konvektorius, 1600(L)-200(H)	vnt		1.0	
KNV200*600	Konvektorius, 600(L)-200(H)	vnt		7.0	
KNV200*700	Konvektorius, 700(L)-200(H)	vnt		10.0	
KNV200*800	Konvektorius, 800(L)-200(H)	vnt		10.0	
PPV22	Plieninis presuojamas vamzdis DN22	m		20.4	
PPV42	Plieninis presuojamas vamzdis DN42	m		219.3	
PPV54	Plieninis presuojamas vamzdis DN54	m		316.2	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 4:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **5 Vėdinimas**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Vėdinimo sistema OTIS-1				
110004	Lakštinis plienas (cinkuotas)	t		0.126	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		3.20617	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		64.47027	
120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg		0.751	
120065	Sraigtai metalui	kg		0.216	
120067	Mūrvinės	kg		1.28354	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt		115.695	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		616.0	
120319	Kniedės	kg		3.123	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		115.695	
260186	Judančios arba nejudančios žaliuzi grotelės	vnt		17.0	
260200	Hermetiniai liukai	vnt		1.0	
260217	Pritekėjimo kameros	vnt		1.0	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt		8.0	
260793	Atraminės konstrukcijos	t		0.05	
260998	Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai	m		424.0	
261008	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt		151.0	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m		274.52	
480964	Ortakis cinkuoto plieno, 0,7mm storio, perimet.iki 1000mm	m2		18.9	
483245	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p 1100-1600mm	m2		55.4	
483246	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p iki 1800mm	m2		50.4	
483247	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p iki 3600mm	m2		235.6	
483248	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p iki 4000mm	m2		184.0	
484713	Fasoninės detalės ortakiams	vnt		1.0	
484733	Grotelės	vnt		1.0	
484734	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai	vnt		4.0	
484736	Difuzoriai	vnt		124.0	
484737	Difuzorių pajungimo dėžės	vnt		78.0	
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg		917.8455	
521757	Apkabos	vnt		106.0	
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3		0.0068	
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg		43.71032	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.292	
2207323	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		68.0	
1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m		88.0	
1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m		127.0	
1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m		100.0	
1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m		109.0	
1082-130	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-100	vnt		2.0	
1082-131	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-125	vnt		2.0	
1082-132	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160	vnt		4.0	
1082-133	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt		14.0	
1082-153	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL125/125	vnt		3.0	
1082-156	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL160/160	vnt		9.0	
1082-159	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/200	vnt		43.0	
1082-162	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 250/250	vnt		23.0	
1082-189	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d125	vnt		3.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1082-190	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d160	vnt		9.0	
1082-191	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 400x400/d200	vnt		43.0	
1082-192	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250	vnt		23.0	
1082-70	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt		23.0	
1082-71	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt		30.0	
1082-72	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt		48.0	
1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt		24.0	
1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt		19.0	
1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt		21.0	
1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt		5.0	
1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt		1.0	
AKL1400*600	Aklė su tinklu 1400x600	vnt		1.0	
AVP150*150	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt		8.0	
GR525*75	Ortakinės oro tiekimo/šalinimo grotelės 525x75 mm	vnt		1.0	
K1400*600	Oro išmetimo kaminėlis 1400x600	vnt		1.0	
OPGR500*50	Oro pertekėjimo grotelės 500x50	vnt		4.0	
OPGR700*150	Oro pertekėjimo grotelės 700x150	vnt		13.0	
TS1400*600*1200	Triukšmo slopintuvas 1400x600(h)x1200(L)	vnt		4.0	
UV20/45*200*200	Priešgaisrinė sklendė EI20/45 200x200	vnt		4.0	

Skyriuje 1:

2 Vėdinimo sistema OTIS-2

110004	Lakštinis plienas (cinkuotas)	t		1.176	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		3.70066	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		31.30594	
120062	Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg		0.751	
120065	Sraigtai metalui	kg		2.016	
120067	Mūrvinės	kg		1.61124	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt		145.058	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		408.0	
120319	Kniedės	kg		2.174	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		145.058	
260186	Judančios arba nejudančios žaliuzi grotelės	vnt		14.0	
260200	Hermetiniai liukai	vnt		1.0	
260217	Pritekėjimo kameros	vnt		1.0	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt		8.0	
260793	Atraminės konstrukcijos	t		0.2	
260998	Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai	m		270.0	
261008	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt		103.0	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m		201.46	
480964	Ortakis cinkuoto plieno, 0,7mm storio, perimet.iki 1000mm	m2		68.6	
480966	Ortakis cinkuoto plieno, 0,7mm storio, perimet.iki 2000mm	m2		76.0	
483245	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p 1100-1600mm	m2		24.4	
483247	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p iki 3600mm	m2		40.4	
483248	Stačiakamp., cinkuoti ortakiai, 0,7mm storio, p iki 4000mm	m2		48.0	
484713	Fasoninės detalės ortakiams	vnt		1.0	
484733	Grotelės	vnt		1.0	
484734	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai	vnt		4.0	
484736	Difuzoriai	vnt		83.0	
484737	Difuzorių pajungimo dėžės	vnt		38.0	
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg		325.0594	
521757	Apkabos	vnt		67.5	
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3		0.0056	
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg		24.44048	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.168	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
2207323	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		56.0	
1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m		44.0	
1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m		72.0	
1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m		38.0	
1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m		116.0	
1082-131	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-125	vnt		4.0	
1082-132	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160	vnt		4.0	
1082-133	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt		11.0	
1082-156	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL160/160	vnt		4.0	
1082-159	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/200	vnt		9.0	
1082-162	Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 250/250	vnt		25.0	
1082-190	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 300x300/d160	vnt		4.0	
1082-191	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 400x400/d200	vnt		9.0	
1082-192	Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250	vnt		25.0	
1082-70	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt		15.0	
1082-71	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt		28.0	
1082-72	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt		12.0	
1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt		26.0	
1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt		15.0	
1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt		24.0	
1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt		4.0	
1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt		2.0	
AKL1400*600	Aklė su tinklu 1400x600	vnt		1.0	
AVP150*150	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt		10.0	
AVP300*300	Antivibracinis padas 300x300mm	vnt		10.0	
GR525*75	Ortakinės oro tiekimo/šalinimo grotelės 525x75 mm	vnt		1.0	
K1400*600	Oro išmetimo kaminėlis 1400x600	vnt		1.0	
OPGR500*50	Oro pertekėjimo grotelės 500x50	vnt		7.0	
OPGR700*150	Oro pertekėjimo grotelės 700x150	vnt		7.0	
TS1400*600*1200	Triukšmo slopintuvas 1400x600(h)x1200(L)	vnt		4.0	
UV20*800*200	Priešgaisrinė sklendė EI20 800x200	vnt		1.0	
UV20*900*200	Priešgaisrinė sklendė EI20 900x200	vnt		1.0	
UV45*200*200	Priešgaisrinė sklendė EI45 200x200	vnt		1.0	
	Skyriuje 2:				
	3 Viršslėgio sistemos V1, V2, V3				
20040	Propano-butano mišinys	m3		0.009	
110004	Lakštinis plienas (cinkuotas)	t		0.091	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t		0.002044	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		0.24	
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg		0.24	
120065	Sraigtai metalui	kg		0.143	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		36.0	
120319	Kniedės	kg		0.264	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		0.0312	
230425	Lipni folijos juostelė	m		116.8	
260012	Metalinės konstrukcijos	t		0.06	
260206	Ašiniai ventiliat. su el.varikliu	vnt		3.0	
260824	Folija padengti mineralinės vatos dembliai	m3		3.0076	
260998	Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai	m		9.0	
261008	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt		3.0	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m		21.45	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.012	
2207323	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		6.0	
1072-47	Spiraliniai ortakiai OSB 710, L-3000	m		3.0	
1072-73	Spiraliniai ortakiai OSB 1000, L-3000	m		3.0	
1072-75	Spiraliniai ortakiai OSB 1250(1400), L-3000	m		3.0	
AVP150*150	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt		8.0	
US1000	Uždarymo sklendė D1000	vnt		1.0	
US1400	Uždarymo sklendė D1400	vnt		1.0	
US700	Uždarymo sklendė D700	vnt		1.0	

Skyriuje 3:

žiniaraštyje 5:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **6 Kondicionavimas**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 VRF oro kondicionavimo sistema				
20095	Propano-butano mišinys	kg		0.068	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		7.31	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		633.5	
170043	Lydmetalis	kg		0.03	
220732	Ugniai atsparūs žiedai	vnt		20.0	
260593	Variniai vamzdžiai	m		810.9	
260793	Atraminės konstrukcijos	t		0.305	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		397.0	
261050	Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas	vnt		3.0	
261051	Oro kondic. vidinis kasetinis arba kanal. agregatas su panel	vnt		26.0	
261052	Oro kondic. išorinis agregatas	vnt		7.0	
490033	Lituojamoji jungiamoji dalis	vnt		1.0	
590287	Suvirinimo fliusai	kg		0.003	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.112	
995-3	Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm	m		10.2	
995-41	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	m		183.6	
995-43	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	m		91.8	
995-44	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	m		306.0	
995-45	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m		86.7	
995-46	Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm	m		61.2	
995-47	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	m		71.4	
AVP150*150	Antivibracinis padas 150x150mm	vnt		24.0	
VTRIŠ	Trišakis vamzdžių sujungimui skirtas VRF sistemai	vnt		1.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 6:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **7 Šilumos gamyba**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Įvadas, papildymas, automatika				
20040	Propano-butano mišinys	m3		0.5775	
120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg		0.016	
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t		0.002952	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		9.89	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		11.83	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		1.612	
140105	Plieniniai flanšai, d 80mm	vnt		8.0	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		7.9245	
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg		0.0608	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.021	
230111	Pokostas	kg		0.021	
230201	Epoksidinis emalis	kg		2.0292	
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg		0.31008	
230410	Gruntas (gruntuotė)	l		1.9	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.088	
230425	Lipni folijos juostelė	m		93.58	
240003	Acetilenas	m3		2.27333	
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.131	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		111.3	
260114	Plieniniai flanšai	vnt		6.0	
260115	Įvairi armatūra	vnt		13.0	
260160	Vandens valymo filtras	vnt		3.0	
260162	Manometras	kompl.		5.0	
260163	Termometras	vnt		2.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		24.0	
260724	Prievamzdis	vnt		3.0	
260726	Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis	vnt		6.0	
260728	Vandens skaitiklis	vnt		1.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		106.05	
262007	Flanšinių jungčių tarpikliai	vnt		8.0	
370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt		5.0	
390050	Abrazyvinis diskas	vnt		5.25	
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt		1.0	
570885	Vanduo	m3		0.063	
810006	Šukuoti linai	kg		0.112	
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt		3.0	
2011-14	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	vnt		2.0	
2016-67	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN80, T150 laipsnių C	vnt		4.0	
2045-431	TECEflex aklės 16	vnt		1.0	
2060-24	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt		1.0	
2065-25	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 15	vnt		1.0	
570242155 5187	FVF PN16 DN15 kvs 5,3 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 540 ?m (-10)+300°C	vnt		1.0	
570242155 5255	FVF PN16 DN80 kvs 140 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 1180 ?m (-10)+300°C fl	vnt		2.0	
897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m		25.25	
897-196	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm,	m		16.16	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	storis 30mm				
897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m		16.16	
897-206	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m		16.16	
897-207	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m		16.16	
897-219	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 40mm	m		4.04	
897-222	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 80mm	m		4.04	
897-225	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 40mm	m		4.04	
897-228	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 80mm	m		4.04	
979-38	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m		33.92	
979-41	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m		33.92	
979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m		8.48	
979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m		8.48	
981-21	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m		26.5	
				Skyriuje 1:	
	2 Šildymo sistema T11.1 / T21.1				
20040	Propano-butano mišinys	m3		0.18	
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t		0.001008	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t		0.000084	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		1.9	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		2.75	
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg		0.4	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		0.54	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		2.422	
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg		0.0228	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.018	
230111	Pokostas	kg		0.018	
230201	Epoksidinis emalis	kg		0.76095	
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg		0.11628	
230410	Gruntas (gruntuotė)	l		0.7125	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.15	
230425	Lipni folijos juostelė	m		31.8	
240003	Acetilenas	m3		0.7047	
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.035	
260012	Metalinės konstrukcijos	t		0.1	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		31.8	
260114	Plieniniai flanšai	vnt		2.0	
260115	Įvairi armatūra	vnt		14.0	
260160	Vandens valymo filtras	vnt		1.0	
260162	Manometras	kompl.		3.0	
260163	Termometras	vnt		3.0	
260505	Vykdymo mechanizmas	kompl.		1.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		32.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		1.0	
260721	Šilumokaitis	vnt		1.0	
260726	Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis	vnt		4.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		30.3	
260962	Membraninis išsiplėtimo indas	vnt		1.0	
370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt		3.0	
390050	Abrazyvinis diskas	vnt		1.5	
570885	Vanduo	m3		0.018	
572190	Techninės mineralinės vatos plokštės	m3		0.0412	
810006	Šukuoti linai	kg		0.215	
1090-90	Plėtimosi indas 6 bar 3/4" (talpa 150l)	vnt		1.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt		1.0	
2003-9	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis	vnt		4.0	
2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt		1.0	
2016-64	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN40, T150 laipsnių C	vnt		2.0	
2060-131	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt		1.0	
2060-135	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 40 su drenažo funkcija	vnt		2.0	
2060-24	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt		2.0	
570242155 5231	FVF PN16 DN50 kvs 54 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C	vnt		1.0	
570242511 3826	XB52M-1-50 G2x50 mm lituotas šilumokaitis arba analogas	vnt		1.0	
897-208	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm	m		30.3	
979-41	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m		31.8	

Skyriuje 2:

3 Karšto vandens ruošimo sistema

20040	Propano-butano mišinys	m3		0.31	
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t		0.001656	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t		0.000084	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		2.95	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		5.23	
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg		0.2	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		0.74	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		4.196	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.021	
230111	Pokostas	kg		0.021	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.187	
230425	Lipni folijos juostelė	m		43.3	
240003	Acetilenas	m3		1.1741	
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.07	
260012	Metalinės konstrukcijos	t		0.05	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		58.3	
260114	Plieniniai flanšai	vnt		4.0	
260115	Įvairi armatūra	vnt		12.0	
260160	Vandens valymo filtras	vnt		2.0	
260162	Manometras	kompl.		3.0	
260163	Termometras	vnt		4.0	
260505	Vykdymo mechanizmas	kompl.		1.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		28.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		1.0	
260721	Šilumokaitis	vnt		1.0	
260728	Vandens skaitiklis	vnt		1.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		55.55	
260961	Akumuliacinė talpa	vnt		1.0	
370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt		3.0	
390050	Abrazyvinis diskas	vnt		2.75	
570885	Vanduo	m3		1.033	
572190	Techninės mineralinės vatos plokštės	m3		0.0412	
810006	Šukuoti linai	kg		0.247	
1093-7	Akumuliacinės talpos Reflex HF 1000/R, 2035x1010mm arba analogas	vnt		1.0	
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt		2.0	
2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis	vnt		1.0	
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt		2.0	
2011-15	Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 3/4`	vnt		1.0	
2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt		1.0	
2016-64	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN40, T150 laipsnių C	vnt		2.0	
2060-131	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt		2.0	
2065-25	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 15	vnt		1.0	
570242155	FVF PN16 DN32 kvs 20 filtras su akle tinklelis nerūdijančio	vnt		1.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
5217	plieno 870 ?m (-10)+300°C flan				
570242155	FVF PN16 DN40 kvs 33 filtras su akle tinklelis nerūdijančio	vnt		1.0	
5224	plieno 870 ?m (-10)+300°C				
570242510	XB12M-1-20 G5/4 lituotas šilumokaitis arba analogas	vnt		1.0	
8778					
897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m		15.15	
897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m		40.4	
981-23	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m		15.9	
981-26	Cinkuoti vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m		42.4	
				Skyriuje 3:	
	4 Šildymo sistema T11.2 / T21.2 (vėdinimo kontūrui)				
20040	Propano-butano mišinys	m3		0.1175	
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t		0.000808	
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t		0.000084	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		1.2	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		2.55	
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg		0.2	
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg		0.28	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		1.786	
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg		0.012	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.018	
230111	Pokostas	kg		0.018	
230201	Epoksidinis emalis	kg		0.4005	
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg		0.0612	
230410	Gruntas (gruntuotė)	l		0.375	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.129	
230425	Lipni folijos juostelė	m		17.0	
240003	Acetilenas	m3		0.6147	
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.035	
260012	Metalinės konstrukcijos	t		0.05	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		21.2	
260114	Plieniniai flanšai	vnt		2.0	
260115	Įvairi armatūra	vnt		13.0	
260160	Vandens valymo filtras	vnt		1.0	
260162	Manometras	kompl.		3.0	
260163	Termometras	vnt		3.0	
260505	Vykdymo mechanizmas	kompl.		1.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		30.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		1.0	
260721	Šilumokaitis	vnt		1.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		20.2	
260962	Membraninis išsiplėtimo indas	vnt		1.0	
370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt		3.0	
390050	Abrazyvinis diskas	vnt		1.0	
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt		1.0	
570885	Vanduo	m3		0.012	
572190	Techninės mineralinės vatos plokštės	m3		0.0412	
810006	Šukuoti linai	kg		0.18	
1090-89	Plėtimosi indas 6 bar 3/4" (talpa 105l)	vnt		1.0	
1121-34	WILO cirkuliaciniai siurbliai Yonos MAXO 25/0,5-7, PN10, L 180mm arba analogas	vnt		1.0	
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis	vnt		4.0	
2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt		1.0	
2016-62	Privirinami ventiliai JIP-LD, DN25, T150 laipsnių C	vnt		2.0	
2045-431	TECEflex aklės 16	vnt		1.0	
2060-131	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija	vnt		1.0	
2060-135	Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 40 su drenažo funkcija	vnt		2.0	
2060-24	Automatinis nuorintojas iki 1/2` MKV 15 R/N	vnt		2.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
570242155 5224	FVF PN16 DN40 kvs 33 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C	vnt		1.0	
570242510 8709	XB12L-1-70 G5/4 lituotas šilumokaitis	vnt		1.0	
897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m		20.2	
979-38	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m		21.2	
				Skyriuje 4:	
	5 Šilumos punkto demontavimas				
20095	Propano-butano mišinys	kg		0.45	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		0.85	
				Skyriuje 5:	
				žiniaraštyje 7:	

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **8 Elektrotechnika**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Skydai				
90056	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	t		0.0054	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		2.7	
120065	Sraigtai metalui	kg		1.35	
120067	Mūrvinės	kg		0.405	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt		36.0	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		36.0	
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg		2.29	
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		0.152	
230010	Aliejinis lakas	kg		0.278	
230308	Geležies raudė (paruošta naudojimui)	t		0.00284	
260405	Įvadinės spintos	vnt		1.0	
260406	Tranzitinės spintos	vnt		8.0	
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t		0.018	
				Skyriuje 1:	
	2 Kabeliai				
20095	Propano-butano mišinys	kg		2.4	
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg		4.15	
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		5.307	
260414	Plastmasinės įvorės	vnt		724.44	
261015	Galinės vidaus tipo movos	vnt		6.0	
570131	Gipsas	t		0.05	
573079	Talkas, talko magnezitas	t		0.00528	
3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m		1727.31	
3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m		3454.62	
3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m		361.53	
3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m		741.6	
3498-289	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE	m		113.3	
3500-5	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	m		51.5	
3550-6	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE	m		10.3	
3550-7	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RM	m		169.95	
3555-37	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM	m		20.6	
3557-6	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM	m		72.1	
				Skyriuje 2:	
	3 Montažiniai gaminiai				
20095	Propano-butano mišinys	kg		7.44	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		7.474	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.0595	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1395.0	
260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt		400.0	
260416	Mediniai pagrindai rozetėms	vnt		7.0	
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt		500.0	
260421	Rozetės	vnt		507.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1245.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
261015	Galinės vidaus tipo movos	vnt		24.0	
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt		14.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		897.6	
570131	Gipsas	t		0.10021	
1035-115	DN/OD 110mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m		612.0	
3705-17	Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c.	m		202.0	
				Skyriuje 3:	
	4 Įžeminimas				
120048	Tvirtinimo detalės	t		0.03825	
3860-20	Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg)	kg		56.4	
3860-60	Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn, 7x25+1xRD8-10+1xXFL30	vnt		2.0	
ĮL1*16	Įžeminimo laidas 1x16	m		154.5	
ĮL1*50	Įžeminimo laidas 1x50	m		10.3	
ĮL1*6	Įžeminimo laidas 1x6	m		66.96	
				Skyriuje 4:	
	5 Šildymo kabelis				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.07	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.02	
260894	Kabelio laikikliai	vnt		20.0	
346665	Savireguliuojančio šildymo kabelio jungimo mova	vnt		1.2	
346667	Savireguliuojantis šildymo kabelis	m		20.0	
ŠKSD	Sujungimo dėžutė šildymo kabeliui	vnt		10.0	
				Skyriuje 5:	
	6 Lauko skydas				
90056	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	t		0.0006	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		0.3	
120065	Sraigtai metalui	kg		0.15	
120067	Mūrvinės	kg		0.045	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt		4.0	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		4.0	
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg		0.23	
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		0.016	
230010	Aliejinis lakas	kg		0.03	
230308	Geležies raudė (paruošta naudojimui)	t		0.00031	
260406	Tranzitinės spintos	vnt		1.0	
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t		0.002	
				Skyriuje 6:	
	7 Šviestuvai				
120065	Sraigtai metalui	kg		5.39	
120220	Statybiniai varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis	t		0.00114	
260428	Tvirtinimo detalės	vnt		3.0	
260431	Signalinis žibintas	vnt		55.0	
260626	Prožektoriai	vnt		3.0	
260627	Lempos prožektoriams	vnt		3.06	
320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt		349.0	
320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt		11.0	
2507-27	Šviestuvas LED 12(14)W 4000K su judesio davikliu	vnt		1.0	
2507-84	Gatvės šviestuvas LED 230V iki 200W 28 000lm,150x110°4000K,CAMINO, IP66, IK08	vnt		11.0	
2507-85	LED šviestuvas 22,9(27) W	vnt		348.0	
2508-27	Prožektorius MATMA MTH iki 70 W R7s	vnt		3.0	
				Skyriuje 7:	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	8 Instaliaciniai gaminiai				
120065	Sraigtai metalui	kg		3.234	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		220.0	
260417	Jungikliai	vnt		48.0	
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt		48.0	
260431	Signalinis žibintas	vnt		33.0	
261082	Jutiklis	vnt		110.0	
570131	Gipsas	t		0.0096	
	Skyriuje 8:				
	9 Montažinės medžiagos				
120048	Tvirtinimo detalės	t		0.011	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		1.1	
120221	Inkariniai varžtai	vnt		44.0	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.33	
260625	Paleid.-reguliav. įtaisai, skydeliai	vnt		11.0	
AA4	Apšvietimo atrama 4m	vnt		9.0	
AA6	Apšvietimo atrama 6m	vnt		2.0	
AAPAM4	Apšvietimo atramos pamatas 4m aukščio atramai	vnt		9.0	
AAPAM6	Apšvietimo atramos pamatas 6m aukščio atramai	vnt		2.0	
	Skyriuje 9:				
	10 Montavimo darbai				
572157	Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t		0.48	
	Skyriuje 10:				
	11 Žaibosaugos įrenginys, įžeminimas				
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		2.03	
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg		2.17	
120125	Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm	t		0.00226	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		36.0	
260443	Plieninės lyninės jungtys	vnt		25.0	
260884	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt		4.0	
260885	Gelžbetonio žiedai	vnt		4.0	
260887	Varžtiniai sujungimo gnybtai	vnt		4.0	
260888	Žaibolaidžio laikikliai (komplekte)	vnt		130.0	
260889	Žaibo gaudyklė (priėmiklis)	vnt		2.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		36.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		24.48	
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t		0.016	
520472	Mechaninės det.lynams iki 12,5mm stogų antenų atramoms	kg		5.88	
573015	Neplautas žvyras	m3		0.04	
573081	Cementas	t		0.012	
3860-1810	ALU8 Aliuminio viela d 10mm (1kg~4.7m; 1m~0.212g), ritinyje	kg		27.56	
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg		289.8	
3860-26	Stiebo laikiklis ERITECH 280mm	vnt		2.0	
3860-3	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm	vnt		103.0	
3860-33	Aktyvinis žaibolaidis, dt-60 mikro sekundžių, III kat., H=1.8m OPR60	vnt		2.0	
3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt		15.0	
3860-76	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg		4.0	
3860-9	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt		1.0	
MOV	Mova įžeminimo strypui	vnt		52.0	
	Skyriuje 11:				
	žiniaraštyje 8:				

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **9 Elektroniniai ryšiai**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Elektroniniai ryšiai				
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		12.23	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		6774.0	
260502	Keičiami blokai	vnt		17.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		6540.0	
261106	Signalinis kabelis	m		8983.66	
261230	Komutacinė spinta	vnt		1.0	
261232	Kompiuterinis komutatorius	vnt		2.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		4488.0	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		31.75	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.508	
7700835	Kabelių sutvarkymo panelė 1U	vnt		4.0	
2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt		30.0	
2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt		24.0	
3705-16	Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c.	m		90.0	
3705-17	Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c.	m		230.0	
KABRJ45	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP Cat.6A, 1-2m	vnt		126.0	
KOM48poe	48xRJ45 prievadų komutatorius su PoE	vnt		1.0	
KP48*5*19	Komutacinė panelė 24 p. 6 kat.	vnt		3.0	
KTT13t	Ventiliatorių panelė 19" 2 ventiliatorių su termostatu	vnt		1.0	
LENT1	Lentyna 1U	vnt		1.0	
MP6*230	Elektros maitinimo panelė 230V	vnt		1.0	
ODF12	ODF panelė 12xSC	vnt		1.0	
RJ45	RJ45 antgalis	vnt		13.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 9:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **10 Apsauginė signalizacija**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Apsauginė signalizacija				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.084	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		2643.0	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.042	
260485	Signalizacijos įrenginiai, davikliai	vnt		42.0	
260502	Keičiami blokai	vnt		2.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1975.0	
261077	Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos centralė	vnt		1.0	
261080	Centralės išplėtimo modulis	vnt		14.0	
261082	Jutiklis	vnt		97.0	
261084	Magnetiniai kontaktai	vnt		111.0	
261086	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt		11.0	
261106	Signalinis kabelis	m		4392.95	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		1377.0	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		2.5	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.04	
3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt		1.0	
3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt		15.0	
GR	Galinis rezistorius	vnt		211.0	
				Skyriuje 1:	
	2 Įeigos kontrolės sistema				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.077	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		218.0	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.022	
261084	Magnetiniai kontaktai	vnt		27.0	
261106	Signalinis kabelis	m		757.05	
261233	Praėjimo kontroleris (centralė)	vnt		30.0	
342548	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt		20.2125	
491550	Durų spyna	vnt		27.0	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		2.5	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.04	
2605191	Sujungimo dėžutė	vnt		11.0	
3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt		11.0	
				Skyriuje 2:	
	3 Vaizdo stebėjimo sistema				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1452.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1350.0	
261078	Jungtis	vnt		9.0	
261093	Vidinė videokamera	vnt		22.0	
261095	Lauko videokamera	vnt		9.0	
261106	Signalinis kabelis	m		1685.08	
261228	Skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginys	vnt		1.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		918.0	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		2.5	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.04	
RJ45	RJ45 antgalis	vnt		31.0	
				Skyriuje 3:	
	4 Slaugos iškvietimo sistema				
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.08	
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.048	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		190.0	
260492	Pultai, skydai, tablo	vnt		2.0	
261106	Signalinis kabelis	m		1655.21	
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt		8.0	
342548	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt		44.1925	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		2.5	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.04	
3855-77	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt		2.0	
IŠKC	Iškvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	kompl.		1.0	
IŠKM	Iškvietimo/atstatymo mygtukas	vnt		51.0	
IŠKMV	Iškvietimo mygtukas su virvute	vnt		21.0	
TŠ	Tinklo šakotuvas su dėžute	vnt		2.0	
ŠBI	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt		21.0	
				Skyriuje 4:	
				žiniaraštyje 10:	

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **11 Gaisrinė signalizacija**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Gaisrinė signalizacija				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		8004.0	
260502	Keičiami blokai	vnt		2.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		3830.0	
261077	Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos centralė	vnt		1.0	
261080	Centralės išplėtimo modulis	vnt		2.0	
261081	Centralės išėjimų modulis	vnt		4.0	
261085	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt		26.0	
261086	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt		365.0	
261087	Maitinimo šaltinis	vnt		2.0	
261089	Korpusas prietaisams	vnt		546.0	
261106	Signalinis kabelis	m		8708.65	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		2631.6	
573075	Ugniai atspari mastika	kg		10.0	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.16	
3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt		1.0	
3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt		439.0	
3855-96	ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt		107.0	
ETHE	Ethernet tinklo plokštė	vnt		1.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 11:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **12 Procesų valdymas ir automatizacija**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Šilumos sistema				
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.341	
260726	Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis	vnt		5.0	
				Skyriuje 1:	
	2 Viršslėgio sudarymo sistema				
120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg		0.024	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.3	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		0.015	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.006	
240003	Acetilenas	m3		0.0129	
260417	Jungikliai	vnt		3.0	
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt		3.0	
260723	Matavimo prietaisas	vnt		3.0	
260724	Prievamzdis	vnt		3.0	
260726	Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis	vnt		6.0	
570131	Gipsas	t		0.0006	
810006	Šukuoti linai	kg		0.006	
DAŽNK	Dažnio keitiklis	vnt		3.0	
				Skyriuje 2:	
	3 Gaisro gesinimo sistema				
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.364	
120065	Sraigtai metalui	kg		0.098	
260516	Lygio matavimo-reguliavimo prietaisai	vnt		4.0	
PVLJ	Plūdinis vandens lygio jungiklis	vnt		4.0	
				Skyriuje 3:	
	4 Patalpų mikroklimatas				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		436.0	
260897	Termostatas, montuojamas ant sienos	vnt		109.0	
				Skyriuje 4:	
	5 Pastato valdymo sistema				
120003	Plieninė viela (suvirinimo)	kg		0.024	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.091	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		0.015	
230413	Pasta sandarinimui	kg		0.006	
240003	Acetilenas	m3		0.0129	
260723	Matavimo prietaisas	vnt		3.0	
260724	Prievamzdis	vnt		3.0	
810006	Šukuoti linai	kg		0.006	
DAŽNK	Dažnio keitiklis	vnt		3.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Skyriuje 5:	
	6 Valdymo automatizacijos skydai				
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	kg		0.12	
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		0.72	
230048	Perchlorvinilinis emalis CHV-124	kg		0.138	
230188	Gruntas GF-021	kg		0.108	
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg		0.06	
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t		0.06	
				Skyriuje 6:	
	7 Montažinės medžiagos				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg		0.35	
120067	Mūrvinės	kg		0.644	
120082	Statybiniai šoviniai	vnt		87.0	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		1275.0	
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		87.0	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg		0.1	
260012	Metalinės konstrukcijos	t		0.05	
260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt		0.400002	
260519	Sujungimo dėžutė	vnt		50.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		1275.0	
261268	Markiruotės	vnt		1000.0	
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2		5.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		867.0	
572153	Vazelino ir kvarcinio smėlio pasta	kg		2.0	
2604961	Antgaliai	vnt		1020.0	
				Skyriuje 7:	
	8 Kabeliai				
261106	Signalinis kabelis	m		5788.6	
				Skyriuje 8:	
	9 Darbai				
573075	Ugniai atspari mastika	kg		11.25	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.18	
				Skyriuje 9:	
				žiniaraštyje 12:	

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **13 Medicininės dujos**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Medicininės dujos				
20095	Propano-butano mišinys	kg		1.363	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		352.5	
170043	Lydmetalis	kg		0.58	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg		0.451	
230111	Pokostas	kg		0.246	
260115	Įvairi armatūra	vnt		41.0	
260502	Keičiami blokai	vnt		4.0	
260593	Variniai vamzdžiai	m		474.3	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		61.2	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		292.5	
490033	Lituojamoji jungiamoji dalis	vnt		29.0	
590287	Suvirinimo fliusai	kg		0.058	
810006	Šukuoti linai	kg		0.246	
1030-128	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)	vnt		60.0	
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. iki 1/2`, PP I/V sriegis	vnt		26.0	
2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt		15.0	
995-43	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	m		214.2	
995-44	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	m		61.2	
995-45	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m		71.4	
995-47	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	m		127.5	
MDJ	Galinės med. dujų jungtys deguoniui konsolėse	vnt		29.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 13:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Gydymo paskirties pastatas**

Žiniaraštis **14 Gaisrinė sauga**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Gaisrinė sauga				
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		40.0	
260980	Pakaba (rakšluosčiams, drabužiams ir pan.)	kompl.		20.0	
GES6	Gesintuvas 6kg	vnt		20.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 14:

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **2 Sklypo plano darbai**

2026.05.18 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano darbai				

Iš viso:

[redacted]

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **2 Sklypo plano darbai**

Žiniaraštis **1 Sklypo plano darbai**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Žemės darbai, nukasimas						
1	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas I grupės K9=1.15	100m3	0.91				
2	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas I grupės	100m3	0.91				
3	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	0.91				
4	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	17.33				
5	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	17.33				
6	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	17.33				
7	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas I grupės K9=1.15	100m3	1.97				
8	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas I grupės	100m3	1.97				

Skyriuje 1

		2 Demontavimo, perkėlimo darbai						
1	**R16-97**	TAŠYTŲ AKMENŲ, BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO ARDYMAS PNEUMOPLAKTUKU K8=1.04, K9=1.15	100m2	1.23				
2	**N27-32**	SKALDOS (skaldos, smėlio atsijų ir kt.) DANGŲ IŠARDYMAS k9=1.15	100m3	0.56				
3	**N27-34**	ASFALTBETONIO DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15	100m3	0.05				
4	**N27-32**	SKALDOS (skaldos, smėlio atsijų ir kt.) DANGŲ IŠARDYMAS k9=1.15	100m3	0.21				
5	**N27-41**	BORDIŪRŲ, SUDĖTŲ ANT BETONINIO PAGRINDO, IŠARDYMAS K8=1.09, K9=1.15	m	368.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	195.08				

Skyriuje 2

3 Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams

1	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	23.34				
2	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15	100m2	23.34				
3	**N57P-3502**	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	23.34				
4	**570893**	Dolomito skaldos atsijos	m3	77.02				
5	**N57P-3241**	GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIU BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	23.34				
6	**253-7**	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm arba analogas	m2	2334.0				

Skyriuje 3

4 Betoninės trinkelės su taktiliniais įspėjamaisiais paviršiais

1	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.05				
2	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15	100m2	0.05				
3	**N57P-3502**	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.05				
4	**570893**	Dolomito skaldos atsijos	m3	0.165				
5	**N57P-3241**	GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIU BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	0.05				
6	**253-11**	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	5.0				

Skyriuje 4

5 Betoninės trinkelės su neregių vedimo juostomis

1	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.13				
2	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15	100m2	0.13				
3	**N57P-3502**	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.13				
4	**570893**	Dolomito skaldos atsijos	m3	0.43				
5	**N57P-3241**	GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIU BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	0.13				
6	**253-11**	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	13.0				

Skyriuje 5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		6 Liejama akmenukų mišinio danga su vandeniui laidžiu paviršiumi						
1	**N57P-3244**	PAKRAŠČIŲ IR PRIEGRINDŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ SKALDYTŲ AKMENŲ (sluoksnio storis 3.00 cm) K9=1.15	100m2	0.44				
2	**N11P-1606**	Vieno sluoksnio lietų poliuretano grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo)	100m2	0.44				
3	**N27P-66-1**	GEOTEKSTILĖS (HDPE tinklo) PAKLOJIMAS K9=1.15	100m2	0.44				
4	**591-201**	Geomembrana Geochron HDPE 1.0mm lygi (grunt. vandens izoliacija nuo taršos)	m2	48.4				
5	**N27P-66-1**	GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS K9=1.15	100m2	0.44				
6	**N57P-3502**	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.44				
7	**570893**	Dolomito skaldos atsijos	m3	1.45				
8	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15	100m2	0.44				
9	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.44				
10	**N27P-24-1**	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm K9=1.15	100m	3.4				
11	**255-4**	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	340.0				
12	**N27P-24-1**	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 150x300mm K9=1.15	100m	0.72				
13	**255-6**	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	72.0				
		Skyriuje 6						
		7 Sodinami medžiai						
1	**N48-91**	SODINIMO VIETŲ MEDŽIAMS IR KRŪMAMS PARUOŠ. RANK. BŪDU II GR.GRUNTE,PRIDEDANT IKI 50% AUG.DIRV.,KAI ŽEM. GUMULAS 0,5X0,4M K9=1.15	10 vnt.	5.1				
2	**N48-282**	MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SU ŽEMĖS GUMULU 0,5X0,4M SODINIMAS K9=1.15	10 vnt.	5.1				
		Skyriuje 7						
		8 Eismo organizavimo ženklinimas						
1	**N27P-51-1**	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS PURKŠTUVU, NAUDOJANT TRAFARETUS , kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m2 K9=1.15	m2	2.0				
2	**N27P-50-1**	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS IŠTISINE LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS , kai linijos plotis 0,12m K9=1.15	km	0.08				
		Skyriuje 8						
		9 Mažosios architektūros elementai						
1	**N23P-0708**	BATŲ VALYMO GROTELIŲ MONTAVIMAS , kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	6.0				
2	**1045-248**	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt	6.0				
3	**R16-130**	SUOLŲ (šiukšliadėžių, stalų)	vnt	3.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		ĮRENGIMAS						
5	**N57P-8201**	AUTOBUSŲ - TROLEIBUSŲ STOTELIŲ PAVILJONŲ MONTAVIMAS , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais K3=0.0	vnt.	1.0				
7	**N57P-5141**	STOVŲ DVIRAČIAMS STATYTI MONTAVIMAS (vietų skaičius stove 2 vnt)	vnt.	2.0				
8	**R16-130**	SUOLŲ (šiukšliadėžių, stalų) ĮRENGIMAS	vnt	6.0				
10	**N57P-5133**	PARKAVIMO RIBOTUVŲ MONTAVIMAS IŠ ELEMENTŲ , kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) K9=1.15	vnt.	2.0				
11	**N7-229**	METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS K8=1.04	100m	0.53				

Skyriuje 9

10 Veja

1	**N48-261**	DIRVOS PARUOŠIMAS GAZONAMS MECH.BŪDU II GR.GRUNTE, UŽPILANT IKI 15CM STORIO SLUOKSNĮ AUGALINIO DIRVOŽEMIO (esamas dirvožemis) K3=0.0, K9=1.15	100m2	10.02				
2	**N48-295**	PAPRASTŲ,PARTERINIŲ IR MAURITANIŠKŲ GAZONŲ UŽSĖJIMAS RANKINIU BŪDU K9=1.15	100m2	10.02				

Skyriuje 10

Viso žiniaraštyje 1

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **2 Sklypo plano darbai**

Žiniaraštis **1 Sklypo plano darbai**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		9 Mažosios architektūros elementai				
4	**ŠIUKŠL**	Lauko šiukšlių dėžė	vnt	3.000		
6	**AP2500**	Apvali pavėsinė D2500	vnt	1.000		
9	**BETSUOL**	Betoninis suoliukas	vnt	6.000		

Skyriuje 9

žiniaraštyje 1

Iš viso žiniaraštyje 1

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **2 Sklypo plano darbai**

Žiniaraštis **1 Sklypo plano darbai**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	3 Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams				
570885	Vanduo	m3		88.692	
570892	Granito skaldos atsijos	m3		45.0462	
570893	Dolomito skaldos atsijos	m3		77.02	
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3		868.248	
572207	Dolomito skaldelė	m3		440.6592	
253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm arba analogas	m2		2334.0	
				Skyriuje 3:	
	4 Betoninės trinkelės su taktiliniais įspėjamaisiais paviršiais				
570885	Vanduo	m3		0.19	
570892	Granito skaldos atsijos	m3		0.0965	
570893	Dolomito skaldos atsijos	m3		0.165	
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3		1.86	
572207	Dolomito skaldelė	m3		0.944	
253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2		5.0	
				Skyriuje 4:	
	5 Betoninės trinkelės su neregių vedimo juostomis				
570885	Vanduo	m3		0.494	
570892	Granito skaldos atsijos	m3		0.2509	
570893	Dolomito skaldos atsijos	m3		0.43	
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3		4.836	
572207	Dolomito skaldelė	m3		2.4544	
253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2		13.0	
				Skyriuje 5:	
	6 Liejama akmenukų mišinio danga su vandeniui laidžiu paviršiumi				
220720	Geotekstilė	m2		48.4	
230419	Poliuretaninis gruntas	kg		8.8	
230449	Poliuretaninis glaistas	kg		30.8	
570751	Smėlis statybos darbams	m3		0.88	
570885	Vanduo	m3		1.672	
570893	Dolomito skaldos atsijos	m3		1.45	
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3		16.368	
571738	Skaldyti akmenys	m3		1.452	
572207	Dolomito skaldelė	m3		8.3072	
572270	Žvyro skaldelė	m3		0.896	
572364	Kvarcinis smėlis (techninis)	t		0.00616	
600004	Cementinis skiedinys	m3		0.1112	
600043	Betono mišiniai	m3		12.8	
255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt		340.0	
255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt		72.0	
591-201	Geomembrana Geochron HDPE 1.0mm lygi (grunt. vandens izoliacija nuo taršos)	m2		48.4	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Skyriuje 6:	
	7 Sodinami medžiai				
260352	Medžiai arba krūmai	vnt		51.0	
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3		0.2652	
573019	Augalinis gruntas	m3		8.211	
573020	Puvenos	m3		2.754	
810025	Špagatas	kg		0.255	
				Skyriuje 7:	
	8 Eismo organizavimo ženklinimas				
230019	Emalis	kg		8.642	
572282	Stiklo rutuliukai kelių ženklinimui	kg		3.132	
				Skyriuje 8:	
	9 Mažosios architektūros elementai				
120038	Suvirinimo elektrodai	kg		7.1	
120048	Tvirtinimo detalės	t		0.01325	
120221	Inkariniai varžtai	vnt		16.0	
260695	Suolas (komplekte)	vnt		9.0	
260907	Batų valymo grotelės su vonele (komplekte)	vnt		6.0	
520058	Stovas dviračiams statyti	vnt		2.0	
521042	Plieniniai laiptų turėklai	vnt		25.228	
572573	Parkavimo ribotuvo elementas	vnt		2.0	
573081	Cementas	t		0.0795	
600043	Betono mišiniai	m3		0.06	
600045	Betono mišiniai C8/10	m3		0.72	
1045-248	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt		6.0	
				Skyriuje 9:	
	10 Veja				
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg		20.04	
				Skyriuje 10:	
				žiniaraštyje 1:	

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

2026.05.18 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko vandentiekis, nuotekos				
2	Lauko elektrotechnikos tinklai				
3	Lauko elektroniniai ryšiai				

Iš viso:

[redacted]

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **1 Lauko vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lauko vandentiekio tinklai V2 gaisrinėms reikmėms						
1	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0.83				
2	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.83				
3	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	0.83				
4	**N1P-0105**	GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	7.55				
5	**N22P-0903**	VAMZDYNŲ PIRMINIS (APSAUGINIS) UŽPYLIMAS ekskavatoriumi, sutankinant gruntą K9=1.15	m3	45.0				
6	**N22P-0901**	PAGRINDŲ PO VAMZDYNAIS IŠ BIRIŲ MEDŽIAGŲ ĮRENGIMAS (smėlio) K9=1.15	m3	38.0				
7	**N1P-0701**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15	100m3	8.06				
8	**N22P-0107**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOJE (BE SANDŪRŲ SUJUNGIMO) , kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm K9=1.15	m	32.0				
9	**1022-206**	Evopipes DN/OD 200x11,9mm Ultrastress Visio vand. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	32.0				
10	**N22P-0107**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOJE (BE SANDŪRŲ SUJUNGIMO) , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm K9=1.15	m	64.0				
11	**N22P-0513**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ ĮTRAUKIMAS Į DĖKLUS , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm K9=1.15	m	16.5				
12	**1022-186**	Evopipes DN/OD 50x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	63.0				
13	**1022-325**	Evopipes DN/OD 63x3,8mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	17.5				
14	**N22-340**	APVALŪS SURENKAMI GELŽBETONIO VANDENTIEKIO ŠULINIAI ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (D2000, H iki 6m) K8=1.02,	m3	4.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		K9=1.15						
15	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	1.0				
16	**N22-340**	APVALŪS SURENKAMI GELŽBETONIO VANDENTIEKIO ŠULINIAI ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (D1500, H iki 5m) K8=1.02, K9=1.15	m3	2.9				
17	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	1.0				
18	**N22P-0908**	KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2.0				
19	**N22P-0107**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOJE (BE SANDŪRŲ SUJUNGIMO) , kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm K9=1.15	m	16.5				
20	**1022-205**	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	16.5				
21	**N22-273**	VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 200MM PASTATYMAS K9=1.15	vnt	3.0				
22	**2014-14**	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt	3.0				
23	**N22-268**	VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 50MM PASTATYMAS K9=1.15	vnt	3.0				
24	**2014-9**	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt	3.0				
25	**N22P-0309**	SKLENDŽIŲ PRAILGINIMO VELENŲ MONTAVIMAS , kai veleno ilgis daugiau 2,0m K9=1.15	vnt.	6.0				
26	**N22P-0904**	KAPŲ (APSAUGINIŲ GAUBTŲ) BE APSAUGINIŲ ŽIEDŲ ĮRENGIMAS K9=1.15	vnt.	6.0				
27	**N22-273**	VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 200MM PASTATYMAS K9=1.15	vnt	1.0				
28	**2014-14**	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt	1.0				
29	**N22P-0209**	KETINIŲ FLANŠINIŲ ALKŪNIŲ, PERĖJIMŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai skersmuo 60 mm K9=1.15	vnt.	6.0				
30	**N22P-0209**	KETINIŲ FLANŠINIŲ ALKŪNIŲ, PERĖJIMŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai skersmuo 200 mm K9=1.15	vnt.	6.0				
31	**1005-151**	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	6.0				
32	**1005-158**	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 200 (išor. vamzdžių d 218.1-235.0)	vnt	6.0				
33	**N22P-0211**	KETINIŲ FLANŠINIŲ TRIŠAKIŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai trišakių skersmuo 60 mm K9=1.15	vnt.	2.0				
34	**N22P-0211**	KETINIŲ FLANŠINIŲ TRIŠAKIŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai trišakių skersmuo 200 mm K9=1.15	vnt.	1.0				
35	**1005-64**	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	2.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
36	**1005-57**	Kaliojo ketaus moviniai trišakiai su flanšine atšaka DN 200x200	vnt	1.0				
37	**F9-11-1**	Rezervuarų montavimas iš plieninių lakštų, kai rezervuarų talpa iki 5000m3 k3=0.0, k8=1.04	t	1.5				
40	**N16-178**	VAMZD., KURIŲ D IKI 200MM, ĮVADŲ PASTATŲ PAMATUOSE HERMETIZAVIMAS	vnt	3.0				
41	**1020-611**	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN40-50	vnt	3.0				
42	**N22P-0701**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	0.805				
43	**N22P-0701**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS , kai vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.15	100m	0.32				
44	**N22P-0707**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	0.63				
45	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	0.175				
46	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.15	100m	0.32				

Skyriuje 1

2 Buitinių nuotekų tinklai F1

1	**R19-4**	KETINIŲ, IKI 100 MM SKERSMENS, IŠORINIŲ VAMZDYNŲ ARDYMAS	m	40.0
2	**R19-6**	KETINIŲ, IKI 150(200) MM SKERSMENS, IŠORINIŲ VAMZDYNŲ ARDYMAS	m	40.0
3	**N34-108**	TIPINIŲ GELŽBETONIO VIDUTINIŲ 12 KANALŲ ŠULINIŲ IŠARDYMAS K8=1.09, K9=1.15	vnt	5.0
4	**R19-44**	KERAMINIŲ, IKI 200 MM SKERSMENS, VAMZDYNŲ ARDYMAS	m	80.0
5	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	25.0
6	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0.55
7	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.55
8	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	0.55
9	**N1P-0105**	GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	4.81
10	**N23P-0903**	VAMZDYNŲ PIRMINIS (APSAUGINIS) UŽPYLIMAS ekskavatoriumi, sutankinant gruntą K9=1.15	m3	41.0
11	**N23P-0901**	PAGRINDŲ IŠ BIRIŲ MEDŽIAGŲ PO	m3	14.0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		VAMZDYNAIS IR ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS (smėlio) K9=1.15						
12	**N1P-0701**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15	100m3	4.26				
13	**N23-151**	160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	0.455				
14	**1030-72**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt	2.0				
15	**1030-74**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	7.0				
16	**N23-152**	200 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	0.135				
17	**1031-37**	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0				
18	**1031-39**	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2.0				
19	**N22P-0513**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ ĮTRAUKIMAS Į DĖKLUS , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225 mm K9=1.15	m	22.5				
20	**1022-329**	Evopipes DN/OD 200x11,9mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	22.5				
21	**N22P-0101**	PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ IKI 400 MM SKERSMENS KLOJIMAS TRANŠĖJOJE (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai vamzdžių skersmuo 350 mm K9=1.15	m	22.5				
22	**980-7**	Besiūliai vamzdžiai 325x8	m	22.5				
23	**N16-178**	VAMZD., KURIŲ D IKI 200MM, ĮVADŲ PASTATŲ PAMATUOSE HERMETIZAVIMAS	vnt	4.0				
24	**1020-615**	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN160	vnt	4.0				
25	**N23-92**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1,5M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (h iki 6m) K8=1.02, K9=1.15	m3	5.8				
26	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	2.0				
27	**N23-92**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1,5M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (h iki 3m) K8=1.02, K9=1.15	m3	1.6				
28	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	1.0				
29	**N23-90**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (H iki 2,5m) K8=1.02, K9=1.15	m3	0.8				
30	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	1.0				
31	**N23-90**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE (H iki 2m) K8=1.02, K9=1.15	m3	1.4				
32	**260244**	Ketiniai liukai	vnt	2.0				
33	**N22P-0908**	KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6.0				
34	**N23P-0402**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ VAMZDYNŲ IKI 630 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS (vamzdžių skersmuo 160 mm)	100m	0.455				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		K9=1.15						
35	**N23P-0402**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ VAMZDYNŲ IKI 630 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS (vamzdžių skersmuo 200 mm) K9=1.15	100m	0.36				
36	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm K9=1.15	100m	0.455				
37	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.15	100m	0.36				
38	**R19-247**	VAMZDYNO VIDAUS APŽIŪRA, DARANT VAIZDO ĮRAŠĄ	100m	0.815				
	Skyriuje 2							
		3 Paviršinių lietaus nuotekų tinklai L1						
1	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0.14				
2	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.14				
3	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	0.14				
4	**N1P-0105**	GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	1.3				
5	**N23P-0903**	VAMZDYNŲ PIRMINIS (APSAUGINIS) UŽPYLIMAS ekskavatoriumi, sutankinant gruntą K9=1.15	m3	12.0				
6	**N23P-0901**	PAGRINDŲ IŠ BIRIŲ MEDŽIAGŲ PO VAMZDYNAIS IR ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS (smėlio) K9=1.15	m3	2.0				
7	**N1P-0701**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15	100m3	1.16				
8	**N23-92**	APVALIŲ SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ D 1,5M KANALIZACIJOS ŠULINIŲ ĮRENGIMAS ŠLAPIUOSE GRUNTUOSE K8=1.02, K9=1.15	m3	2.5				
9	**260249**	Liukai su grotelėmis	vnt	1.0				
10	**N22P-0908**	KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1.0				
11	**N23-151**	160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	0.12				
12	**1030-74**	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2.0				
13	**N23P-0402**	PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ VAMZDYNŲ IKI 630 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS (vamzdžių skersmuo 160 mm) K9=1.15	100m	0.12				
14	**N22P-0705**	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm K9=1.15	100m	0.12				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	**R19-247**	VAMZDYNO VIDAUS APŽIŪRA, DARANT VAIZDO ĮRAŠĄ	100m	0.12				

Skyriuje 3

Viso žiniaraštyje 1

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **2 Lauko elektrotechnikos tinklai**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lauko elektrotechnikos tinklai						
1	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) K9=1.15	km	0.25				
2	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) K9=1.15	km	0.25				
3	**N21P-0106**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt K9=1.15	km	0.034				
4	**N21P-0110**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt K9=1.15	km	0.034				
5	**N21P-0116**	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	5.68				
6	**N21P-0305**	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	0.32				
7	**1035-115**	DN/OD 110mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	612.0				
8	**N21P-0118**	KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į PAKLOTUS VAMZDŽIUS TRANŠĖJOSE , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	5.68				
9	**N21P-0122**	KABELIŲ TIESIMAS ĮRENGTOMIS KONSTRUKCIJOMIS ARBA LOVIAIS, TVIRTINANT VISU ILGIU , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.42				
10	**3557-6**	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM	m	622.2				
11	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) K9=1.15	km	0.31				
12	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) K9=1.15	km	0.31				
13	**N21P-0116**	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	3.1				
14	**1035-111**	DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su	m	316.2				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		mova						
15	**N21P-0118**	KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į PAKLOTUS VAMZDŽIUS TRANŠĖJOSE, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	3.1				
16	**3550-22**	1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE	m	316.2				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 2

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **3 Lauko elektroniniai ryšiai**

2026.05.18 **Suma žiniaraščiui**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lauko elektroniniai ryšiai						
1	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) K9=1.15	km	0.045				
2	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) K9=1.15	km	0.045				
3	**N21P-0106**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt K9=1.15	km	0.02				
4	**N21P-0110**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt K9=1.15	km	0.02				
5	**N21-4**	PAKLOTO KABELIUI ĮRENGIMAS,KAI TRANŠĖJOJE TIESIAMAS VIENAS KABELIS K9=1.15	100m	0.72				
6	**N21P-0116**	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.11				
7	**N21P-0116**	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	1.98				
8	**HDPE50**	HDPE D50 vamzdis	m	11.0				
9	**HDPE110**	HDPE vamzdis D110mm	m	198.0				
10	**N34-95**	SURENKAMŲ TIPINIŲ GELŽBETONIO MAŽŲ ŠULINIŲ IŠ 2 DALIŲ 6 KANALAMS ĮRENGIMAS K9=1.15	vnt	3.0				
11	**RKŠ1**	RKŠ-1 šulinys	kompl.	2.0				
12	**RKŠ2**	RKŠ-2 šulinys	kompl.	1.0				
13	**R23-56**	SKYLIŲ VAMZDŽIAMS IŠKALIMAS IR JŲ UŽTAISYMAS BETONINIUOSE ŠULINIUOSE K8=1.17	vnt	28.0				
14	**N22P-0908**	KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	5.0				
15	**R27P-25-1**	ŠULINIO LANDOS PAAUKŠTINIMAS (gelžbetonio žiedais) K8=1.05, K9=1.15	vnt	3.0				
16	**2051-11**	Aukščio reguliavimo žiedas T1700/100	vnt	3.0				
17	**N21-6-1**	SIGNALINĖS JUOSTOS PAKLOJIMAS TRANŠĖJOJE VIRŠ PAKLOTO KABELIO K9=1.15	km	0.072				
18	**N21P-0118**	KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į PAKLOTUS VAMZDŽIUS TRANŠĖJOSE , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	14.0				
19	**261106**	Signalinis kabelis	m	1428.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	**R16-115**	VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIU K9=1.15	100m2	0.04				
21	**R33-287**	KABELIŲ DEMONTAVIMAS NUO ĮRENGTŲ KONSTRUKCIJŲ, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 2KG (ištraukimas)	100m	14.0				
22	**N21-593**	ŠILDYMO (LER) KABELIŲ REMONTINĖS MOVOS MONTAVIMAS	vnt	28.0				
23	**N1-300**	II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ KASIMAS K9=1.15	100m3	0.03				
24	**N6P-0103**	PAGRINDŲ POSLUOKSNIŲ PO PAMATAIS ĮRENGIMAS iš smėlio mažų apimčių K8=1.03, K9=1.15	m3	1.0				
25	**N1-308**	TRANŠĖJŲ,IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II GRUPĖS GRUNTU RANKINIU BŪDU K9=1.15	100m3	0.02				
26	**N1-381-1**	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15	100m3	0.02				
27	**R23-56**	SKYLIŲ VAMZDŽIAMS IŠKALIMAS IR JŲ UŽTAISYMAS BETONINIUOSE ŠULINIUOSE K8=1.17	vnt	7.0				
28	**20-9**	Cementas CEM I 42.5 (pakuotas po 25 kg)	t	0.075				
29	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0.01				
30	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.01				
31	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0	100m3	0.01				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **1 Lauko vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		1 Lauko vandentiekio tinklai V2 gaisrinėms reikmėms				
38	**PR81**	Plieninis spirališkai gofruotas priešgaisrinis rezervuaras (V=81 m3)	kompl.	2.000		
39	**PR30**	Plieninis spirališkai gofruotas priešgaisrinis rezervuaras (V=30 m3) su 2 gaisriniais siurbliais	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Iš viso žiniaraštyje 1

Patikslinkite resursų kainas, mato vienetus, pavadinimus

Kompleksas **INA26011** **Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Objektas **3** **Lauko inžineriniai tinklai**

Sąm.	Sk.	Sąm.eil	Įkainis	Kodas	Mato vnt	Kaina	Pavadinimas
1	1	42	N22P-0701	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	1	43	N22P-0701	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	1	44	N22P-0707	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	1	45	N22P-0705	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	1	46	N22P-0705	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	2	34	N23P-0402	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	2	35	N23P-0402	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	2	36	N22P-0705	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	2	37	N22P-0705	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	3	13	N23P-0402	570885	M3	1.2000	Vanduo
1	3	14	N22P-0705	570885	M3	1.2000	Vanduo
3	1	24	N6P-0103	570885	M3	0.0000	Vanduo

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **1 Lauko vandentiekis, nuotekos**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Lauko vandentiekio tinklai V2 gaisrinėms reikmėms				
20014	Dyzelinis kuras	t		0.0009	
20029	Naftos bitumas	t		0.0132	
20045	Naftos bitumas	t		0.2484	
120030	Statybinės vinys	kg		1.794	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		30.024	
140417	Plieniniai futliarai	t		0.2553	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3		2.136	
210018	Skystas stiklas	kg		0.038	
230453	Dažai	l		0.04	
240003	Acetilenas	m3		0.27	
250010	Sandarinantys žiedai	vnt		6.0	
250061	Guma	kg		2.12	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		1.32	
260238	Ketinė sklendė arba ket. atbul.vožtuvas	vnt		7.0	
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3		6.555	
260244	Ketiniai liukai	vnt		2.0	
260821	Gelžbetonio pokapis	vnt		6.0	
261117	Metalinis stulpelis	vnt		2.0	
261118	Žymėjimo ženklas	vnt		2.0	
261144	Kaliojo ketaus flanšinės fasoninės dalys	vnt		15.0	
371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt		6.0	
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3		0.01815	
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3		0.1794	
570491	Ketinės kapos	vnt		6.0	
570885	Vanduo	m3		11.0515	
573022	Gamtinis smėlis	m3		87.45	
573077	Asbestas (medžiagos su asbestu nenaudotinos)	t		0.001636	
573081	Cementas	t		0.003264	
600004	Cementinis skiedinys	m3		0.5394	
600026	Sandūrų užtaisymo skiedinys	m3		0.1566	
600043	Betono mišiniai	m3		1.8342	
600045	Betono mišiniai C8/10	m3		0.8073	
600046	Betono mišiniai C12/15	m3		0.315	
600092	Asfalto-betono masė grindims	t		0.7107	
810019	Kanapinė virvė	kg		1.26	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		49.734	
810023	Lininė virvė	kg		0.21	
930007	Chlorkalkės	kg		0.0126	
1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt		6.0	
1005-158	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 200 (išor. vamzdžių d 218.1-235.0)	vnt		6.0	
1005-57	Kaliojo ketaus moviniai trišakiai su flanšine atšaka DN 200x200	vnt		1.0	
1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt		2.0	
1020-611	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN40-50	vnt		3.0	
1022-186	Evopipes DN/OD 50x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m		63.0	
1022-205	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio vand. vamzdis	m		16.5	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	PE100-RC SDR17 PN10 12m				
1022-206	Evopipes DN/OD 200x11,9mm Ultrastress Visio vand. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m		32.0	
1022-325	Evopipes DN/OD 63x3,8mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m		17.5	
2014-14	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt		4.0	
2014-9	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt		3.0	
				Skyriuje 1:	
	2 Buitinių nuotekų tinklai F1				
20005	Benzinas	l		6.3369	
20014	Dyzelinis kuras	t		0.0012	
20029	Naftos bitumas	t		0.0176	
20045	Naftos bitumas	t		0.0524	
20091	Krosninis kuras	t		0.00524	
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t		0.1166	
120030	Statybinės vinys	kg		4.308	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.132	
230453	Dažai	l		0.12	
250010	Sandarinantys žiedai	vnt		8.0	
260014	Betonas	m3		0.96	
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3		9.6	
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		24.1475	
260244	Ketiniai liukai	vnt		6.0	
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m		59.59	
261117	Metalinis stulpelis	vnt		6.0	
261118	Žymėjimo ženklas	vnt		6.0	
520050	Plieninės apkabos	t		0.08032	
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3		0.09225	
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3		0.8616	
570885	Vanduo	m3		15.019	
573004	Skalda	m3		1.2826	
573022	Gamtinis smėlis	m3		57.75	
600004	Cementinis skiedinys	m3		0.02	
600010	Cementinis skiedinys S10	m3		0.7156	
600026	Sandūrų užtaisymo skiedinys	m3		0.2088	
600043	Betono mišiniai	m3		0.162	
600046	Betono mišiniai C12/15	m3		0.42	
600092	Asfalto-betono masė grindims	t		0.358	
810009	Impregnuotos pakulos	kg		62.188	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		16.4	
1020-615	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN160	vnt		4.0	
1022-329	Evopipes DN/OD 200x11,9mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m		22.5	
1030-72	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt		2.0	
1030-74	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt		7.0	
1031-37	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt		1.0	
1031-39	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt		2.0	
980-7	Besiūliai vamzdžiai 325x8	m		22.5	
				Skyriuje 2:	
	3 Paviršinių lietaus nuotekų tinklai L1				
20005	Benzinas	l		1.51875	
20045	Naftos bitumas	t		0.0125	
20091	Krosninis kuras	t		0.00125	
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t		0.0275	
120030	Statybinės vinys	kg		1.225	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.022	
230453	Dažai	l		0.02	
260014	Betonas	m3		0.25	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3		2.5	
260249	Liukai su grotelėmis	vnt		1.0	
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m		12.12	
261117	Metalinis stulpelis	vnt		1.0	
261118	Žymėjimo ženklas	vnt		1.0	
520050	Plieninės apkabos	t		0.02	
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3		0.245	
570885	Vanduo	m3		1.464	
573004	Skalda	m3		0.2475	
573022	Gamtinis smėlis	m3		14.7	
600010	Cementinis skiedinys S10	m3		0.16	
600043	Betono mišiniai	m3		0.027	
600092	Asfalto-betono masė grindims	t		0.0875	
810009	Impregnuotos pakulos	kg		15.175	
1030-74	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt		2.0	

Skyriuje 3:

žiniaraštyje 1:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **2 Lauko elektrotechnikos tinklai**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Lauko elektrotechnikos tinklai				
20073	Solidolas	t		0.07024	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		2.436	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		44.8	
260384	Kabelis	m		938.4	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		22.4	
521757	Apkabos	vnt		50.4	
1035-111	DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m		316.2	
1035-115	DN/OD 110mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m		612.0	
3550-22	1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE	m		316.2	
3557-6	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM	m		622.2	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 2:

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **INA260115 Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, Vydūno g. 56, Jurbarkas, rekonstravimo projektas**

Statinys **3 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **3 Lauko elektroniniai ryšiai**

2026.05.18

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Lauko elektroniniai ryšiai				
20073	Solidolas	t		0.112	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg		0.11	
230005	Bitumo lakas	kg		12.6	
230453	Dažai	l		0.1	
260902	Remontinė mova (komplekte)	kompl.		28.0	
261106	Signalinis kabelis	m		1428.0	
261117	Metalinis stulpelis	vnt		5.0	
261118	Žymėjimo ženklas	vnt		5.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		201.96	
520061	Plieniniai kronšteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	kompl.		12.0	
570483	Ketinis liukas	vnt		3.0	
570751	Smėlis statybos darbams	m3		2.664	
570885	Vanduo	m3		0.1	
572211	Dolomito skalda	m3		0.81	
573019	Augalinis gruntas	m3		0.4	
573022	Gamtinis smėlis	m3		1.12	
600008	Cementinis skiedinys S5	m3		0.119	
600043	Betono mišiniai	m3		0.435	
810083	Signalinė juosta kabeliams	m		74.16	
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg		0.08	
20-9	Cementas CEM I 42.5 (pakuotas po 25 kg)	t		0.075	
2051-11	Aukščio reguliavimo žiedas T1700/100	vnt		3.0	
HDPE110	HDPE vamzdis D110mm	m		198.0	
HDPE50	HDPE D50 vamzdis	m		11.0	
RKŠ1	RKŠ-1 šulinys	kompl.		2.0	
RKŠ2	RKŠ-2 šulinys	kompl.		1.0	

Skyriuje 1:

žiniaraštyje 3: