NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,
el.p. viktorija.budvytyte@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) 2026-10-07

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Neringos savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama **LED ekrano su montavimo paslaugomis** viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 9890705) Centrinės viešųjų pirkimų Informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis 2026 m. spalio 5 d. gavo tiekėjo (tiekėjo duomenys neskelbtini) paklausimus.

Komisija susipažinusi, įvertinusi ir išnagrinėjusi paklausimus, vadovaudamasi skelbiamos apklausos bendrųjų sąlygų 5.3 punktu („Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tiekėjo tapatybės.“) nusprendė tiekėjams paaiškinti sekančiai:

Tiekėjo klausimas:
Dėl rėmo ir montavimo vietos: Ar rėmas (laikančioji konstrukcija) jau yra sumontuotas ir tiekėjui reikės tik ant jos užkabinti LED ekraną? Jei taip, prašome pateikti jo keletą nuotraukų, brėžinį bei nurodyti aukštį.
Atsakymas:
Rėmo (laikančios konstrukcijos) nėra. Tiekėjas / įrangos montuotojas siūlydamas įrangą (LED ekraną) kartu turi parinkti ir pasiūlyti ir šios įrangos pakabinimo sprendinius, kurie turi atitikti tiekėjo siūlomos įrangos (LED ekrano) ir visos su ja susijusios sistemos įdiegimo / sumontavimo nustatytus reikalavimus, bei juos įrengti. Sistemos įrengimo / sumontavimo darbus turi apimti: LED ekrano įrangos montavimas, komutavimas, programavimas, paleidimas, apmokymas naudotis sistema.
Tiekėjo klausimas:
Dėl 22 punkto (5 m vamzdžio): Prašome paaiškinti 22 punkte nurodytą reikalavimą dėl 5 m cinkuoto plieno vamzdžio. Ar šį vamzdį turi parūpinti ir stacionariai sumontuoti pats tiekėjas, ar jis jau yra jūsų objekte sumontuotas?
Atsakymas:

Objekte nėra įrengto (sumontuoto) tvirtinimo vamzdžio. Vamzdis nurodomas tik kaip vienas iš LED ekrano pakabinimo sprendimo būdų. Tiekėjas gali siūlyti ir alternatyvius sprendinius - metalinis kampuotis, metalinis rėmas ir t.t. Tiekėjas / montuotojas parenka visos pakabinimo sistemos sprendinius pilna apimtimi. Aukštis nuo grindų iki lubų (betoninės perdangos) yra 4,5 m.
Tiekėjo klausimas:
Dėl LED ekrano tipo (Rental vs Fixed): Prašome patikslinti, ar siūlomas LED ekranas privalo būti nuomojamo / mobilaus („rental“) tipo (su greito fiksavimo užraktais, rankenomis, pritaikytas greitam surinkimui/išrinkimui), ar priimtinas ir stacionaraus tipo („fixed“) ekranas?
Atsakymas:
LED ekranas turi būti RENTAL tipo, su greito fiksavimo užraktais. LED ekrano moduliai komplektuojami su transportavimo dėžėmis, prie kurių pritvirtinti ratukai (ang. „flightcase“).
Tiekėjo klausimas:
Dėl ekrano kilnojimo: Ar ekranas bus dažnai demontuojamas ir kilnojamas į kitas vietas (kam reikalingos transportavimo dėžės ir apmokymai dėl montavimo-demontavimo), ar jis bus eksploatuojamas stacionariai vienoje vietoje?
Atsakymas:
LED ekranas bus demontuojamas ir kilnojamas pagal poreikį. Turi būti apmokomas perkančiosios organizacijos personalas, kaip montuoti ir demontuoti ekraną ir kaip dirbti su įranga (Techninės specifikacijos 3 lentelės 2 eilutė).

Komisijos pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis Komisijos pirmininką Osvaldas Čemertinas