5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - DEMONTAVIMO DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Esamos nuotekų linijos demontavimas					
1.	PVC nuotekų linijos vamzdžių demontavimas		m‘	45,0	
Statybinio laužo išvežimas ≤50km atstumu					
1.	PVC vamzdžių laužo išvežimas perdirbimui išvežimas ≤50km atstumu, perdirbimas		t	1,5	
2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		kompl.	1	
	Pastabos: 1. Projekte apskaičiuoti demontavimo darbų ir medžiagų kiekiai yra sustambinti ir orientaciniai. 2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.				

5.2 STATYBOS - MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas	DTS 4.1.2.	m^2	95,0	h=2,0m*
2.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m^2	95,0	
3.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m^2	10	h=0,2m*
4.	[ŠL-1] surenkamo g/b šulinys ø1000: • šulinio dangtis d756 [1vnt.] • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 [1vnt.] • šulinio žiedas h=0,590m ø1000 (su lipynėmis) [1vnt.] • šulinio žiedas h=0,745m (su dugnu ir lipynėmis) ø1000 [1vnt.] • hidroizoliacija [2,5m^2] • sandarinimo juosta [5,0m] • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti [0,7m^3] • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui [0,9l]	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	1	
5.	[ŠL-2.*] surenkamo g/b šulinys ø1000: • šulinio dangtis d756 [1vnt.] • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 • šulinio žiedas h=1,16m (su lipynėmis) ø1000 [1vnt.] • šulinio žiedas h=0,745 m (su dugnu) ø1000 [1vnt.] • hidroizoliacija [0,6m^2] • sandarinimo juosta [2,2m] • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti [0,2m^3] • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui [0,3l]	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6. DTS 4.1.9.	kompl.	2	
6.	Naftos skirtuvas [NS]	TS 3.3.	kompl.	1	3 l/s
7.	Mėginių paėmimo šulinys [MPŠ]		kompl.	1	
8.	Inkarinė plokštė d=2000mm; h=120mm		vnt.	2	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
9.	[SS] surenkamo g/b šulinys Ø1000: • šulinio dangtis d756 [1vnt.] • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 • šulinio žiedas h=1,16m (su lipynėmis) Ø1000 [1vnt.] • šulinio žiedas h=0,745 m (su dugnu) Ø1000 [1vnt.] • hidroizoliacija [0,6m^2] • sandarinimo juosta [2,2m] • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti [0,2m^3] • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui [0,3l]	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6. DTS 4.1.9.	kompl.	1	
10.	Metalinis dvisienis 25m^3 alyvos rezervuaras su apkabomis, inkariniais varžtais	TS 3.2.	kompl.	1	
11.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m^2	95,0	h=0,1m*
12.	Ketaus movinių nuotekų vamzdžių DN150 montavimas		m	27,5	
13.	Ketaus movinių alkūnių montavimas		vnt.	2	
14.	PVC movinių nuotekų vamzdžių D160 montavimas	DTS 4.1.3. DTS 4.1.8. DTS 4.1.7.	m	63,0	
15.	Tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, tankinimas		m^2	95,0	h=2,0m*
16.	Nuotekų trasos nužymėjimo stulpeliai su lentelėmis, jų įrengimas		vnt.	6	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2025-10-02	KONKURSUI

		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2024/548-XX-RTP-VN-SŽ	LAPAS 4	LAPŲ 4