5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBAI

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	**Išmontavimo darbai**				
1.1	Netinkamo grunto išvežimas		m^3	250,0	
1.2	Esamos segmentinės tvoros demontavimas		m	6,0	
1.3	Asfalto demontavimas		m^2	16,0	
2.	**Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu**				
2.1.	Statybinio laužo išvežimas perdirbimui, perdirbimas		t	10,0	
2.2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		kompl.	1	

PASTABOS:

1. Techniniame projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti ir orientaciniai.
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.

5.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	**Sklypo paruošiamieji darbai**				
1.1	Teritorijos planiravimo darbai	DTS 4.1	m^2	655,0	
1.2	Grunto nustūmimas paruošiant aikštelę		m^3	655,0	h=0,30m
2.	**Asfaltbetonio dangos konstrukcija**				
2.1	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas	TS 3.2 DTS 4.1 DTS 4.2	m^2	85,0	
2.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas				h=25 cm
2.3	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas				h=20 cm
2.4	Asfalto AC16PD-pagrindo įrengimas				h=8 cm
3.	**Asfaltbetonio dangos konstrukcijos atstatymas**				
3.1	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas	TS 3.2 DTS 4.1 DTS 4.2	m^2	12,0	
3.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas				h=25 cm
3.3	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas				h=20 cm
3.4	Asfalto AC16PD-pagrindo įrengimas				h=8 cm
4.	**Skaldos danga**				
4.1	Esamo grunto sutankinimas	TS 3.2 DTS 4.1 DTS 4.2	m^2	425,0	
4.2	Smėlio-žvyro mišinys				h=0,10m
4.3	Geotekstilė				200g/m^2
4.4	Dolomitinės plautos skaldos sluoksnio įrengimas				h=0,12m
5.	**Skaldos dangos atstatymas**				
5.1	Esamo grunto sutankinimas	TS 3.2 DTS 4.1 DTS 4.2	m^2	70,0	
5.2	Smėlio-žvyro mišinys				h=0,10m
5.3	Geotekstilė				200g/m^2
5.4	Dolomitinės plautos skaldos sluoksnio įrengimas				h=0,12m

6.	**Bortų įrengimas**				
6.1	Kelio bortai	DTS 4.1.3	m’	55,0	BR100.15.30
6.2	Betonas bortų įrengimui		m³	10,0	C16/20
7.	**Pastotės teritorijos aptvėrimas**				
7.1	Vartų gamyba, tiekimas ir įrengimas L=5,5m	TS 3.3	kompl.	1	
8.	**Informacinis aiškinamasis stendas**				
8.1	Gręžtiniai monolitiniai pamatai d=0,3m, gylis 1,4m 2 vnt. betonas C20/25		m³	0,22	
8.2	Metalinio stendo stovo gamyba, tiekimas ir montavimas vietoje		kg	140,0	
8.3	Informacinio stendo gamyba, tiekimas ir montavimas tvirtinimas prie stovo		vnt.	1	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026-09	KONKURSUI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
XX (VISI STATINIAI) SKLYPO PLANO DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	0

	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/548-XX-TDP-SP-SŽ	4	4