DARBŲ UŽDUOTIS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-07-21

Kelmė

1. UŽSAKOVAS	Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA	Viešojo automatinio tualeto, pritaikyto žmonėms su negalia, eksploatacijai reikalingų inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių prie Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios statybos darbai
3. STATINIŲ KATEGORIJOS	Nesudėtingieji
4. PIRKIMO OBJEKTAS	Rangos darbai
5. DARBŲ RŪŠYS	Nauja statyba
6. OBJEKTO APRAŠYMAS	Vykdomu viešuoju pirkimu įsigyjami Kelmės r., Užvenčio m., Statybininkų g. prie Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų su nuotekų pakėlimo siurbline (siurblinės parametrai parenkami pagal atstumą ir nuotekų pakėlimo aukštį) prijungimo prie esamų tinklų (prijungimas pagal pridedamas prisijungimo sąlygas) ir dangų atstatymo su gatvės išilginio nuolydžio sumažinimu statybos darbai, aikštelės su pagrindų aukščio altitudės pakėlimu (aukštis derinamas prie planuojamo gatvės lygio ir su tualeto pagrindu (pamatas įrengiamas pagal pridedamus brėžinius) įrengimo statybos darbai, mini architektūros įrengimo statybos darbai bei apšvietimo nuo Kražių g. iki tualeto įrengimo vietos įrengimo statybos darbai (pagal pridedamą techninę specifikaciją, apšvietimo įrangos dizainas ir spalva derinama su užsakovu), išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių matavimų bylų parengimas.
7. DARBŲ APIMTYS	Pagal darbų kiekių žiniaraštį.
8. DARBŲ TRUKMĖ	Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo Darbų pradžios. Dabų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2 po 3 egz. (jei popieriniai variantai).

Statybos ir infrastruktūros vyriausiasis specialistas  Kęstutis Leškys