

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- I STATYBOS ETAPO DARBŲ ZONOS RIBA
- II STATYBOS ETAPO DARBŲ ZONOS RIBA
- 1 — PROJEKTUOJAMAS SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSAS (8.14) (I STATYBOS ETAPAS
- 2 — FUTBOLO AIKŠTĖ SU ĮRANGA IR LINIJOMIS - (II STATYBOS ETAPAS)
- 3 — KREPŠINIO AIKŠTELĖ SU ĮRANGA IR LINIJOMIS (II STATYBOS ETAPAS)
- 4 — LAUKO TENISO AIKŠTELĖS SU ĮRANGA IR LINIJOMIS (II STATYBOS ETAPAS)
- 5 — PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖS SU ĮRANGA IR LINIJOMIS (II STATYBOS ETAPAS)
- 6 — MINI GOLFO AIKŠTELĖ SU ĮRANGA (II STATYBOS ETAPAS)
- 7 — "SKATE" PARKAS SU ĮRANGA (II STATYBOS ETAPAS)
- ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
- ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
- DEMONTAVIMAS
- PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU VIENU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO STULPAS
- PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU DVIEM ŠVIESTUVAIS
- ASFALTO DANGA (ANT NAUJŲ PASLUOKSNIŲ; ŽIŪR. PJŪV| PER DANGAS) - 1020 m² (I STATYBOS ETAPAS)
- BETONINĖS TRINKELĖS 60x100x200cm (ANT NAUJŲ PASLUOKSNIŲ; ŽIŪR. PJŪV| PER DANGAS) - 531 m² (I STATYBOS ETAPAS), 1855 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- GAMTINIAI AKMENUKAI fr.16/48 (ANT NAUJŲ PASLUOKSNIŲ; ŽIŪR. PJŪV| PER DANGAS) - 280 m² (I STATYBOS ETAPAS), 625 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- VEJOS BORTAI RAUDONOS SPALVOS (80x200x1000) ANT BETONINIO PAMATO - 480 m (II STATYBOS ETAPAS)
- UŽSĖJAMA VEJA - 6160 m² (I STATYBOS ETAPAS), 13910 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMA DIRBTINĖS VEJOS FUTBOLO AIKŠTĖ SU ĮRANGA IR LINIJOMIS - 7140 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMA DIRBTINĖS SPORTINĖS DANGOS KREPŠINIO AIKŠTELĖ SU ĮRANGA IR LINIJOMIS - 510 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMOS SKALDYTŲ PLYTŲ DANGOS LAUKO TENISO AIKŠTELĖS SU ĮRANGA IR LINIJOMIS - 893 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMOS SMĖLIO DANGOS PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖS SU ĮRANGA IR LINIJOMIS - 720 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMOS GUMINĖS DANGOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ SU ĮRANGA - 237 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- NAUJAI ĮRENGIAMAS SMULKAUS ASFALTO DANGOS "SKATE" PARKAS SU ĮRANGA - 600 m² (II STATYBOS ETAPAS)
- VEDIMO PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU NEGALIA - 30 m² (I STATYBOS ETAPAS)
- ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU NEGALIA - 3 m² (I STATYBOS ETAPAS)
- GATVĖS BORTAI (150x300x1000) ANT BETONINIO PAMATO - 166 m (I STATYBOS ETAPAS)
- VEJOS BORTAI (80x200x1000) ANT BETONINIO PAMATO - 383 m (I STATYBOS ETAPAS), 1554 m (II STATYBOS ETAPAS)
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI (1000x220x150) ANT BETONINIO PAMATO - 12 m (I STATYBOS ETAPAS)
- LATAKAS (PLOTIS 200 mm), SU JUOSTINĖMIS GROTELĖMIS, KLASĖ B125, PA-GF KOMPOZITAS (II STATYBOS ETAPAS) - 200 m
- LATAKAS, SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS, (I STATYBOS ETAPAS) - 44 m
- TINKLINĖS KAMUOLIO GAUDYKLĖS, MEDŽIAGA - POLIPROPILENAS, TINKLO STORIS - 3 mm, AKUTĖS DYDIS - 100x100mm (II STATYBOS ETAPAS) - 975 m²
- KERTAMI/PERSODINAMI MEDŽIAI
- PALIEKAMI/SODINAMI MEDŽIAI
- SUOLIUKAI
- DVIRAČIŲ STOVAI
- DRENAŽINIAI VAMZDŽIAI (MATMENIS TIKSLINTI INŽINERINĖSE DALYSE) (II STATYBOS ETAPAS)

Žymėjimas brėžinyje	Medis	Skersmuo (m)	Kamienų skaičius (vnt.)	Būklė	Veiksmas
1			1		Kertamas
2			1		Kertamas
3			1		Kertamas
4			1		Kertamas
5	Juodalksnis	0.19	1	Gera	Kertamas
6	Juodalksnis	0.18	1	Gera	Kertamas
7	Juodalksnis	0.21	1	Gera	Kertamas
8			1		Kertamas
9			1		Kertamas
10			1		Kertamas
11			1		Kertamas
12			1		Kertamas

1.6	Medelių persodinimas	vnt.	10,0	Kiekis tikslinamas darbo projekto metu

1-5 Paprastasis juodalksnis (alnus glutinosa) - 5 vnt.

6-8 Paprastasis beržas (betula pendula) - 3 vnt.

9-10 Paprastasis klevas (acer platanoides) - 2 vnt.


1-5


6-8


9-10

11.1	Lauko treniruokliai	vnt.	16,0	

Lauko gimnastikos kompleksas TSV011







Matmenys: 836 × 824 cm
Saugos zona: 1136 × 1124 cm
Aukštis: 308 cm
Laisvo kritimo aukštis: 143 cm
Konstrukcija: milteliniu būdu dažytas plienas



PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.

A	SP dalis papildyta lauko treniruokliais ir sodinamais medžiais				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „PROFITECHA“ Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Tel.: (370) 65078002			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	SPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.14) SKAIDIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., (SKL.KAD.NR. 4162/0400:1653) IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (12,) SKAIDIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., (SKL.KAD.NR. 4162/0400:1646) STATYBOS PROJEKTAS
A 1512	SPV	T. ČEBURNIS		STATINIO PAVADINIMAS	SPORTO PASKIRTIES PASTATAS
	UAB "Tikli forma", Vokiečių g. 24,Vilnius, LT-01130 Tel.(8 6) 521 9888			DOKUMENTO PAVADINIMAS	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS, M 1:500
A 295	SPDV	J. FIŠERIS			LAIDA 0
	ARCH.	E. ŠEGŽDA			
	ARCH.	D. GAVĖNĖ			
KALBA LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO PROFI-23-01-DP-SP-BR.04	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Horizontalus tinklumas – 5cm, Vertikalus tikslumas 5cm
Geoidas LIT20C
Koordinačių sistema: LKS 94
Aukščių sistema: LAS07

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
Direktorius	P.Gotovskis	
Geodezininkas	D.Karalius	
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-1460		
UŽSAKOVAS/RANGOVAS		
Užsakovas		

Vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, duomenys neteikiami.

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB „Geo group“ VILNIUS

GeoGroup Įmonės kodas 302440460
UAB"GEO GROUP" Vilniaus m. Gabijos g. 40-59 mob. +37067703016
Objektas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškės, Šv. Faustinos g.

BRĖŽINYS	TOPOGRAFINIS PLANAS–PILNAS TURINYS		
Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų	Data
ID7481	1:500	1/1	2023.01.16