# 7. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

## 7.1 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozi-cija, eil.nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1. | T-1 (T-2) reikiamų RAA, signalizacijos, blokuočių grandinių montavimas | | kompl | 2 | |

## 7.2 PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozi-cija, eil.nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1. | Reikiamos medžiagos T-1( T-2) RAA, signalizacijos, blokuočių grandinių montavimui | | kompl | 2 | |

## 7.3 DERINIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **35/10kV įrenginių derinimo darbai** | | | | |
| Apsaugos nuo perkrovos derinimas T-31, T-32 MRA terminaluose | | kompl | 2 | |
| 10 kV srovės transformatorių derinimas | | vnt | 9 | |
| Apsaugos nuo perkrovos derinimas T-11, T-12 ir TS-10 MRA terminaluose | | kompl | 3 | |
| **110kV įrenginių derinimo darbai** | | | | |
| 110kV įmontuotų srovės transformatorių derinimas | | kompl | 2 | |
| Galios transformatoriaus įtampos reguliavimo valdiklio derinimas | | kompl | 2 | |
| Galios transformatoriaus 110kV neutralės įžemiklių derinimas | | kompl. | 2 | |
| **110/35/10 kV RAA derinimas** | | | | |
| Galios transformatoriaus valdymo ir apsaugų įrenginių ir jų grandinių derinimas | | kompl | 2 | |
| Galios transformatoriaus dif. terminalų konfigūracijoje reikiami pakeitimai ir derinimas | | kompl | 2 | |
| RAA kompleksiniai bandymai su DMS | | kompl | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAA kompleksiniai bandymai su Litgrid | | kompl | 1 | |

## PROJEKTO DALIES AUTORIAI

| Projektuotojas | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, Pavardė | Parašas |
|---|---|---|---|---|
| | | Projekto dalies vadovas | | |
| | | Projektuotojas | | |

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | 2026 03 | KONKURSUI | | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>TAUSALO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS SEDOS G. 41A, TELŠIŲ M., PROJEKTAS | | |
| | PV | | | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>XX (VISI STATINIAI)<br>RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS.<br>SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS | LAIDA<br>0 | |
| LT | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ | | | DOKUMENTO ŽYMUO<br>2026/12-XX-TDP-RAA-SŽ | LAPAS<br>3 | LAPŲ<br>3 |