5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Sklypo paruošiamieji darbai					
1.1	Teritorijos planiravimo darbai		m^2	1780,0	
1.2	Skaldos sluoksnio išvežimas		m^3	210,0	h=0,12m
Lauko ardymo, demontavimo darbai					
1.3	Asfaltbetonio dangos demontavimas		m^2	50,0	
1.4	Kelio bortų demontavinas		m‘	25,0	
1.5	Šaligatvio plytelių dangos demontavimas		m^2	15,0	
Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu					
1.6	Asfaltbetonio laužo išvežimas perdirbimui, perdirbimas		t	10,0	
1.7	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	

PASTABOS:

1. Techniniame darbo projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti, ir orientaciniai.
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.
3. Pateiktos medžiagų sąnaudos skirtos šio projekto sprendinių įrengimui.

5.2 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Lauko ardymo, demontavimo darbai					
2.1	Asfaltbetonio dangos demontavimas		m^2	7,0	
2.2	Kelio bortų demontavinas		m‘	4,0	
Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu					
2.3	Asfaltbetonio laužo išvežimas perdirbimui, perdirbimas		t	1,4	
2.4	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	

PASTABOS:

1. Techniniame darbo projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti, ir orientaciniai.
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.
3. Pateiktos medžiagų sąnaudos taikomos tuo atveju, kai revizijos metu nustatoma būtinybė rekonstruoti revizuotą nuotekų linijos atkarpą. Rangovas privalo įsivertinti galimą papildomų darbų poreikį.

5.3 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Asfaltbetonio danga					
3.1	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas		m^2	50,0	
3.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas				h=35 cm
3.3	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas				h=25 cm
3.4	Asfalto AC16PD-pagrindo įrengimas				h=8 cm
Skaldos danga					
3.5	Esamo grunto sutankinimas ir 0,02m smėlio pagrindo įrengimas		m^2	1760,0	
3.6	Smėlio-žvyro mišinio sluoksnio įrengimas				h=0,15m
3.7	Geotekstilė				
3.8	Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas				h=0,12m
Šaligatvio plytelių danga					
3.9	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas		m^2	15,0	
3.10	Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio įrengimas				h=0,25m
3.11	Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio įrengimas				h=0,03m
3.12	Šaligatvio plytelių atstatymas				Esamos
Bortų įrengimas					
3.13	Kelio bortų atstatymas		m’	25,0	Esami
3.14	Vejų bortai		m’	8,0	JB100.8.20
Pastotės aptvėrimas					
3.15	Tvoros, grežtinių pamatų įrengimas - betonas (poliams) C30/37-XC2-XF1 0,04 m^3/vnt. - armatūra S500 2,5 kg/vnt.		vnt.	18	
3.16	Vartų ir vartelių grežtinių pamatų įrengimas - betonas (poliams) C30/37-XC2-XF1 0,15 m^3/vnt. - armatūra S500 3,75 kg/vnt.		vnt.	2	

3.17	Tvora iš tinklo segmentų tvėrimas tarp metalinių stulpų		m	46,0	Žr. SP/SA. B-06
3.18	Vartelių įrengimas		kompl.	1	L=1,0 m

PASTABOS :

1. Techniniame darbo projekte apskaičiuoti medžiagų ir darbų kiekiai yra sustambinti, ir tik orientaciniai.
2. Rengiant techninį darbo projektą, atlikus detalų atidengtų konstrukcijų apžiūrėjimą, šiame projekte pateikti kiekiai gali būti tikslinami.
3. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.
4. Pateiktos medžiagų sąnaudos skirtos šio projekto sprendinių įrengimui.

5.4 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz, Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Asfaltbetonio danga					
4.1	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas		m^2	7,0	
4.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas				h=35 cm
4.3	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas				h=25 cm
4.4	Asfalto AC16PD-pagrindo įrengimas				h=8 cm
Bortų įrengimas					
4.5	Kelio bortų atstatymas		m’	4,0	Esami

PASTABOS :

1. Techniniame darbo projekte apskaičiuoti medžiagų ir darbų kiekiai yra sustambinti, ir tik orientaciniai.
2. Rengiant technini darbo projektą, atlikus detalų atidengtų konstrukcijų apžiūrėjimą, šiame projekte pateikti kiekiai gali būti tikslinami.
3. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos pasitikslinti.
4. Pateiktos medžiagų sąnaudos taikomos tuo atveju, kai revizijos metu nustatoma būtinybė rekonstruoti revizuotą nuotekų linijos atkarpą. Rangovas privalo įsivertinti galimą papildomų darbų poreikį.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026 03	KONKURSUI				
				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TAUSALO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS SEDOS G. 41A, TELŠIAI, RADVILIŠKIO R. SAV., PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) SKLYPO PLANO IR ARCHITEKTŪROS DALIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“			DOKUMENTO ŽYMUO 2026/12-XX-TDP-SP/SA-SŽ	LAPAS 6	LAPŲ 6