5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS-IŠMONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
US IR VP pogrinžio betoninio pagrindo demontavimas					
1.	Betono pjovimas diskiniu pjūklu		m‘	50,0	h=10cm
2.	Betono demontavimo darbai		m^2	20,0	h=10cm
3.	Betono mechanizuotas pasikrovimas, išvežimas ≤50km atstumu		m^3	2,5	
4.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		-	-	
Metalo konstrukcijos į supirkimo punktą					
5.	Metalo k-cijos		t	4,0	
6.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		-	-	
Kiti sklype esantys statybos-išmontavimo darbų kiekiai pateikti sklypo plano (SP) dalyje.					

Pastabos:

1) Sąnaudų žiniaraščiai skirti Užsakovui. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, privalo patys patikslinti medžiagų bei darbų kiekius pagal darbų praktiką.

5.2 STATYBOS-MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Reaktoriaus pamatas					
1.	Mechanizuotas tranšėjos kasimas, grunto išvežimas ≤50km atstumu		m³	140,0	
2.	Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m^2	100,0	
3.	Pagrindo pamatams iš smėlio-žvyro mišinio fr. 0/32 įrengimas ir sutankinimas		m^3	90,0	h=90cm
4.	Pagrindo pamatams iš skaldos fr. 0/45 įrengimas ir sutankinimas		m^3	30,0	h=30cm
5.	Betoninio pamato RP-1 įrengimas - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W6 2,8 m^3/vnt.		vnt.	6	h=73cm
6.	Gręžtinių polinių g/b pamatų įrengimas kabelių pakilimo atramai - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W6 0,11 m^3/vnt. - armatūra S500 20,0 kg/vnt.		vnt.	12	⌀300, L=1,5m
Apsauginės sienutės prie T-1, T-2					
1.	**PAMATAI** Mechanizuotas tranšėjos kasimas, grunto išvežimas ≤50km atstumu		m³	95,0x2	
2.	Mechanizuotas pamatų duobių gręžimas, grunto išvežimas ≤50km atstumu		m³	14,0x2	
3.	Gręžtinių polinių g/b pamatų GP-1 įrengimas - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W6 0,40 m^3/vnt. - armatūra S500 50,0 kg/vnt.		vnt.	34x2	⌀450, L=2,45m
4.	**ROSTVERKAS** Pagrindo išlyginimas ir sutankinimas		m^2	80,0x2	
5.	Paruošiamasis betono C16/20 pasluoksnis		m^3	8,0x2	h=10cm
6.	Monolitinio g/b rostverko įrengimas - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W6 45,6 m^3/vnt. - armatūra S500 2200,0 kg/vnt.	0,6(h)x1,9(b)x40,0(l) m	vnt.	1x2	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
7.	**SIENUTĖ** Monolitinės g/b sienos įrengimas - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W6 71,8 m^3/vnt. - armatūra S500 4800,0 kg/vnt. - stiklo pluošto armavimo juosta kampui, b=120mm 73m‘/vnt. - teptinė bituminio pagrindo pamatų hidroizioliacija, 2sl., 146,0 m^2/vnt.	0,3(b)x6,5(h)x36,8(l) m	vnt.	1x2	
8.	**Apsauginiai vamzdžiai kabelių praėjimui po sienute pateikti elektrotechnikos (E) projekto dalyje**		kompl.	1x2	
9.	*Pamatai užpilami pagal skaldos įrengimo detalę sklypo plano (SP) dalyje*		kompl.	1x2	
Galios transformatoriaus (T-1, T-2) pamatų konstrukcijos					
1.	Alyvos duobės išvalymas		m^2	110,0x2	
2.	Įtrūkimų užtaisymas remontiniu mišiniu ≥C25/30 XC2 (pagal LST EN 206) arba ≥R2 XC2 (pagal LST EN 1504-3)		m^3	0,10x2	
3.	Gruntas dangai (1sl.)		m^2	110,0x2	
4.	Alyvai ir UV poveikiui atspari danga (2sl.)		m^2	110,0x4	
5.	Grotelės alyvos prieduobei		kg	10,0x2	
6.	Grotelių gruntavimas ir dažymas antikorozinių dažų sistema - gruntas (1sl.) - dažai (1sl.) - aps. danga (2sl.)		 m^2 m^2 m^2	 0,5x2 0,5x2 1,0x2	≥C3
7.	Skalda fr. 30/70 alyvos prieduobei		m^3	0,2x2	
ASĮ metalo konstrukcijos					
1.	[04] Kabelių pakilimo atrama	*Hp=4,1m	vnt. kg	2 *2000,0	HDG
2.	[05] Papildoma kabelių užvedimo k-cija	-	vnt. kg	1 *100,0	HDG
3.	[06.1] Kabelių pakilimo atrama	*Hp=2,0m	vnt. kg	12 *2400,0	HDG
ASĮ metalo konstrukcijų perkėlimas					
1.	Ribotuvo su įžemikliu atramos perkėlimas ant kito esamo pamato		kompl.	2	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
2.	Vienpilio skyriklio atramos perkėlimas ant kito esamo pamato		kompl.	1	
Antžeminių kabelių kanalų konstrukcijos					
1.	*Pagrindas paruošiamas pagal skaldos įrengimo detalę sklypo plano (SP) dalyje*		kompl.	1	
2.	Surenkamų g/b gulekšnių 0,5x0,12x0,09m gamyba, tiekimas ir montavimas	Serija 3.407-157	vnt.	6	
3.	Surenkamų g/b gulekšnių 1,0x0,12x0,09m gamyba, tiekimas ir montavimas	Serija 3.407-157	vnt.	7	
4.	Surenkamų g/b lovių 2,0x0,5x0,16m gamyba, tiekimas ir montavimas	Serija 3.407-157	vnt.	6	
5.	Surenkamų g/b lovių 2,0x1,0x0,16m gamyba, tiekimas ir montavimas	Serija 3.407-157	vnt.	5	
6.	Surenkamų g/b plokščių 1,0x0,5x0,06m gamyba, tiekimas ir montavimas	Serija 3.407-157	vnt.	29	
7.	Metalinės sąramos L60x6 kanalų sandūrose	LST EN 10056-1:2017	m	2,0	
8.	Sąramos gruntavimas ir dažymas antikorozinių dažų sistema - gruntas (1sl.) - dažai (1sl.) - aps. danga (2sl.)		 m^2 m^2 m^2	 0,5 0,5 1,0	≥C3
9.	Monolitiniai kanalų galų ir tarpų ruožai ≥C25/30 XC2 (pagal LST EN 206) ≥R2 XC2 (pagal LST EN 1504-3)		m^3	0,05	
Esamų antžeminių kabelių kanalų laikinas išmontavimas					
10.	Surenkamų g/b antžeminių kabelių kanalų išmontavimas		m‘	12,0	
11.	Laikinas kabelių apsaugojimas (medžiagos priimtos E dalyje)				
12.	*Pagrindas paruošiamas pagal skaldos įrengimo detalę sklypo plano (SP) dalyje*		kompl.	1	
13.	Surenkamų g/b antžeminių kabelių kanalų atgalinis sumontavimas		m‘	12,0	
US IR VP pogrindžio betoninio pagrindo atstatymas					
1.	Pagrindo plokštei iš skaldos fr. 0/45 įrengimas		m^3	2,5	h=10cm
2.	Pagrindo plokštei iš smėlio-žvyro mišinio fr. 0/32 įrengimas		m^3	2,5	h=10cm
3.	Betono sukibimą pagerinanti medžiaga (1sl.)		m^2	5,0	
4.	Betono C12/15 sluoksnis		m^3	2,5	h=10cm

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026 04	KONKURSUI				
				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TAUSALO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS SEDOS G. 41A, TELŠIAI, RADVILIŠKIO R. SAV., PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) KONSTRUKCIJŲ DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“			DOKUMENTO ŽYMUO 2026/12-XX-TDP-SK-SŽ	LAPAS 5	LAPŲ 5