5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas	DTS 4.1.2.	m‘	9,0	h=2,0m* b=0,8m*
2.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m‘	9,0	b=0,3m*
3.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m^2	4,0	h=0,2m*
4.	**[NS]** Naftos skirtuvas 3 l/s, tiekimas, įrengimas	TS 3.2.	kompl.	1	
5.	**[MPŠ]** Mėginių paėmimo šulinys, tiekimas, įrengimas		kompl.	1	
6.	Inkarinė plokštė d=2000mm; h=120mm, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
7.	**[VPŠ]** Surenkamo g/b šulinys Ø700, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,29 m (su lipynėmis) - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19 m (su lipynėmis) - **1vnt.** • šulinio žiedas su dugnu h=0,745m (su lipynėmis) - **1vnt.** • hidroizoliacija - **1,5m^2** • sandarinimo juosta - **3,0m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,25m^3** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l** • panardinamas siurblys 250l/min - **1vnt.** • PVC vamzdis Ø50 - **l=5,0m** • vamzdžio apšiltinimas polietileno izoliacija - **l=5,0m** • vamzdžio nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m – **5,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6. TS 3.4	kompl.	1	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
8.	Vandens srauto gesinimo aikštelės 2,0x2,0m prie VPŠ, tiekimas, įrengimas: • plastikinis korys sulaikantis skaldą - **2,0m²** • srauto gesinimo aikštelės nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m – **3,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.** • skalda fr. 22/56, h=0,1m - **0,4m³** • geotekstilė 90g/m²- **2,5m²**		kompl.	1	Vejos borteliai įtraukti į SP dalies SŽ.
9.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m‘	9,0	h=0,1m* b=0,3m*
10.	**[L1]** PVC movinių nuotekų vamzdžių D160, tiekimas, įrengimas	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.7. DTS 4.1.8.	m‘	9,0	
11.	Tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, įrengimas, tankinimas		m‘	9,0	h=2,0m* b=0,8m*
12.	Nuotekų trasos nužymėjimo stulpeliai su lentelėmis, tiekimas, įrengimas		vnt.	4,0	
Pastaba: * pateiktos medžiagų sąnaudos skirtos šio projekto sprendinių įrengimui.					

5.2. STATYBOS - MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
13.	Brėžinyje nurodytų trasos atkarpų pažeidimų revizija ir tiesioginis sprendinių derinimas su užsakovu.		kompl.	1,0	
14.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas	DTS 4.1.2.	m‘	46,0	h=2,0m* b=0,8m*
15.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m‘	46,0	b=0,3m*
16.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m²	4,0	h=0,2m*

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
17.	**[Š*]** Surenkamo g/b šulinys ø1000, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19m (su lipynėmis) ø1000 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,745 m (su dugnu) ø1000 - **1vnt.** • hidroizoliacija - **0,6m²** • sandarinimo juosta - **2,2m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,2m³** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	3	
18.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m‘	46,0	h=0,1m* b=0,3m*
19.	**[F35]** Ketaus movinių nuotekų vamzdžių DN150/DN200 tiekimas, įrengimas		m‘	8,0	
20.	Ketaus movinių alkūnių, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
21.	**[L1]** PVC movinių nuotekų vamzdžių D200, tiekimas, įrengimas	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.7. DTS 4.1.8.	m‘	38,0	
22.	Tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, įrengimas, tankinimas		m‘	46,0	h=2,0m* b=0,8m*
23.	Nuotekų trasos nužymėjimo stulpeliai su lentelėmis, tiekimas, įrengimas		vnt.	3,0	

Pastaba:

* pateiktos medžiagų sąnaudos taikomos tuo atveju, kai revizijos metu nustatoma būtinybė rekonstruoti revizuotą nuotekų linijos atkarpą. Rangovas privalo įsivertinti galimą papildomų darbų poreikį.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026-04-21	KONKURSUI				
				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TAUSALO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS SEDOS G. 41A, TELŠIŲ M., PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	
					0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“			DOKUMENTO ŽYMUO 2026/12-XX-TDP-VN-SŽ	LAPAS 3	LAPŲ 4