

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
VANDENS LINIJŲ (V1) SUMONTAVIMO PATALPOSE DARBAI

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	III ETAPAS				
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI V1“				
3.	PVC slėginiai vandentiekio vamzdžiai D75, PN16 su fasoninėmis detalėmis		m	120,0	
4.	PVC slėginiai vandentiekio vamzdžiai D110, PN16 su fasoninėmis detalėmis		m	120,0	
5.	Sklendė Dn100, PN16, flanšinė ketinė			2	
6.	Sklendė Dn80, PN16, flanšinė ketinė			3	
7.	Ventiliai Dn20 (tinklo ištuštinimui, nuorinimui)			4	
8.	Flanšinis adapteris, tempimui atsparus, PVC vamzdžiams D110, PN16			6	
9.	Flanšinis adapteris, tempimui atsparus, PVC vamzdžiams D75, PN16			6	
10.	Termoizoliaciniai kevalai, t=30 mm, akmens vatos, kai PVC vamzdžio D75		m	120,0	
11.	Termoizoliaciniai kevalai, t=30 mm, akmens vatos, kai PVC vamzdžio D110		m	120,0	
12.	Vamzdžių tvirtinimo apkabos su gumine tarpine, kai vamzdžio D75		vnt.	60	
13.	Vamzdžių tvirtinimo apkabos su gumine tarpine, kai vamzdžio D110		vnt.	60	
14.	Perėjimas per Skubios Pagalbos ir Traumų pastato vidines sienas/pertvaras (vamzdžiams D75, D110)		vnt.	4	
15.	PVC vamzdžių D75 – D110 fasoninės detalės (trišakiai, alkūnės, perėjimai ir kt.)		vnt.	70	
16.	Prisijungimas prie esamų d110 vandentiekio tinklų		vnt.	2	
17.	Vandentiekio tinklų D75 – D110 hidraulinis išbandymas		m	240,0	
18.	Vandentiekio tinklų D75 – D110 praplovimas, dezinfekavimas		m	240,0	
19.					

Pastabos:

1. Medžiagų kiekius tikslinti statybos darbų atlikimo metu.
2. Medžiagų kiekiai nurodyti kartu su montavimo darbais.
3. Projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai prijungiami prie prijungimo metu neveikiančių esamų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų.

Vamzdyno paklojimui patalpose esančių lubų demontavimas ir atstatymas turi būti numatytas rangovo pasiūlyme. Rangovas numato lubas atstatyti iš demontuotų medžiagų. Esant poreikiui ir jeigu medžiagos buvo sugadintos demontavimo metu, Rangovas turi panaudoti reikiamą kiekį naujų tokio pačio tipo medžiagų.