

DVIRAČIŲ TAKO IR PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKO PALEI KELIĄ NR. 4505 TAURAGĖ - VALIŠKIAI - SAKALINĖ, TAURAGĖS MIESTE, NUO PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO TR0318 IKI GEDIMINO G., SUPAPRASTINTO PROJEKTO STATYBOS DARBAI

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 6704999)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2026 m. kovo d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Dviračių tako ir pėsčiųjų dviračių tako palei kelią Nr. 4505 Tauragė - Vališķiai - Sakalinė, Tauragės mieste, nuo privažiuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastinto projekto statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

Klausimas. Laba diena, suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje numatyti neregijų vedimo ir įspėjimo trinkelėjų įrengimo darbai. Nėra numatytas išlyginamasis sluoksnis iš atsijų ar smėlio-cemento sluoksnio. Prašom papildyti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančioji organizacija tikslina suvestinio darbų kiekių žiniaraščio dangų konstrukcijų įrengimo dalį „Dviračių tako dalies įrengimas“ ir išdėsto taip:

19	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) h-8 cm.	m ²	1300.00	TS-13
20	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=15cm	m ²	1300.00	TS-12
21	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=32 cm	m ³	460.00	TS-12
22	Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25	m	1035.00	TS-14
23	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) bortų įrengimas	m	1050.00	TS-16
24	Neregijų vedimo sistema (trinkelės su linijomis)	m ²	5,2	TS-15
25	Neregijų įspėjimo sistema (trinkelės su iškilimais)	m ²	1,5	TS-15
26	Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr.0/5, h=3cm	m ²	6,7	TS-1

PRIDEDAMA. Patikslintas suvestinis darbų kiekių žiniaraštis CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ (*Žiniaraštis aktuali redakcija nuo 2025-03-03.pdf*).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

0	2025	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS			
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA					
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas	
				Dviračių tako ir pėsčiųjų dviračių tako palei Kelią Nr. 4505 Tauragė - Vališķiai - Sakalinė, Tauragės mieste, nuo privažiuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas	
	30952	PV	J. Mickūnas	Projekto dalis	
	27107	PDV	J. Mickūnas		
	INŽ	A. Ugintas	Dokumento pavadinimas		
			Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis		Laida
					0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Tauragės rajono savivaldybės administracija				Lapų
			P25-07_SSP_BD.S_SDKŽ	1	6

Dviračių takas				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninė ch-ka
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai			
2	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,523	TS-1
3	Kietų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø 34 cm skersmens ir išvežimas iki 10km atstumu	vnt./m3	1,0/2,7	TS-1
4	Žemės darbai			
5	Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu, hvid=0,10m	m³	190.00	TS-1
6	Perteklinio dirvožemio išvežimas iki 10km.	m³	50.00	TS-1
7	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu (gruntas panaudojimas sankasos įrengimui)	m³	60.00	TS-1
8	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas) (Drenažo lovio kasimas)	m³	200.00	TS-4
9	Sankasos įrengimas atvežtiniu gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM	m³	300.00	TS-1
10	Sankasos sustiprinimas geotinklu 260 g/m2	m²	855.00	TS-18
11	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)	m³	430.00	TS-1
12	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m²	1430.00	TS-1
13	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m²	150.00	TS-1
14	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio)	m²	1200.00	TS-16
15	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m²	200.00	TS-17
16	Erdvinis eroziją stabdantis tinklas	m²	200.00	TS-18
17	Dangų konstrukcijų įrengimas			
18	Dviračių tako dalies įrengimas			
19	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) h-8 cm.	m²	1300.00	TS-13
20	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=15cm	m²	1300.00	TS-12
21	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=32 cm	m³	460.00	TS-12
22	Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25	m	1035.00	TS-14
23	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) bortų įrengimas	m	1050.00	TS-16
24	Neregijų vedimo sistema (trinkelės su linijomis)	m²	5,2	TS-15

P25-07_SSP_BD.S_SDKŽ	Lapas	Lapu	Laida
	2	4	0

25	Neregijų įspėjimo sistema (trinkelės su iškilimais)	m ²	1,5	TS-15
26	Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr.0/5, h=3cm	m ²	6,7	TS-1
27	Dviračių tako dalies įrengimas per nuovažą			
28	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) h-10 cm.	m ²	20.00	TS-13
29	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20cm	m ²	20.00	TS-12
30	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=60 cm	m ³	12.00	TS-12
31	Betoninis gatvės bortas 1000x220x150 ant betoninio pamato C25/30	m	16,0	TS-14
32	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) bortų įrengimas	m	16.00	TS-16
33	Vandens nuvedimas			
34	Drenažas			
35	Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126	m	500.00	TS-17
36	Skaldelė 11/16, m ³	m ³	100.0	TS-17
37	Neaustinė geotekstilė 125g/m ² , m ²	m ²	1000.0	TS-17
38	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s)	m ³	100.0	TS-17
39	Lietaus nuotekų šulinėlis PVC Ø 425 su uždaru dangčiu ir kinete. h=1.3m	kompl.	3,0	TS-17
40	Drenažo žiotis d110 L= 4,0m	vnt	2.0	TS-17
41	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas			
42	Vertikalus ženklavimas			
43	Kelio ženklų vienviečių metalinių atramų pastatymas (naujos atramos)	vnt./m	3,0/10,0	TS-21
44	Kelio ženklų skydų ant vienviečių metalinių atramų sumontavimas (nauji skydai)	vnt./m ²	3,0/0,84	TS-21
45	Horizontalus ženklavimas			
46	Linija 1.1	m/m ²	11,0/1,5	TS-21
47	Linija 1.5 (1:3)	m/m ²	512,0/21,0	TS-21
48	Linija 1.12	m ²	0,70	TS-21
49	Linija 1.23 (Dviračio simbolis)	m ²	1,0	TS-21
50	1.13.2 (zebras)	m ²	2,5	TS-21
51	įspėjamųjų linijų įrengimas iš termoplasto.	m/m ²	15.0/1,0	TS-21
52	Kiti darbai			
53	Sudedamas PVC kabelių apsaugos vamzdis 110/100	m	13,0	TS-18
54	Pėsčiųjų saugumo tvorelės įrengimas	m	35.00	TS-19

Pėsčiųjų ir dviračių takas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninė ch-ka
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai			
2	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,042	TS-1
3	Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas	m/t	8/0,8	TS-1

P25-07_SSP_BD.S_SDKŽ

Lapas

3

Lapų

4

Laida

0

4	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu	m ² /t	25,0/3,0	TS-1
5	Statybinių atliekų išvežimas			
6	Išardyto betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	0,8	TS-1
7	Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	3.00	TS-1
8	Žemės darbai			
9	Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu, hvid=0,10m	m ³	12.00	TS-11
10	Perteklinio dirvožemio išvežimas iki 10km.	m ³	7.00	TS-11
11	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu (grunto išvežimas)	m ³	50.00	TS-11
12	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)	m ³	30.00	TS-11
13	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	100.00	TS-11
14	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m ²	10.00	TS-11
15	Dirvožemio atsivežimas iki 1 km atstumu	m ³	5.00	TS-11
16	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio)	m ²	45.00	TS-16
17	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m ²	5.00	TS-16
18	Dangų konstrukcijų įrengimas			
19	Tako dalies įrengimas			
20	Išlyginamais asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD h-6.0 cm	m ²	20.0	TS-13
21	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm.	m ²	20.0	TS-13
22	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm.	m ²	90.00	
23	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=15cm	m ²	110.00	TS-12
28	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=27 cm	m ³	30.00	TS-12
29	Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25	m	70.00	TS-14
30	Betoninis gatvės bortas 1000x220x150 ant betoninio pamato C25/30	m	16.00	TS-14
31	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) bortų įrengimas	m	86.00	TS-15
32	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas			
33	Horizontalus ženklinimas			
34	Linija 1.14	m/m ²	25,0/6,0	TS-21
35	Linija 1.12	m ²	7,6	TS-21

P25-07_SSP_BD.S_SDKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-03 Nr. VPP-13
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2026-03-03
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
