



UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UAB "UKMERGĖS VANDENYS"

Dalyviams pagal sąrašą

2026-03-09 Nr. 06 - 110

PIRKIMO NR. 6718386 „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA SU PROJEKTAVIMU SIESIKŲ MSTL., UKMERGĖS R.“ KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

UAB "Ukmergės vandenys" perkantysis subjektas, vykdydamas pirkimą Nr. 6718386 atsako į dalyvio klausimą:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Įvertinę pateiktus pirkimo „Siesikų mstl. biologinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“ dokumentus ir išnagrinėję apklausos sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) pateiktus reikalavimus ir duomenis, siekdami pateikti racionalų pasiūlymą, numatyti sprendinius, kad būtų užtikrintas efektyvus esamos infrastruktūros panaudojimas, prašome paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimo dokumentus. TS 1 lentelėje pateikti NVĮ (veikiančios nuo 2005 m.) parametrai ir nurodoma, kad esamos nuotekų valyklos, pastatytos 2005 m. (ENVI-PUR S.R.O. (Čekija), modifikacija – du bioreaktoriai „BIOCLEANER BC 150“) įrenginių bendras našumas – 60 m³/p. Įvertinus tai kad Siesikų mstl. nuo 2005 m. kuomet buvo pastatyti rekonstruoti NVĮ (pvz. 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis Siesikų mstl. gyveno – 508 gyv. o 2021 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Siesikų mstl. gyveno jau tik 397 gyventojai) gyventojų skaičius mažėjo, prašome paaiškinti ir patikslinti, koks reikalingas faktinis nuotekų valyklos bendras našumas po rekonstrukcijos. Norime paminėti, kad mūsų preliminariais skaičiavimais, 60 m³/d. nuotekų valymo įrenginių našumas po rekonstrukcijos yra perteklinis. Preliminariai pagal vidutinį mėnesinį vandens suvartojimą vienam	Informuojame, kad pirkimo dokumentacijoje nurodytas esamas NVĮ projektinis našumas – 60 m³/p – nekeičiamas. Perkantysis subjektas nepageidauja nei didinti, nei mažinti esamo įrenginių pralaidumo. Šis rodiklis yra faktinis esamos infrastruktūros parametras, kurio ribose turi būti vykdomi rekonstrukcijos darbai. Esamą valyklą sudaro dvi technologinės sekcijos (po 30 m³/p). Nors šiuo metu faktiškai eksploatuojama tik viena linija, pirkimo sąlygos vienareikšmiškai numato, kad turi būti rekonstruojamos abi. Pagrindinis būsimam rangovui keliamas uždavinys – atnaujinti abi technologines linijas, įgyvendinant sprendimus, kurie garantuotų efektyvų azoto (N) ir fosforo (P) pašalinimą bei užtikrintų teisės aktuose nustatytus nuotekų išvalymo parametrus.

	gyventojui (t.y. 1,97 m³/h, imant Ukmergės rajono savivaldybėje nustatytą vidutinį geriamojo vandens kiekį m³ 1 gyventojui per mėnesį) apskaičiuojame, kad vidutinis debitas po rekonstrukcijos galėtų būti ~26–34 m³/d. Vadovaudamiesi tuo, kas išdėstyta, prašome patikslinti Siesikų mstl. biologinių nuotekų valymo įrenginių projektinį našumą po rekonstrukcijos.	
--	--	--

Direktorius



Rimas Arlinskas

Originalas nebus siunčiamas
 Viešųjų pirkimų organizatorius
 Rimas Zvėga, +370 340 63135, r.zvega@ukvand.lt